CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01A005		**m3**	**PASTA DE CAL APAGADA EN POLVO**			
			Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.			
O01OA070	2,500	h.	Peón ordinario	14,05	35,13	
P01CL030	0,350	t.	Cal hidratada en sacos	68,48	23,97	
P01DW050	0,700	m3	Agua	0,59	0,41	
			TOTAL PARTIDA			**59,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A01L020		**m3**	**LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R**			
			Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2, amasada a mano, s/RC-97.			
O01OA070	2,000	h.	Peón ordinario	14,05	28,10	
P01CC020	0,425	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	36,71	
P01DW050	0,850	m3	Agua	0,59	0,50	
			TOTAL PARTIDA			**65,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A01L090		**m3**	**LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5**			
			Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano, s/RC-97.			
O01OA070	2,000	h.	Peón ordinario	14,05	28,10	
P01CC120	0,500	t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos	112,08	56,04	
P01DW050	0,900	m3	Agua	0,59	0,53	
			TOTAL PARTIDA			**84,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02A050		**m3**	**MORTERO CEMENTO 1/3 M-160**			
			Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
O01OA070	1,700	h.	Peón ordinario	14,05	23,89	
P01CC020	0,440	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	38,01	
P01AA020	0,975	m3	Arena de río 0/6 mm.	18,14	17,69	
P01DW050	0,260	m3	Agua	0,59	0,15	
M03HH020	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,68	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**80,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A02A060		**m3**	**MORTERO CEMENTO 1/4 M-80**			
			Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
O01OA070	1,700	h.	Peón ordinario	14,05	23,89	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	30,23	
P01AA020	1,030	m3	Arena de río 0/6 mm.	18,14	18,68	
P01DW050	0,260	m3	Agua	0,59	0,15	
M03HH020	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,68	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**73,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02A080		**m3**	**MORTERO CEMENTO 1/6 M-40**			
			Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
O01OA070	1,700	h.	Peón ordinario	14,05	23,89	
P01CC020	0,250	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	21,60	
P01AA020	1,100	m3	Arena de río 0/6 mm.	18,14	19,95	
P01DW050	0,255	m3	Agua	0,59	0,15	
M03HH020	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,68	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**66,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A140		**m3**	**MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA**			
			Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
O01OA070	1,700	h.	Peón ordinario	14,05	23,89	
P01CC020	0,250	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	21,60	
P01AA060	1,100	m3	Arena de miga cribada	9,85	10,84	
P01DW050	0,255	m3	Agua	0,59	0,15	
M03HH020	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,68	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**57,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A02S020		**m3**	**MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4**			
			Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
O01OA070	1,800	h.	Peón ordinario	14,05	25,29	
P01CC020	0,350	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	30,23	
P01AA020	1,030	m3	Arena de río 0/6 mm.	18,14	18,68	
P01DW050	0,240	m3	Agua	0,59	0,14	
P01DH010	1,750	kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,56	2,73	
M03HH020	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,68	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**77,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02S090		**m3**	**MORTERO AISLANTE ARLITA 650 kg/m3**			
			Mortero aislante de densidad 650 kg/m3 de cemento CEM II/A-P 32,5R y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
P01AL010	1,100	m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-8 mm) granel	38,23	42,05	
P01CC020	0,150	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	12,96	
P01DW050	0,120	m3	Agua	0,59	0,07	
M03HH070	0,400	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,78	0,71	
			TOTAL PARTIDA			**69,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS