CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.01		**M2**	**DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA; e=15 cm aprox:**			
			Demolición de solera de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,200	h.	Peón especializado	14,26	2,85	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
M06CM030	0,200	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min	3,81	0,76	
M06MR110	0,200	h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,73	0,15	
M07AC010	0,100	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,39	
M12O160	0,015	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	2,14	
M07N060	0,200	m3	Canon de vertido	6,00	1,20	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	14,50	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			**14,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02		**M2**	**DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE TERRAZO/TERRACÍN**			
			Demolición de pavimentos de baldosas hidraúlicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso suelos de puestos, con p.p. de limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
M06MI010	0,200	h.	Martillo manual picador eléctrico 5 kg	2,02	0,40	
M07AC010	0,100	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,39	
M12O160	0,015	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	2,14	
M07N060	0,250	m3	Canon de vertido	6,00	1,50	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	11,50	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03		**M2**	**LEVANTAMIENTO IMPERMEABILIZ. Y DEMOLICIÓN FCIÓN. PENDIENTES**			
			Demolición de mortero de recrecido y/o de formación de pendientes, incluso laminados impermeabilizantes, hasta 10 cm. de espesor medio, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,100	h.	Peón especializado	14,26	1,43	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	14,05	2,81	
M06CM030	0,150	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min	3,81	0,57	
M06MR110	0,150	h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,73	0,11	
M07AC010	0,100	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,39	
M12O160	0,010	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	1,43	
M07N060	0,100	m3	Canon de vertido	6,00	0,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	7,30	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04		**UD**	**LEVANTAMIENTO CONJUNTO DE RÓTULOS PLANOS/BANDEROLA DE FACHADAS**			
			Levantamiento del conjunto de rótulos planos y en banderola, con y sin instalaciones de luminescencia prexistente en las fachadas objeto de intervencio de las obras, realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	8,000	h.	Peón especializado	14,26	114,08	
O01OA070	8,000	h.	Peón ordinario	14,05	112,40	
M07AC010	4,000	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	15,40	
M12O160	1,000	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	142,73	
M07N060	8,000	m3	Canon de vertido	6,00	48,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	432,60	4,33	
			TOTAL PARTIDA.....			**436,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05		**UD**	**LEVANTAMIENTO DE FAROLAS PLAZA**			
			Levantamiento de farolas preexistentes en la plaza, incluso protección y transporte a lugar de almacenamiento local, con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB220	0,500	h.	Ayudante instalador	15,37	7,69	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	14,05	3,51	
M07CB020	0,500	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	15,38	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	26,60	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			**26,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06		**UD**	**LEVANTAMIENTO VALLADO MADERA Y CONJUNTO MOBILIARIO URBANO PLAZA**			
			Levantamiento del conjunto de instalaciones, vallados y mobiliario urbano prexistente en la plaza, realizado por medios manuales, incluso protección y transporte a lugar de almacenamiento local y/o retirada de escombros y sobrantes con carga, transporte y descarga a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	6,000	h.	Peón especializado	14,26	85,56	
O01OA070	6,000	h.	Peón ordinario	14,05	84,30	
M07AC010	2,000	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	7,70	
M07CB020	3,000	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	92,25	
M12O160	0,750	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	107,05	
M07N060	8,000	m3	Canon de vertido	6,00	48,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	424,90	4,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**429,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.07		**UD**	**LEVANTAMIENTO CONJUNTO DE PÉRGOLAS Y ESPECIES VEGETALES PLAZA**			
			Levantamiento del conjunto de pérgolas y especies vegetales prexistenten en la plaza, realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	6,000	h.	Peón especializado	14,26	85,56	
O01OA070	6,000	h.	Peón ordinario	14,05	84,30	
M07CB020	3,000	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	92,25	
M07N060	5,000	m3	Canon de vertido	6,00	30,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	292,10	2,92	
			TOTAL PARTIDA.....			**295,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.08		**ML**	**LEVANTAMIENTO BARANDILLA TUBO ACERO PREEXISTENTE EN PLAZA**			
			Levantado de barandillas metálicas de tubo de acero, realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,75	2,95	
O01OA070	0,400	h.	Peón ordinario	14,05	5,62	
M07CB020	0,110	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	3,38	
M07N060	0,300	m3	Canon de vertido	6,00	1,80	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	13,80	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.09		**MIL**	**DEMOLICIÓN PIEZA PREFABRICADA/JARDINERA PERÍMETRO PLAZA**			
			Demolición de prefabricados y/ jardineras de perímetro de plaza recibidas con mortero de cemento y/o anclajes, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,200	h.	Peón especializado	14,26	2,85	
O01OA070	0,400	h.	Peón ordinario	14,05	5,62	
M06MR010	0,200	h.	Martillo manual rompedor eléct. 5 kg.	1,29	0,26	
M07CB020	0,100	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	3,08	
M07N060	0,100	m3	Canon de vertido	6,00	0,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,40	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**12,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.10		**M2**	**DEMOLICIÓN CERRAMIENTOS FÁBRICA+APLACADOS DE GRANITO DE FACHADAS**			
			Demolición de fábricas de ladrillo de cerramientos con sus aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,250	h.	Peón especializado	14,26	3,57	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
M06MR010	0,250	h.	Martillo manual rompedor eléct. 5 kg.	1,29	0,32	
M07AC010	0,100	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,39	
M12O160	0,030	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	4,28	
M07N060	0,250	m3	Canon de vertido	6,00	1,50	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	17,10	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**17,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.11		**M2**	**DEMOLICIÓN FRENTES Y CARPINTERÍAS METÁLICAS FACHADAS, I/VIDRIOS**			
			Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de soportes, incluidos cercos, hojas, cierres metálicos de protección, acristalamientos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,75	2,21	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	14,05	2,11	
M07CB020	0,100	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	3,08	
M07N060	0,200	m3	Canon de vertido	6,00	1,20	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	8,60	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12		**m2**	**DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS DESMONTABLES DE ESCAY.CON REC.**			
			Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,100	h.	Peón especializado	14,26	1,43	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	14,05	1,41	
M07AC010	0,100	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,39	
M12O160	0,025	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	3,57	
M07N060	0,050	m3	Canon de vertido	6,00	0,30	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	7,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.13		**M2**	**DEMOLCIÓN FALSOS TECHOS DE MADERA/METÁLICOS AL EXTERIOR**			
			Demolición de falsos techos de lamas metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,300	h.	Peón especializado	14,26	4,28	
M07CB020	0,100	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	3,08	
M07N060	0,100	m3	Canon de vertido	6,00	0,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	8,00	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.14		**M2**	**DEMOLICIÓN FÁBRICAS DE LADRILLO H/D HASTA 1/2 PIE, I/ REVESTIM.**			
			Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble hasta de 1/2 pie de espesor incluso de sus revestimientos por ambas caras e instalaciones empotradas y en superficie, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
M07AC010	0,100	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,39	
M12O160	0,020	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	2,85	
M07N060	0,150	m3	Canon de vertido	6,00	0,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	11,20	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.15		**M2**	**DEMOLICIÓN FORJADO UNIDIREC. Hº Aº EN FCIÓN. DE HUECOS Y OTROS**			
			Demolición de forjados de viguetas pretensadas/armadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, para formación de huecos y otros, realizada con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,450	h.	Peón especializado	14,26	6,42	
O01OA070	0,750	h.	Peón ordinario	14,05	10,54	
M06CM030	0,250	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min	3,81	0,95	
M06MR110	0,250	h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,73	0,18	
M07AC010	0,300	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	1,16	
M12O160	0,070	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	9,99	
M07N060	0,300	m3	Canon de vertido	6,00	1,80	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	31,00	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**31,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16		**M2**	**DEMOLICIÓN DE LOSAS DE ESCALERAS, I/PELDAÑEADO Y PAVIMENTOS**			
			Demolición de losas de hormigón armado, inclinadas para escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso peldañeado con sus revestimientos existentes, con p.p. de limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares. Medida en proyección horizontal			
O01OA060	0,500	h.	Peón especializado	14,26	7,13	
O01OA070	0,800	h.	Peón ordinario	14,05	11,24	
M06CM030	0,300	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min	3,81	1,14	
M06MR110	0,300	h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,73	0,22	
M07AC010	0,350	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	1,35	
M12O160	0,070	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	9,99	
M07N060	0,300	m3	Canon de vertido	6,00	1,80	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	32,90	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			**33,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.17		**M2**	**CEPILLADO MANUAL Y SANEAMIENTO SOPORTES HORMIGÓN/ENFOSCADOS**			
			Cepillado manual con cepillo de alambre, así como saneamiento de soportes de paramentos de hormigón y enfoscados, incluso tareas de restitución de planeidad y reparaciones varias hasta quedar preparados para ser pintados con posterioridad, con p.p. de limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,100	h.	Oficial segunda	14,75	1,48	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	14,05	2,81	
M07AC010	0,050	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,19	
M12O160	0,005	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	0,71	
M07N060	0,010	m3	Canon de vertido	6,00	0,06	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	5,30	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			**5,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.18		**m2**	**PICADO ENFOSCADOS/RECRE MORT. CEMENTO EN P.VERT.C/MART.**			
			Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, con p.p. de limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,250	h.	Peón especializado	14,26	3,57	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	14,05	1,41	
M06MI010	0,320	h.	Martillo manual picador eléctrico 5 kg	2,02	0,65	
M07AC010	0,080	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,31	
M12O160	0,010	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	1,43	
M07N060	0,020	m3	Canon de vertido	6,00	0,12	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	7,50	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19		**M2**	**DEMOLICIÓN PUESTOS: BANCADAS, FÁBRICAS, MESADOS Y REVESTIMIENTOS**			
			Demolición de puestos prexistentes con sus mostradores/bancadas, fábricas, persinas de protección, mesados y revestimientos, realizada por medios manuales, con p.p. de limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares. Medidad la unidad según la planta de los puestos.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	14,75	7,38	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
M06CM030	0,200	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min	3,81	0,76	
M06MR110	0,200	h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,73	0,15	
M07AC010	0,300	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	1,16	
M12O160	0,050	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	7,14	
M07N060	0,400	m3	Canon de vertido	6,00	2,40	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	33,00	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			**33,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.20		**UD**	**PUESTA FUERA DE SERVICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FONTANERÍA**			
			Puesta en fuera de servicio previa al comienzo de las obras, tanto de las instalaciones de electricidad como las de fontanería en todos los ámbitos de trabajo para seguridad de los operarios, así como instalación de luminarias para un buen nivel de iluminación provisionales en los tajos y tomas de aguas necesarias.			
O01OB210	16,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	253,76	
O01OA040	8,000	h.	Oficial segunda	14,75	118,00	
O01OA070	8,000	h.	Peón ordinario	14,05	112,40	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	484,20	4,84	
			TOTAL PARTIDA.....			**489,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

01.21		**M3**	**EXCAVACIÓN MANUAL C/MARTILLO NEUMÁTICO S/TERRENO COMPACTO-ROCOSO**			
			Excavación en terreno de naturaleza rocosa, realizada con martillo neumático, con p.p. de limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	14,26	14,26	
O01OA070	0,750	h.	Peón ordinario	14,05	10,54	
M06CM030	0,700	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min	3,81	2,67	
M06MI110	0,700	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,96	0,67	
M07AC010	0,700	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	2,70	
M12O160	0,125	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	17,84	
M07N060	1,000	m3	Canon de vertido	6,00	6,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	54,70	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			**55,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.22		**UD**	**LEVANTAMIENTO Y SALVAGUARDA DE ELEMENTOS MÓVILES; POR PLANTA**			
			Levantamiento y salvaguarda en almacén para posterior reutilización de todos los elementos móviles preexistentes, tales como extintores, estanterías, y otros que considere la D.F., incluso evacuación de sobrantes e inservibles a vertedero autorizado; medida la unidad por planta.			
O01OB210	3,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	47,58	
O01OB180	2,000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	15,86	31,72	
O01OA040	12,000	h.	Oficial segunda	14,75	177,00	
O01OA070	12,000	h.	Peón ordinario	14,05	168,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	424,90	4,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**429,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23		**UD**	**LEVANTAMIENTO Y SALVAGUARDA DE ELEMENTOS FIJOS; POR PLANTA**			
			Levantamiento y salvaguarda en almacén para posterior reutilización de todos los elementos fijos preexistentes, tales conductos de chapa de acero de extracción-impulsión de aire como sus motores y piezas especiales, luminarias en general con sus lineas, detectores y alarmas, conductos de fontanería y de evacuación, etc. etc, y otros que considere la D.F., incluso evacuación de sobrantes e inservibles a vertedero autorizado; medida la unidad por planta.			
O01OB210	20,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	317,20	
O01OB180	10,000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	15,86	158,60	
O01OA040	20,000	h.	Oficial segunda	14,75	295,00	
O01OA070	20,000	h.	Peón ordinario	14,05	281,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.051,80	10,52	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.062,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.24		**UD**	**DESMONTAJE MONTACARGAS CON SUS APAREJOS Y ACCESORIOS**			
			Desmontaje de montacargas preexistentes con sus aparejos, guías, instalaciones y accesorios completos, realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	16,000	h.	Oficial primera	15,03	240,48	
O01OA050	16,000	h.	Ayudante	14,75	236,00	
O01OA070	16,000	h.	Peón ordinario	14,05	224,80	
M07CB020	5,000	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	153,75	
M07N060	8,000	m3	Canon de vertido	6,00	48,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	903,00	9,03	
			TOTAL PARTIDA.....			**912,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.25		**M2**	**PROTECCIÓN PROPIEDADES COLINDANTES C/TABLERO AGLOM. HIDRÓF.,19mm**			
			Cierre provisional de protección de propiedades colindantes/adyacentees a la obra, realizado con empanelado de tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,75	2,95	
P0M0001	1,050	m2	Tablero aglom. 19mm. hidrófugo1cara melaminada	5,86	6,15	
P0E0001	1,000	ud	Emplst.,ref.,fijac. y p. material	3,54	3,54	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	15,70	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			**15,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.26		**UD**	**IMPREVISTOS C/ TRABAJOS DE PEQUEÑA CONSIDERACIÓN CAPÍT. PRESENTE**			
			Trabajos y tareas de pequeña consideración para imprevistos del capítulo presente, con aporte de mano de obra y materiales.			
M.O.	1,000	ud	MANO DE OBRA	706,91	706,91	
MAT.	1,000	ud	MATERIALES DIVERSOS	418,57	418,57	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.125,50	11,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.136,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS Y FORJADOS						
02.01		**M3**	**HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS CORRIDAS/AISLADAS CIMENTACIÓN**			
			Hormigón armado en zapatas corridas de cimentación, realizadas con hormigón HA-25/P/30/IIa de consistencia plástica elaborado en central, así como armadura de acero B-500S, de dimensionamientos análogos a proyecto y cuantía hasta 60 Kg/m3 (incluido arranques de pilare/muros), con p.p. de colocación, vertido y compactado vibrado, así como encofrado y descofrado, medios auxiliares, separadores y pequeño materia, ejecutado según la Instrucción EHE, según detalles de proyecto y/o indicaciones de la D.F..l; medido según dimensiones teóricas de proyecto.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	15,03	4,51	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB030	0,700	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	11,10	
O01OB040	0,700	h.	Ayudante ferralla	15,37	10,76	
O01OB010	0,600	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	9,02	
O01OB020	0,600	h.	Ayudante encofrador	14,75	8,85	
M07AC010	1,000	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	3,85	
M10HV220	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	0,74	
P01HA010	1,100	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	61,88	
P03AC100	60,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	37,80	
P01EM290	0,038	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	4,51	
P03AA020	0,190	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,16	
P01UC030	0,095	kg	Puntas 20x100	0,69	0,07	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	167,30	1,67	
			TOTAL PARTIDA.....			**168,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02		**M3**	**HORMIGÓN ARMADO VIGAS DE ATADO CIMENTACIÓN**			
			Hormigón armado en vigas de atado de cimentación, realizadas con hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica elaborado en central, así como armadura de acero B-500S, de dimensionamientos análogos a proyecto y cuantía hasta 80 Kg/m3 , con p.p. de colocación, vertido y compactado vibrado, así como encofrado y descofrado, medios auxiliares, separadores y pequeño material, ejecutado según la Instrucción EHE, según detalles de proyecto y/o indicaciones de la D.F.; medido según dimensiones teóricas de proyecto.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	15,03	5,26	
O01OA070	1,200	h.	Peón ordinario	14,05	16,86	
O01OB030	1,000	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	15,86	
O01OB040	1,000	h.	Ayudante ferralla	15,37	15,37	
O01OB010	1,500	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	22,55	
O01OB020	1,500	h.	Ayudante encofrador	14,75	22,13	
M07AC010	1,000	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	3,85	
M10HV220	0,260	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	0,74	
P01HA010	1,100	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	61,88	
P03AC100	80,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	50,40	
P01EM290	0,100	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	11,86	
P03AA020	0,500	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,43	
P01UC030	0,250	kg	Puntas 20x100	0,69	0,17	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	227,40	2,27	
			TOTAL PARTIDA.....			**229,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03		**M3**	**HORMIGÓN EN MASA LIMPIEZA ELEMENTOS CIMENTACIÓN**			
			Hormigón de limpieza y de nivelación de bases de elementos de cimentación con hormigón en masa HM-20, elaborado en central, incluso vertido, vibrado y colocado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material, ejecutado según la Instrucción EHE, según detalles de proyecto y/o indicaciones de la D.F..			
O01OA070	0,800	h.	Peón ordinario	14,05	11,24	
P01HM010	1,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	52,37	57,61	
M07AC010	0,600	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	2,31	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	71,20	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			**71,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04		**M3**	**HORMIGÓN ARMADO EN MUROS NIVELACIÓN TRIPLE ALTURA; e=35cm**			
			Hormigón armado en muros, con hormigón HA-25/, T.máx.20mm elaborado en central, incluso armadura B-500S, de cuantía hasta 85 Kg/m3 y dimensionado análogo a proyecto, encofrado y desencofrado a dos caras, incluso colocación, vertido y vibrado, con p.p. de apuntalamientos y apeos, formación de juntas de dilatación y de construcción con juntas de goma o cordón hidrófilo y juntas con "berenjenos" de listón de madera de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de la D.F., medios auxiliares, separadores y pequeño material, así como aditivo fluidificante "Sikament-300" o similar, ejecutado según la Instrucción EHE y según detalles de proyecto.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	14,05	8,43	
O01OB030	0,850	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	13,48	
O01OB040	0,850	h.	Ayudante ferralla	15,37	13,06	
O01OB010	2,000	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	30,06	
O01OB020	2,000	h.	Ayudante encofrador	14,75	29,50	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	1,13	
M12EF020	5,750	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,31	13,28	
M02GC110	0,350	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	16,96	
P01DC010	0,750	l.	Desencofrante p/encofrado	2,00	1,50	
P01UC030	0,100	kg	Puntas 20x100	0,69	0,07	
P03AC100	85,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	53,55	
P03AA020	0,030	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,03	
P01HA010	1,000	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	56,25	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	243,30	2,43	
			TOTAL PARTIDA.....			**245,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05		**M3**	**HORMIGÓN ARMADO EN MUROS/MACHONES; HA-25, B 500 S; <=100 kg/m3**			
			Hormigón armado en muros, con hormigón HA-25/, T.máx.20mm elaborado en central, incluso armadura B-500S, de cuantía hasta 100 Kg/m3 y dimensionado análogo a proyecto, encofrado y desencofrado a dos caras, incluso colocación, vertido y vibrado, con p.p. de apuntalamientos y apeos, formación de juntas de dilatación y de construcción con juntas de goma o cordón hidrófilo y juntas con "berenjenos" de listón de madera de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de la D.F., medios auxiliares, separadores y pequeño material, así como aditivo fluidificante "Sikament-300" o similar, ejecutado según la Instrucción EHE y según detalles de proyecto.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	14,05	8,43	
O01OB030	1,000	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	15,86	
O01OB040	1,000	h.	Ayudante ferralla	15,37	15,37	
O01OB010	3,200	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	48,10	
O01OB020	3,200	h.	Ayudante encofrador	14,75	47,20	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	1,13	
M12EF020	11,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,31	25,41	
M02GC110	0,560	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	27,14	
P01DC010	1,200	l.	Desencofrante p/encofrado	2,00	2,40	
P01UC030	0,160	kg	Puntas 20x100	0,69	0,11	
P03AC100	100,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	63,00	
P03AA020	0,050	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,04	
P01HA010	1,000	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	56,25	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	316,50	3,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**319,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06		**M3**	**HORMIGÓN ARMADO EN MURETA**			
			Hormigón armado en muros tipo <<mureta de apoyo>>, con hormigón HA-25/, T.máx.20mm elaborado en central, incluso armadura B-500S, de cuantía hasta 55 Kg/m3 y dimensionado análogo a proyecto, encofrado y desencofrado a dos caras, incluso colocación, vertido y vibrado, con p.p. de apuntalamientos y apeos, formación de juntas de dilatación y de construcción con juntas de goma o cordón hidrófilo y juntas con "berenjenos" de listón de madera de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de la D.F., medios auxiliares, separadores y pequeño material, así como aditivo fluidificante "Sikament-300" o similar, ejecutado según la Instrucción EHE y según detalles de proyecto.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	14,05	8,43	
O01OB030	0,550	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	8,72	
O01OB040	0,550	h.	Ayudante ferralla	15,37	8,45	
O01OB010	3,200	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	48,10	
O01OB020	3,200	h.	Ayudante encofrador	14,75	47,20	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	1,13	
M02GT140	0,100	h.	Grúa torre automontante 40 txm.	32,15	3,22	
M12EF020	8,000	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,31	18,48	
M02GC110	0,560	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	27,14	
P01DC010	1,200	l.	Desencofrante p/encofrado	2,00	2,40	
P01UC030	0,160	kg	Puntas 20x100	0,69	0,11	
P03AC100	55,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	34,65	
P03AA020	0,050	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,04	
P01HA010	1,000	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	56,25	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	270,30	2,70	
			TOTAL PARTIDA.....			**273,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.07		**M3**	**HORMIGÓN ARMADO EN PILARES REDONDOS**			
			Hormigón armado en pilares redondos para quedar vistos, con hormigón HA-25/B/20/I elaborado en central, incluso armadura B-500S, de cuantía hasta 260 Kg/m3 y dimensionado análogo a proyecto, encofrado y desencofrado con cartón lisos forrado de film de aluminio, incluso colocación, vertido y vibrado, con p.p. de apuntalamientos y apeos, medios auxiliares, separadores y pequeño material, así como aditivo fluidificante "Sikament-500" o similar, ejecutado según la Instrucción EHE y según detalles de proyecto.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB010	0,400	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	6,01	
O01OB020	0,400	h.	Ayudante encofrador	14,75	5,90	
O01OB025	0,300	h.	Oficial 1ª gruísta	15,86	4,76	
M02GT002	0,218	h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	17,01	3,71	
P01HA010	1,050	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	59,06	
M12EC140	10,437	m.	Encof.cartón liso pilar cir.D=25cm <4m	4,62	48,22	
P01UC020	0,065	kg	Puntas 17x70	0,52	0,03	
P03AA020	0,075	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,06	
O01OB030	0,250	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	3,97	
O01OB040	0,250	h.	Ayudante ferralla	15,37	3,84	
P03AC200	260,000	kg	Acero corrugado B 500 S	0,48	124,80	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	289,40	2,89	
			TOTAL PARTIDA.....			**292,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08		**M3**	**HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS Y ZUNCHOS DE ATADO/BROCHALES**			
			Hormigón armado en vigas y zunchos de atados y brochales de formación de huecos en forjados preexistentes, con hormigón HA-25/, T.máx.20mm elaborado en central, incluso armadura B-400S, de cuantía hasta 170 Kg/m3 y dimensionado análogo a proyecto, encofrado y desencofrado, incluso colocación, vertido y vibrado, con p.p. de apuntalamientos, formación de juntas de dilatación y de construcción de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de la D.F., medios auxiliares, separadores y pequeño material, así como aditivo fluidificante "Sikament-300" o similar ejecutado según la Instrucción EHE y según detalles de proyecto.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	14,05	8,43	
O01OB030	1,000	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	15,86	
O01OB040	1,000	h.	Ayudante ferralla	15,37	15,37	
O01OB010	2,000	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	30,06	
O01OB020	2,000	h.	Ayudante encofrador	14,75	29,50	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	1,13	
M12EF020	8,500	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,31	19,64	
M02GC110	0,560	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	27,14	
P01DC010	1,200	l.	Desencofrante p/encofrado	2,00	2,40	
P01UC030	0,160	kg	Puntas 20x100	0,69	0,11	
P03AC100	170,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	107,10	
P03AA020	0,050	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,04	
P01HA010	1,000	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	56,25	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	319,00	3,19	
			TOTAL PARTIDA.....			**322,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.09		**ML**	**SUPLEMENTO POR COSIDO C/ B-500-S Y RESINA EPOXI Hº VIEJO-NUEVO**			
			Suplemento por cosido de hormigones viejos con nuevos, con conectores al tresbolillo cada 18 cm., a base de de acero corrugado B 500 S de diámetro entre 10 y 12 mm. ancladas con anclaje estructural tixotrópico del tipo "Anchor Fix 3 Plus" de "Sika", así como adherido de hormigón viejo a nuevo con resinas de epoxi del tipo "Sika 32 Fix" o similar (0,5 kg/m2).			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,75	2,95	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	14,05	1,41	
P0SIKADUR	0,300	kg	Epoxi 2 comp. Skadur 32 Fix	4,18	1,25	
P0100000	180,000	c3	Resina anclaje "Anchor Fix 3 Plus-Sika	0,06	10,80	
P03AC090	2,000	kg	Acero corrugado B 400 S	0,47	0,94	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	20,40	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			**20,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.10		**ML**	**JUNTA DILATACIÓN EN MUROS Y FORJADOS**			
			Junta de dilatación estructural en muros y forjados, con inyección de mástic de poliuretano y macarrón cilíndrico de espuma en fondo de junta, incluso picado y saneamiento previos de la preexistente, totalmente terminada y estanca según detalle de proyecto e indicaciones de la D.F.			
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,75	2,95	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	14,05	1,41	
P14KW000	1,100	m.	Junta de fondo y mástic poliuretano	3,26	3,59	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	8,00	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11		**KG**	**ACERO LAMINADO EN CALIENTE EN PERFILES NORMALIZADOS**			
			Acero laminado en caliente del tipo A42b en vigas y elementos metálicos de estructura según características y detalles de proyecto, con p.p. de soldaduras con arco eléctrico manual con electrodos, cortes, anclajes, rigidizadores y perfiles de unión y de apoyo, así como protección antioxidante con mano de minio de plomo electrolítico, totalmente terminado según de la D.F y según especificaciones de cuadros de proyecto; medido con despuntes y tolerancias y compensación de placas y rigidizadores en nudos.			
O01OB130	0,020	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	0,32	
O01OB140	0,030	h.	Ayudante cerrajero	15,37	0,46	
M02GC110	0,001	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	0,05	
P03AL010	1,050	kg	Acero laminado A-42b	0,89	0,93	
P25OU050	0,010	l.	Minio electrolítico	2,32	0,02	
P02DWX01	0,200	ud	Piezas esp.,rigidiz., y pequeño paterial	0,70	0,14	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1,90	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			**1,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.12		**UD**	**FORMACIÓN PLACA ANCLAJE APOYO PILARES S/MUROS Y/O NUDOS EXIST.**			
			Formación de apoyo de pilar sobre muro o nudo de pilar, a base de placas de acero A42b, de dimensiones máximas 350x35045x20 mm. anclada con ocho pernos de acero B-400-S de d=20 mm. y de 40 cm. de largo, incluso mortero de nivelación "Sikagrout" y/o anclaje estructural tixotrópico del tipo "Anchor Fix 3 Plus" de "Sika", con p.p. de electrodos, chapas rigidizadoras, tornillería, piezas especiales y pequeño material, ejecutado según detalle de proyecto.			
O01OB130	1,500	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	23,79	
O01OB140	1,500	h.	Ayudante cerrajero	15,37	23,06	
O01OA060	0,750	h.	Peón especializado	14,26	10,70	
O01OB010	0,750	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	11,27	
O01OB020	0,750	h.	Ayudante encofrador	14,75	11,06	
M11O010	0,100	h.	Equipo oxicorte	3,01	0,30	
M03HH090	0,100	h.	Batidera mecánica	0,62	0,06	
P01EM290	0,028	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	3,32	
P03AA020	0,140	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,12	
P01UC030	0,070	kg	Puntas 20x100	0,69	0,05	
P04RM110	4,000	kg	Mortero "Sikagrout"	0,22	0,88	
P0100000	800,000	c3	Resina anclaje "Anchor Fix 3 Plus-Sika	0,06	48,00	
P01DW050	0,350	m3	Agua	0,59	0,21	
P13TP025	25,000	kg	Placa de acero A42b	0,38	9,50	
P03AC090	12,000	kg	Acero corrugado B 400 S	0,47	5,64	
P01DW090	0,250	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	2,32	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	150,30	1,50	
			TOTAL PARTIDA.....			**151,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.13		**UD**	**EMPOTRAMIENTO VIGA/MURO VIGA/VIGA, LOSA/MURO C/ANCLAJE EPOXI**			
			Formación de conexión de apoyo-empotramiento de viga-viga, viga-muro, viga-pilar, entre elementos estructurales de hormigón armado preexistentes con los nuevos, realizada con conectores acero corrugado B 500 S de diámetro entre 25 y 12 mm. ancladas con anclaje estructural tixotrópico del tipo "Anchor Fix 3 Plus" de "Sika", así como adherido de hormigón viejo a nuevo con resinas de epoxi del tipo "Sika 32 Fix" o similar (0,5 kg/m2), con p.p. de piezas especiales y pequeño material, ejecutado según detalle de proyecto.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,75	5,90	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	14,05	2,81	
P0SIKADUR	0,100	kg	Epoxi 2 comp. Skadur 32 Fix	4,18	0,42	
P0100000	550,000	c3	Resina anclaje "Anchor Fix 3 Plus-Sika	0,06	33,00	
P03AC090	18,000	kg	Acero corrugado B 400 S	0,47	8,46	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	56,60	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			**57,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14		**M2**	**FORJADO UNIDIR. DE VIGUETAS SEMIRRES. Y BOVEDILLAS; 30+5 cm.**			
			Estructura formada por forjado unidireccional de viguetas semiresistentes de hormigón armado, carga total 780 Kp/m2, de canto 30+5cm incluida capa de compresión de hormigonado simultáneo y armada con malla electrosoldada 5.20/30, intereje de 70 cm, bovedilla de 60x25x25cm, con posesión de sello de calidad, con p.p. de nervios y zunchos de características, dimensionados y cuantías análogos al proyecto, incluso colocación de armaduras con separadores reglamentarios, vertido, vibrado y curado del hormigón, apuntalamientos y apeos, encofrados y desencofrados de todos los elementos, con hormigón HA-25/P/20/I-IIa, de central y armaduras B500S, medida de fuera a fuera y deduciendo huecos; ejecutada según Instrucción EHE e indicaciones de la D.F.			
O01OB010	0,355	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	5,34	
O01OB020	0,355	h.	Ayudante encofrador	14,75	5,24	
O01OB030	0,050	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	0,79	
O01OB040	0,050	h.	Ayudante ferralla	15,37	0,77	
O01OA070	0,355	h.	Peón ordinario	14,05	4,99	
M12CP100	0,010	ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	13,86	0,14	
M02GC110	0,150	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	7,27	
P03AC100	14,500	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	9,14	
P01EM290	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	1,19	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	0,69	0,03	
P03AA020	0,046	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,04	
P03VS070	1,550	m.	Vigueta armada 5/6 m.	4,75	7,36	
P03BC145	6,000	ud	Bovedilla hormigón vibrocomp. 60x25x30	0,96	5,76	
P01HA010	0,190	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	10,69	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	58,80	0,59	
				TOTAL PARTIDA.....		**59,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15		**M3**	**LOSA HORMIGÓN ARMADO EN ESCALERAS, LOSAS MACIZ. Y CEGADO HUECOS**			
			Losa armada de hormigón para quedar "visto", ejecutada "in situ" con hormigón armado HA-25/12 y acero B-500 S en dos capas, así como negativos y refuerzos, entre 15 y 25 cm. de espesor, con características y cuantias según proyecto, con p.p. de colocación de armaduras, vertido y compactado del hormigón y encofrado y desencofrado y apuntalamientos, ejecutada según Instrucción EHE.			
O01OB010	1,500	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	22,55	
O01OB020	1,500	h.	Ayudante encofrador	14,75	22,13	
O01OB030	1,950	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	30,93	
O01OB040	1,950	h.	Ayudante ferralla	15,37	29,97	
O01OA070	1,500	h.	Peón ordinario	14,05	21,08	
M02GC110	0,100	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	4,85	
M12EM030	4,500	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,83	8,24	
M12CP100	0,100	ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	13,86	1,39	
P01HA010	1,050	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	59,06	
P03AC100	132,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	83,16	
P01EM290	0,180	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	21,35	
P01UC030	0,800	kg	Puntas 20x100	0,69	0,55	
P03AA020	1,500	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	1,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	306,60	3,07	
				TOTAL PARTIDA.....		**309,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16		**ML**	**REFUERZO VIGAS A FLEXIÓN CON FIBRA DE CARBONO; BANDA 80 mm.**			
			Refuerzo estructural en zona de positivos de vigas y viguetas de forjados con laminado de fibra de carbono pultrusionado (CFRP), compuesto de preparación de superficies con repicado o abujardado mecánico hasta sanear soportes corrigiendo desigualdades y redondeando esquinas, imprimación de resina epoxi de consolidación y protección de armaduras con "Sika Top Armatec 110 EpoCem", nivelación y arreglo de desconchados, coqueras, etc. con mortero tipo "Sikadur-41 CF", preparación de bandas de fibra de carbono y colocación de la misma del tipo "Sika CarboDur" en sentido longitudinal a la fibra con aplicación de capas de resina epoxi de adherencia del tipo "Sikadur-30", aplicada con rodillo metálico estriado para asegurar la correcta impegnación de la resina y la eliminación de aire, así como una última capa de saturación con la misma resina "Sikadur-30" y acabado con espolvoreo de arena silícea limpia y seca, todo ello de acuerdo a las instrucciones del fabricante y según las indicaciones precisas de la D.F.			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	15,03	22,55	
O01OA050	1,500	h.	Ayudante	14,75	22,13	
O01OA070	0,750	h.	Peón ordinario	14,05	10,54	
P0SIKAEPOCEM	0,900	kg	P. anticorrosión Sika Top Armatec 110 EpoCem	4,62	4,16	
P0SIKADUR41	1,500	kg	M. reparación Sikadur-41 CF	6,88	10,32	
P0SIKCARBODUR	1,050	ml	F. carbono Sika Carbodur 80mm	57,15	60,01	
P0SIKADUR30	0,800	kg	Adh. epoxi Sikadur-30	13,20	10,56	
P0SIKADUR	0,100	kg	Epoxi 2 comp. Skadur 32 Fix	4,18	0,42	
P0ARENASILICE	0,250	kg	Arena silicea en sacos	2,04	0,51	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	141,20	1,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**142,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.17		**ML**	**REFUERZO VIGUETAS A FLEXIÓN CON FIBRA DE CARBONO; BANDA 50 mm.**			
			Refuerzo estructural en zona de positivos de viguetas de forjados con laminado de fibra de carbono pultrusionado (CFRP), compuesto de preparación de superficies con repicado o abujardado mecánico hasta sanear soportes corrigiendo desigualdades y redondeando esquinas, imprimación de resina epoxi de consolidación y protección de armaduras con "Sika Top Armatec 110 EpoCem", nivelación y arreglo de desconchados, coqueras, etc. con mortero tipo "Sikadur-41 CF", preparación de bandas de fibra de carbono y colocación de la misma del tipo "Sika CarboDur" en banda de 50 mm. en sentido longitudinal a la fibra con aplicación de capas de resina epoxi de adherencia del tipo "Sikadur-30", aplicada con rodillo metálico estriado para asegurar la correcta impegnación de la resina y la eliminación de aire, así como una última capa de saturación con la misma resina "Sikadur-30" y acabado con espolvoreo de arena silícea limpia y seca, todo ello de acuerdo a las instrucciones del fabricante y según las indicaciones precisas de la D.F.			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	15,03	22,55	
O01OA050	1,500	h.	Ayudante	14,75	22,13	
O01OA070	0,750	h.	Peón ordinario	14,05	10,54	
P0SIKAEPOCEM	0,400	kg	P. anticorrosión Sika Top Armatec 110 EpoCem	4,62	1,85	
P0SIKADUR41	1,000	kg	M. reparación Sikadur-41 CF	6,88	6,88	
P0CARBODUR50	1,050	ml	F. carbono Sika Carbodur 50mm	36,32	38,14	
P0SIKADUR30	0,600	kg	Adh. epoxi Sikadur-30	13,20	7,92	
P0SIKADUR	0,100	kg	Epoxi 2 comp. Skadur 32 Fix	4,18	0,42	
P0ARENASILICE	0,180	kg	Arena silicea en sacos	2,04	0,37	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	110,80	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**111,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.18		**UD**	**REFUERZO VIGAS A CORTANTE CON FIBRA DE CARBONO; BANDA "L" 40 mm.**			
			Refuerzo estructural en zona de cortantes sobre vigas con laminado de fibra de carbono pultrusionado (CFRP), compuesto de preparación de superficies con repicado o abujardado mecánico hasta sanear soportes corrigiendo desigualdades y redondeando esquinas, imprimación de resina epoxi de consolidación y protección de armaduras con "Sika Top Armatec 110 EpoCem", nivelación y arreglo de desconchados, coqueras, etc. con mortero tipo "Sikadur-41 CF", preparación de bandas de fibra de carbono y colocación de la misma del tipo "Sika CarboShear" en banda de 40 mm. en "L" de 20.50 con aplicación de capas de resina epoxi de adherencia del tipo "Sikadur-30", aplicada con rodillo metálico estriado para asegurar la correcta impegnación de la resina y la eliminación de aire, así como una última capa de saturación con la misma resina "Sikadur-30" y acabado con espolvoreo de arena silícea limpia y seca, todo ello de acuerdo a las instrucciones del fabricante y según las indicaciones precisas de la D.F.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,75	14,75	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
P0SIKAEPOCEM	0,200	kg	P. anticorrosión Sika Top Armatec 110 EpoCem	4,62	0,92	
P0SIKADUR41	0,500	kg	M. reparación Sikadur-41 CF	6,88	3,44	
P0CARBOSHEAR	1,000	ud	F. carbono Sika Carboshear-40mm. L 20.50 cm.	82,33	82,33	
P0SIKADUR30	0,500	kg	Adh. epoxi Sikadur-30	13,20	6,60	
P0SIKADUR	0,100	kg	Epoxi 2 comp. Skadur 32 Fix	4,18	0,42	
P0ARENASILICE	0,150	kg	Arena silicea en sacos	2,04	0,31	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	130,80	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**132,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.19		**ML**	**REPARACIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES C/ MORTERO REP. ESTRUCTURAS**			
			Reparación de elementos estructurales de hormigón armado deteriorados, a base de preparación y saneamiento de soportes con repicados con pistolete eléctrico y cepillados enérgicos mecánicos, tratamiento de armaduras con pasivante del tipo "Sika Top Artatec 110 EpoCem", puente de unión con resinas epoxi del tipo "Sika 32 Fix" y mortero tixotrópico especializado modificado con polimeros del tipo "Sika Top 122", todo ello de acuerdo a las instrucciones del fabricante y según las indicaciones precisas de la D.F.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	15,03	4,51	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,75	4,43	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	14,05	2,11	
P0SIKAEPOCEM	0,900	kg	P. anticorrosión Sika Top Armatec 110 EpoCem	4,62	4,16	
P0SIKATOP	1,200	kg	M. reparación Sika Top 122	1,23	1,48	
P0SIKADUR	0,100	kg	Epoxi 2 comp. Skadur 32 Fix	4,18	0,42	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	17,10	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**17,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.20		**M2**	**FÁBRICA RESIST. LADRILLO PERFORADO APAREJADO A 1 PIE; 25x12x10**			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,880	h.	Oficial primera	15,03	13,23	
O01OA070	0,440	h.	Peón ordinario	14,05	6,18	
P01LT010	72,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x10	0,14	10,08	
A02A080	0,040	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	2,65	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	32,10	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			**32,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.21		**M2**	**ESTRUCTURA FORJADO UNIDIR. VIGUETAS SEMIRRES. Y BOVED.; 17+4 cm.** Estructura formada por forjado unidireccional de viguetas semiresistentes de hormigón armado, de canto 17+4cm incluida capa de compresión de hormigonado simultáneo y armada con malla electrosoldada 5.20/30, intereje de 70 cm, bovedilla de 60x25x25cm, con posesión de sello de calidad, con p.p. de nervios y zunchos de características, dimensionados y cuantías análogos al proyecto, incluso colocación de armaduras con separadores reglamentarios, vertido, vibrado y curado del hormigón, apuntalamientos y apeos, encofrados y desencofrados de todos los elementos, con hormigón HA-25/P/20/I-IIa, de central y armaduras B500S, medida de fuera a fuera y deduciendo huecos; ejecutada según Instrucción EHE e indicaciones de la D.F., con p.p. de muretes de apoyo perimetrales e intermedios cada 1,20 m. a base de tabicón de ladrillo H/D a panderete recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6.			
O01OB010	0,250	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	3,76	
O01OB020	0,250	h.	Ayudante encofrador	14,75	3,69	
O01OB030	0,050	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	0,79	
O01OB040	0,050	h.	Ayudante ferralla	15,37	0,77	
O01OA030	0,360	h.	Oficial primera	15,03	5,41	
O01OA070	0,180	h.	Peón ordinario	14,05	2,53	
P01LH020	33,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,11	3,63	
A02A080	0,015	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	0,99	
P03VS060	1,400	m.	Vigueta armada 2,2/2,6 m. (13,6kg./ml.)	3,59	5,03	
P03BC110	5,000	ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	1,68	8,40	
P01HA010	0,120	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	6,75	
M02GC110	0,100	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	4,85	
P03AC100	12,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	7,56	
P01EM290	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	1,19	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	0,69	0,03	
P03AA020	0,046	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,04	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	55,40	0,55	
				TOTAL PARTIDA.....		**55,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.22		**M2**	**SUPLEMENTO POR ENCONFRADO A "CARA VISTA" S/ENCOF. NORMAL** Suplemento por encofrado "visto" en muros y vigas sobre encofrado normal, a base de paneles de aglomerado melaminado de 19 mm. de una sola puesta, con p.p. emplastecidos de juntas, lijados, refuerzos, fijaciones y pequeño material			
O01OB010	0,300	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	4,51	
O01OB020	0,300	h.	Ayudante encofrador	14,75	4,43	
P0M0001	1,050	m2	Tablero aglom. 19mm. hidrófugo1cara melaminada	5,86	6,15	
P0E0001	1,000	ud	Emplst.,ref.,fijac. y p. material	3,54	3,54	
% 0.02	1,000	%	Medios auxiliares	18,60	0,19	
				TOTAL PARTIDA.....		**18,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y COBERTURAS						
03.01		**M2**	**CUBIERTA INVERTIDA VENTILADA; 60 mm POLIEST. EXTRUS.;GRAVA 20/40**			
			Cubierta invertida ventilada, compuesta por formación de pendientes con 8 cm. de espesor medio de hormigón aligerado con árido de arlita maestreado y fratasado en superficie, imprimación asfáltica >= de 0,3 kg/m2, impermeabilización bicapa con dos láminas de betún modificado APP de 3 y 4 kg/m2 respectivamente armadas con poliester de 140 g/m2, capa separadora con geotextil de 110 g/m2, aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado de 60 mm. y 35 kg/m3, así como lámina geotextil sobre el mismo de 150 g/m2, con p.p. de limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, emboquillados a bajantes, así como preparación y doble solape en perímetros y encuentros con huecos y otros paramentos e impermeabilización de juntas de dilatación mediante bandas a cada lado de las juntas, banda adherida con fuelle membrana de borde y segunda banda de refuerzo con macarrón de mástic asfáltico, incluso capa de grava granítica del mismo tipo de piedra que el utilizado en la fachada de 8 cm. de espesor medio, totalmente terminada según detalles de proyecto, NBE-QB-90 e indicaciones de D.F.; medida en proyección horizontal a la cara inetrior de resalte perimetral y a cinta corrida en compensación de refuerzo de solapes sobre p. verticales y zócalos de lucernarios con lámina impermeabilizante autoprotegida mineral.			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	15,03	22,55	
O01OA050	1,500	h.	Ayudante	14,75	22,13	
O01OA070	0,750	h.	Peón ordinario	14,05	10,54	
P0A00001	0,300	kg	Imprimación asfáltica	1,20	0,36	
P0A00002	1,100	m2	Lámina betún modif. c/poliester de 3 kg/m2	3,86	4,25	
P0A00004	1,100	m2	Lámina betún modif. c/poliester de 4 kg/m2	5,34	5,87	
P0A00003	1,100	m2	Capa separadora geotextil 110 g/m2	0,73	0,80	
P0A00005	1,050	m2	Panel de poliestireno extruido 60 mm., 35 kg/m3	6,02	6,32	
P0A00006	1,100	m2	Capa geotextil antipunzonante 150 g/m2	0,84	0,92	
P0A00009	1,000	ud	p.p. cazoletas, rejillas, accesorios y p. material cubiertas	0,47	0,47	
P01AG050	0,100	m3	Grava lavada tipo granito de fachada 20/40 mm.	19,28	1,93	
A02S090	0,085	m3	MORTERO AISLANTE ARLITA 650 kg/m3	69,84	5,94	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	82,10	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			**82,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.02		**ML**	**REMATE PERIM. CUBIERTA C/PLANCHA CINC CLIPADA/ENGATILL., e=0,7mm**			
			Remate perímetral de cubierta compuesto por dos piezas corridas, albardilla y vierteaguas, a base de plancha de cinc clipadas y engatilladas entre sí y al soporte, e= 0,6 mm. y desarrollo máximo de 1,15 m., incluso construcción previa de peto con tabicón de ladrillo H/D enfoscado por ambas caras y formación de pendientes con mortero de cemento M-80/a, con p.p. de aislamiento térmico con poliestireno extrusionado de 60 mm. y 35 kg/m3, así como lámina geotextil sobre el mismo de 150 g/m2, lámina delta-VMZ de polietileno de 23 kg/m3 e imprimación asfáltica >= de 0,3 kg/m2; todo ello de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de D.F. Medido al eje del tabicón.			
O01OB130	1,500	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	23,79	
O01OB140	1,500	h.	Ayudante cerrajero	15,37	23,06	
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	15,03	7,52	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,75	7,38	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	14,05	3,51	
P0A00001	0,300	kg	Imprimación asfáltica	1,20	0,36	
P13TC100	1,150	m2	Chapa cinc e=0,7 mm.	38,51	44,29	
P13TT095	1,000	m.	p.p. patillas anclaje inox. y p. material	3,26	3,26	
P05CP370	1,100	ud	Lámina de ventilación delta-VMZ	3,64	4,00	
P0A00005	0,500	m2	Panel de poliestireno extruido 60 mm., 35 kg/m3	6,02	3,01	
P01LH020	12,500	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,11	1,38	
A02A080	0,040	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	2,65	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	124,20	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			**125,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03		**M2**	**CUBIERTA TRANSITABLE; 60 mm POLIEST. EXTRUS.**			
			Cubierta transitable, compuesta por formación de pendientes con 8 cm. de espesor medio de hormigón aligerado con árido de arlita maestreado y fratasado en superficie, imprimación asfáltica >= de 0,3 kg/m2, impermeabilización bicapa con dos láminas de betún modificado APP de 3 y 4 kg/m2 respectivamente armadas con poliester de 140 g/m2, capa separadora con geotextil de 110 g/m2, aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado de 60 mm. y 35 kg/m3, lámina geotextil sobre el mismo de 150 g/m2, así como grueso de 4 cm. de mortero M-80/a con tela metálica galvanizada tipo "gallinero" de 50x50 mm. embebida en la masa preparada para recibir pavimento, con p.p. de limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, emboquillados a bajantes, así como preparación y doble solape en perímetros y encuentros con huecos y otros paramentos e impermeabilización de juntas de dilatación mediante bandas a cada lado de las juntas, banda adherida con fuelle membrana de borde y segunda banda de refuerzo con macarrón de mástic asfáltico, totalmente terminada según detalles de proyecto, NBE-QB-90 e indicaciones de D.F.; medida en proyección horizontal.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,75	14,75	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
P0A00001	0,300	kg	Imprimación asfáltica	1,20	0,36	
P0A00002	1,100	m2	Lámina betún modif. c/poliester de 3 kg/m2	3,86	4,25	
P0A00004	1,100	m2	Lámina betún modif. c/poliester de 4 kg/m2	5,34	5,87	
P0A00003	1,100	m2	Capa separadora geotextil 110 g/m2	0,73	0,80	
P0A00005	1,050	m2	Panel de poliestireno extruido 60 mm., 35 kg/m3	6,02	6,32	
P0A00006	1,100	m2	Capa geotextil antipunzonante 150 g/m2	0,84	0,92	
P0A00007	1,100	m2	Tela "gallinero" galvanizada 50x50 mm.	0,89	0,98	
P0A00009	1,000	ud	p.p. cazoletas, rejillas, accesorios y p. material cubiertas	0,47	0,47	
A02S090	0,085	m3	MORTERO AISLANTE ARLITA 650 kg/m3	69,84	5,94	
A02A080	0,042	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	2,78	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	65,50	0,66	
				TOTAL PARTIDA.....		**66,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.04		**M2**	**SUPLEMENTO PARA CUBIERTA AJARDINADA, i/TIERRA Y CÉSPED**			
			Suplemento para conseguir cubierta ajardinada constituida por lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan plus 50/GP jardín, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas, drenaje ligero realizado con placa drenante Danosa; lámina filtrante Danofelt 150, incluso aportación y extendido capa de tierra vegetal de un maximo de 20 cm. de espesor, a sí como siembra de semillas de césped para áreas de costa. Solución según membrana GA-2. NBE QB-90 y UNE 104-402/96.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	15,03	11,27	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,75	11,06	
P06BS190	1,100	m2	Lám. Esterdan plus 50/GP elá.jardín	8,24	9,06	
P06BG060	1,050	m2	Fieltro geotextil Danofelt-150 gr/m2	1,12	1,18	
P06BG070	1,020	m2	Placa drenante Danosa	4,88	4,98	
O01OB270	0,250	h.	Oficial 1ª jardinería	15,53	3,88	
O01OB280	0,500	h.	Peón jardinería	15,37	7,69	
P28DA010	0,200	m3	Tierra vegetal limpia	14,70	2,94	
M09PM010	0,030	h.	Motocultor 60/80 cm.	8,28	0,25	
M09MR030	0,008	h.	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	5,39	0,04	
P28DF060	0,150	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	1,22	0,18	
P28MP120	0,080	kg	Mezcla sem.césped áreas costa	6,42	0,51	
P28DA070	0,050	m3	Mantillo limpio cribado	19,08	0,95	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	54,00	0,54	
				TOTAL PARTIDA.....		**54,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.05		**ML**	**FORMACIÓN CANAL C/ REFUERZOS L. ASFÁLTICA**			
			Formación y refuerzo de canalón interior, con formación de cauce y pendientes hacia desagües con mortero M-80/a fratasado y pulido manualmente, así como refuerzo impermeable con imprimación asfáltica >= de 0,3 kg/m2, impermeabilización bicapa con dos láminas de betún modificado APP de 3 y 4 kg/m2 respectivamente armadas con poliester de 140 g/m2.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	15,03	7,52	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,75	7,38	
P0A00001	0,300	kg	Imprimación asfáltica	1,20	0,36	
P0A00002	0,550	m2	Lámina betún modif. c/poliester de 3 kg/m2	3,86	2,12	
P0A00004	0,550	m2	Lámina betún modif. c/poliester de 4 kg/m2	5,34	2,94	
P0A00009	1,000	ud	p.p. cazoletas, rejillas, accesorios y p. material cubiertas	0,47	0,47	
A02A060	0,050	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	73,62	3,68	
% 0.02	1,000	%	Medios auxiliares	24,50	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.06		**ML**	**REJILLA DESAGÜE NORMAL DE FUNDICIÓN**			
			Canaleta de drenaje superficial, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de mortero, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,75	5,90	
A02A060	0,050	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	73,62	3,68	
P02ECH010	1,000	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100	16,93	16,93	
P02ECF010	2,000	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124	9,39	18,78	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	51,30	0,51	
			TOTAL PARTIDA.....			**51,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.07		**ML**	**BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.**			
			Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.			
O01OB170	0,150	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,86	2,38	
P17VF020	1,000	m.	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.	3,12	3,12	
P17VP050	0,300	ud	Codo M-H PVC evacuación 90 mm.j.peg.	3,00	0,90	
P17JP060	1,000	ud	Collarín bajante PVC D=90mm.	1,68	1,68	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	8,10	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.08		**M3**	**SOPORTES/ZUNCHOS LINEALES DE Hº ARMADO. P/ANCLAJ PANELES SOLARES**			
			Soportes para anclaje y fijación de subestructura de paneles solares sobre terraza, constituido por muertos a base de zunchos de hormigón armado, con hormigón H-25 y acero A500S (4D=12, est. D= 8 c/20)7, incluso pases para desagües con tubos de PVC, con p.p. de colocación, vertido y compactado vibrado, así como encofrado y desco-frado, medios auxiliares, separadores y pequeño material, ejecutado según la Instrucción EHE, según indicaciones de la D.F.			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	15,03	45,09	
O01OA070	3,000	h.	Peón ordinario	14,05	42,15	
O01OB030	4,000	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	63,44	
O01OB040	4,000	h.	Ayudante ferralla	15,37	61,48	
O01OB010	5,000	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	75,15	
O01OB020	5,000	h.	Ayudante encofrador	14,75	73,75	
M02GT130	1,000	h	Grúa torre automontante 35 txm.	29,77	29,77	
M10HV220	1,000	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	2,83	
P01HA010	1,100	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	61,88	
P03AC100	75,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	47,25	
P01EM290	0,050	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	5,93	
P03AA020	0,500	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,43	
P01UC030	0,250	kg	Puntas 20x100	0,69	0,17	
P17VF010	2,400	m.	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm.	2,01	4,82	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	514,10	5,14	
				TOTAL PARTIDA.....		**519,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA						
04.01		**M2**	**FÁBRICA DE LADRILLO ESMALTE VITRIFICADO A 1/2 PIE; 1 CARA VISTA**			
			Fábrica de ladrillo a una cara vista, tipo Klinquer-esmaltado de " La Covadonga" o similar, color a eligir por la D.F., de 220x105x48 mm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento especializado CEM II/A-P 32,5R y arena de río1/6, con p.p. de sellado de juntas con pasta sellante especial del tipo "Sika Ceram 540 V" de 4x4mm., i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida a cinta corrida en compensación de ejecución de jambas y dinteles, así como recibido de premarcos, incluso éstos.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,75	7,38	
P01LV102	84,000	ud	Ladrillo klinquer esmaltado a 2 caras; 220x105x48 mm	0,22	18,48	
P0MORSELLDO	1,500	kg	Pasta sellante especial "Sika Ceram 540 V"	4,79	7,19	
A02A080	0,029	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	1,92	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	50,00	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			**50,50**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
04.02		**M2**	**FÁBRICA LADRILLO ESMALTE VITRIFICADO A 1/2 PIE; 2 CARAS VISTAS**			
			Fábrica de ladrillo a dos caras vistas, tipo Klinquer-esmaltado de " La Covadonga" o similar, color a eligir por la D.F., de 220x105x48 mm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río1/6, con p.p. de sellado de juntas con pasta sellante especial del tipo "Sika Ceram 540 V" de 4x4mm., i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida a cinta corrida en compensación de ejecución de jambas y dinteles, así como recibido de premarcos, incluso éstos.			
O01OA030	1,300	h.	Oficial primera	15,03	19,54	
O01OA050	0,650	h.	Ayudante	14,75	9,59	
P03CARAS	84,000	ud	Ladrillo klinquer esmaltado a 3 caras; 220x105x48 mm	0,37	31,08	
P0MORSELLDO	3,000	kg	Pasta sellante especial "Sika Ceram 540 V"	4,79	14,37	
A02A080	0,039	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	2,58	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	77,20	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			**77,93**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
04.03		**M2**	**FÁBRICA LADRILLO H/D APAREJADO A 1/2 PIE; PARA REVESTIR**			
			Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90; medida a cinta corrida en compensación de ejecución de jambas y dinteles, así como recibido de premarcos, incluso éstos.			
O01OA030	0,560	h.	Oficial primera	15,03	8,42	
O01OA050	0,280	h.	Ayudante	14,75	4,13	
P01LH020	42,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,11	4,62	
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	1,33	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	18,50	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			**18,69**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
04.04		**ML**	**PIEZA REMATE CORONACIÓN C/LADRILLO MACIZO ESMALTE VITRIFICADO**			
			Remate de coronación de fábrica de ladrillo visto a base de pieza vista de ladrillo klinquer esmaltado por 5 caras de " La Covadonga" o similar, color a elegir por la D.F., de 220x105x48 mm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90. ,			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	15,03	2,25	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,75	2,21	
P0LADRREMATE	4,000	ud	Ladrillo "klinquer esmalt. blanco 5 caras; 4,8 cm.	1,85	7,40	
P0MORSELLDO	0,200	kg	Pasta sellante especial "Sika Ceram 540 V"	4,79	0,96	
A02A080	0,029	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	1,92	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	14,70	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			**14,89**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05		**M2**	**TABICÓN DE LADRILLO H/D A PANDERETE; PARA REVESTIR**			
			Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de premarcos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido a cinta corrida en compensación de premarcos y recibido de éstos.			
O01OA030	0,360	h.	Oficial primera	15,03	5,41	
O01OA070	0,180	h.	Peón ordinario	14,05	2,53	
P01LH020	33,000	ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,11	3,63	
A02A080	0,015	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	0,99	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,60	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			**12,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06		**M2**	**FÁBRICA LADRILLO PERFORADO APAREJADO A 1/2 PIE; PARA REVESTIR**			
			Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,560	h.	Oficial primera	15,03	8,42	
O01OA070	0,280	h.	Peón ordinario	14,05	3,93	
P01LT010	36,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x10	0,14	5,04	
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	1,33	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	18,70	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			**18,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.07		**M2**	**FALSO TECHO 1 PLACA YESO LAMINADO HIDRÓFUGADO 15 mm.**			
			Falso techo Pladur formado por una placa de yeso hidrofugada de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., con p.p. de estructura auxiliar de tubos huecos de acero anclada ala estructura principal, así como replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,350	h.	Oficial yesero o escayolista	15,03	5,26	
O01OB120	0,350	h.	Ayudante yesero o escayolista	14,75	5,16	
P04PY040	1,050	m2	Placa Pladur N-15	4,76	5,00	
P04PW040	0,470	kg	Pasta para juntas Pladur	0,81	0,38	
P04PW010	1,890	m.	Cinta de juntas Pladur	0,07	0,13	
P04PW150	0,700	m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	0,80	0,56	
P04TW070	2,600	m.	Perfil techo continuo Pladur T/C-47	0,73	1,90	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,03	0,30	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm Pladur	0,05	0,25	
P04TW080	0,320	ud	Pieza empalme techo Pladur T-47	0,21	0,07	
P04TW090	1,260	ud	Horquilla techo Pladur T-47	0,31	0,39	
P04PW030	0,530	kg	Material de agarre Pladur	0,42	0,22	
P0F00001	1,000	UD	p.p. estruct.aux.acero hueco accesorios p. material f.techos(1)	3,16	3,16	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	22,80	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			**23,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.08		**M2**	**ENFOSCADO CON MORTERO M-160/a Y ENLUCIDO CON PASTA DE CAL**			
			Enfoscado con mortero M-80/a regleado a buena vista y enlucido con pasta de cal apagada, tanto en paramentos verticales como horizontales de interiores, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,75	2,95	
A02A050	0,020	m3	MORTERO CEMENTO 1/3 M-160	80,41	1,61	
A01A005	0,008	m3	PASTA DE CAL APAGADA EN POLVO	59,51	0,48	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	11,10	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.09		**M2**	**ENFOSCADO MAESTREADO C/MORTERO M-80/a PREP. P/ RECIBIR ALICATADO**			
			Maestreado con mortero basto M-80/a sobre paramentos verticales de zonas húmedas, preparado para recibir alicatados; medido a cinta corrida a excepción de huecos mayores.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,75	2,95	
A02A060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	73,62	1,47	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	10,40	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			**10,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.10		**M2**	**ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO HIDRÓFUGO**			
			Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río 1/4 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	15,03	6,76	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,75	3,69	
A02S020	0,020	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4	77,74	1,55	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,00	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**12,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 CANTERÍA						
05.01		**ML**	**PELDAÑO MACIZO DE GRANITO ABUJARDADO; secc=48x18 cm.**			
			Peldaño macizo de granito de características similares al preexistente en pavimento de calle, de sección capaz 48x18 cms., recibido con mortero M-40/a, abujardado en taller, así como rejuntado con pasta de cemento blanco y posterior limpieza, con p.p. de zanquín del mismo material.			
O01OB070	0,300	h.	Oficial cantero	15,03	4,51	
O01OB080	0,300	h.	Ayudante cantero	14,75	4,43	
O01OA070	0,470	h.	Peón ordinario	14,05	6,60	
P08PÑ050	1,030	m.	Peldaño granito macizO abujardada 48x18cm	91,79	94,54	
A02A140	0,015	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA	57,15	0,86	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R	65,31	0,07	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	111,00	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**112,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.02		**ML**	**SOLADO/CHAPADO C/GRANITO ABUJARDADO.; e =4 cm.**			
			Solado con baldosas de granito de características similares al preexistente en pavimento de calle, de 4 cm. de espesor, recibido con mortero M-40/a, abujardado en taller, así como rejuntado con pasta de cemento blanco y posterior limpieza, con p.p. de zanquín del mismo material.			
O01OB070	0,650	h.	Oficial cantero	15,03	9,77	
O01OB080	0,750	h.	Ayudante cantero	14,75	11,06	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	14,05	1,41	
P08LP050	1,000	m2	Bald. granito abuj. 4 cm.	43,51	43,51	
P08LZ050	1,000	ud	Zan.granito	4,76	4,76	
A02A140	0,016	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA	57,15	0,91	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R	65,31	0,07	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	0,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	71,60	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			**72,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.03		**M2**	**SOLADO C/GRANITO ABUJARDADO.; e =8 cm.**			
			Solado con piezas de granito de características similares al preexistente en pavimento de calle, de 8 cms. de espesor, recibido con mortero M-40/a, abujardado en taller con parte proporcional de rodapié del mismo material de 15 cms. de altura, así como rejuntado con pasta de cemento blanco y posterior limpieza.			
O01OB070	0,310	h.	Oficial cantero	15,03	4,66	
O01OB080	0,310	h.	Ayudante cantero	14,75	4,57	
O01OA070	0,180	h.	Peón ordinario	14,05	2,53	
P08LB050	1,000	m2	Piezas granito abuj. 8 cm.	90,78	90,78	
A02A140	0,030	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA	57,15	1,71	
P01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	18,14	0,36	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R	65,31	0,07	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	0,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	104,80	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			**105,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.04		**M2**	**SOLADO C/GRANITO "SILVESTRE" ABUJARDADO; e=4cm.**			
			Solado con piezas de granito "silvestre" abujardado, de 4 cm. de espesor, recibido con mortero M-40/a, abujardado en taller, así como rejuntado con pasta de cemento blanco y posterior limpieza.			
O01OB070	0,650	h.	Oficial cantero	15,03	9,77	
O01OB080	0,750	h.	Ayudante cantero	14,75	11,06	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	14,05	1,41	
P08LP051	1,000	m2	Piezas granito "silvestre abuj. e=4cm.	59,71	59,71	
A02A140	0,016	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA	57,15	0,91	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R	65,31	0,07	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	0,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	83,00	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			**83,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.05		**M2**	**FACH. VENT. C/GRANITO "SILVESTRE", ABUJAR., C/GUIAS INOX; e=40mm**			
			Fachada trasventilada de piezas de granito "silvestre", de 4 cm. de espesor, de labra abujardada, colocación según despiece y según indicaciones de la D.F., montada, recibida y fijada con soportes y guias de acero inoxidable anclados a muros del tipo HALFEN Lutz con alargaderas regulables y pletina inox. de d=16mm., todo ello de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso aislamiento térmico a base de espuma proyectada de poliuretano de 4 cm. y 35 kg/m3, con p.p. de perfilería adicional de tubo hueco de acero de resolución, apoyo y anclaje de perímetros y encuentros, accesorios, piezas especiales y pequeño material, medida la superficie ejecutada .			
O01OB070	0,650	h.	Oficial cantero	15,03	9,77	
O01OB080	0,650	h.	Ayudante cantero	14,75	9,59	
O01OA070	0,450	h.	Peón ordinario	14,05	6,32	
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	15,03	6,76	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,75	1,48	
P08LB002	1,000	m2	Losa granito "silvestre" abujardado i/al canto, e = 4cm.	74,04	74,04	
P09WA011	1,000	ud	Mat.aux.anclaj/perfil.standar acero inox.	29,02	29,02	
P08LB01	1,000	ud	Piezas especiales y p. material	2,79	2,79	
P08LB03	1,000	ud	Acero hueco, apoyos, p. especiales encuentros/perímetros	3,16	3,16	
P07TO010	1,000	kg	Isocianato	2,65	2,65	
P07TO020	1,000	kg	Poliol 9131	2,65	2,65	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,47	0,47	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	148,70	1,49	
			TOTAL PARTIDA.....			**150,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.06		**M2**	**FACH.VENT. C/ PIEZAS GRAN FORMATO GRANITO "SILVESTRE";e=60 mm.**			
			Fachada trasventilada de piezas de granito "Silñvestre", de gran formato y de 6 cm. de espesor, de labra abujardada y despiece s/D.F., montada, recibida y fijada con soportes regulables de acero inoxidable de alta resistencia anclados a muros con "spits", todo ello de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso aislamiento térmico a base de espuma proyectada de poliuretano de 4 cm. y 32 kg/m3, con p.p. de perfilería adicional de tubo hueco de acero de resolución, apoyo y anclaje de perímetros y encuentros, accesorios, piezas especiales y pequeño material, medida la superficie ejecutada .			
O01OB070	1,500	h.	Oficial cantero	15,03	22,55	
O01OB080	1,500	h.	Ayudante cantero	14,75	22,13	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,75	14,75	
M02GC110	0,100	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	4,85	
P08LB003	1,000	m2	Losa granito "silvestre" abujardado i/al canto, e = 6cm.	96,37	96,37	
P08LB02	6,750	ud	Soporte lutz DT818 c/alarg. 16mm y plet.inox+spit alta resist.	11,64	78,57	
P08LB01	2,000	ud	Piezas especiales y p. material	2,79	5,58	
P08LB03	1,000	ud	Acero hueco, apoyos, p. especiales encuentros/perímetros	3,16	3,16	
P07TO010	1,400	kg	Isocianato	2,65	3,71	
P07TO020	1,400	kg	Poliol 9131	2,65	3,71	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,47	0,47	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	277,90	2,78	
				TOTAL PARTIDA.....		**280,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.07		**M2**	**FALSO TECHO C/ PIEZAS GRANITO "SILVESTR" SUSPEND. DE SUBESTRUCT.**			
			Falso techo de piezas de granito "silvestre", de 4 cm. de espesor, de labra abujardada y despiece s/D.F., montado, recibido y fijado con soportes y varillas regulables de acero inoxidable anclados a techos y vigas, todo ello de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de la D.F., incluso aislamiento térmico a base de espuma proyectada de poliuretano de 4 cm. y 32 kg/m3, con p.p. de subestructura auxiliar de perfilería de acero hueco galvanizado, así como perfilería adicional de resolución, apoyo y anclaje de perímetros y encuentros, latiguillos y botones de seguridad, accesorios, piezas especiales y pequeño material, medida la superficie ejecutada .			
O01OB070	0,850	h.	Oficial cantero	15,03	12,78	
O01OB080	0,850	h.	Ayudante cantero	14,75	12,54	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,75	14,75	
P08LB002	1,000	m2	Losa granito "silvestre" abujardado i/al canto, e = 4cm.	74,04	74,04	
P09WA011	1,000	ud	Mat.aux.anclaj/perfil.standar acero inox.	29,02	29,02	
P0F00002	1,000	ud	p.p. estruct.aux.acero hueco accesorios p. material f.techos(2)	8,10	8,10	
P08LB03	1,000	ud	Acero hueco, apoyos, p. especiales encuentros/perímetros	3,16	3,16	
P07TO010	1,000	kg	Isocianato	2,65	2,65	
P07TO020	1,000	kg	Poliol 9131	2,65	2,65	
P07WA150	1,000	ud	P.p. maquinaria proyección	0,47	0,47	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	182,20	1,82	
				TOTAL PARTIDA.....		**184,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.08		**M2**	**ABUJARDADO MANUAL C/BUJARDA HIDRONEU., ACABADO BARNIZ COLOREADO**			
			Abujardado manual auxiliado con martillina mecánica de accionamiento hidroneumático, con p.p. de limpieza y retirada de escombros, así como carga, transporte y descarga con empleo de contenedor de 8 m3 a vertedero autorizado y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,200	h.	Peón especializado	14,26	2,85	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
M06CM030	0,200	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min	3,81	0,76	
M06BUJARDA	0,050	h	Martillina bujarda	9,58	0,48	
M12O160	0,005	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	0,71	
M07N060	0,002	m3	Canon de vertido	6,00	0,01	
P0BARNIZ	1,050	m2	Barniz coloreado especial hormigón visto, dado a dos manos	11,90	12,50	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	24,30	0,24	
				TOTAL PARTIDA.....		**24,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SOLERAS, PAVIMENTOS Y ALICATADOS						
06.01		**M2**	**SOLERA LIGERA DE HORMIGÓN i/FCIÓN. PTES.; e med. = 8 cm.**			
			Solera de hormigón ligeramente armado HA-25 de 10 cm. de espesor con mallazo electrosoldado 15x15.5, incluso consolidación de base, así como maestras y formación de pendientes a sumideros, vertido y extendido por medios manuales, así como acabado con pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón en fresco con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex o similar, s/NTE-RSC; medido deduciendo huecos mayores de 1,00 m2.			
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	14,05	3,51	
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	15,03	1,50	
O01OB030	0,005	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	0,08	
O01OB040	0,005	h.	Ayudante ferralla	15,37	0,08	
P03AM020	1,250	m2	Malla 15x15x5 -1,938 kg/m2	0,91	1,14	
P01HM030	0,100	m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	56,25	5,63	
P01AG130	0,165	m3	Grava 40/80 mm.	15,40	2,54	
P08CT010	1,000	m2	Pavimento continuo cuarzo gris	4,81	4,81	
P08SW020	0,520	m.	Sellado de juntas Sikaflex 3 mm.	1,72	0,89	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	20,20	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			**20,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02		**M2**	**SOLERA/RECRECIDO C/MORTERO AUTONIVELANTE, i/GRANALLADO PREVIO**			
			Solera/recrecido con mortero autonivelante del tipo SIKAFLOOR LEVEL 66 de 10 mm. de espesor medio, con una resistencia a la compresión sup. a 300 kg/cm2, incluso granallado mecánico previo de solera prexistente, aspirado, limpieza y preparación de soporte, imprimación adherente SIKA LEVEL 01 PRIMER y posterior bombeo del mortero autonivelante en capa continua SIKAFLOOR LEVEL 66, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10, con p.p. de retirada de escombros a vertedero autorizado			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA070	0,400	h.	Peón ordinario	14,05	5,62	
P08CT220	1,000	m2	Aspirado	0,34	0,34	
P08CT230	1,000	m2	Granallado mecánico	3,30	3,30	
P08CT240	0,110	kg	Imprimación SIKA LEVEL 01 PRIMER	1,68	0,18	
P08CT251	18,000	kg	Mort. autoniv. SIKAFLOOR LEVEL 66	1,81	32,58	
P08CT260	0,600	kg	Revest. SIKAFLOOR 2530 W	4,18	2,51	
M07AC010	0,025	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	0,10	
M12O160	0,010	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	1,43	
M07N060	0,050	m3	Canon de vertido	6,00	0,30	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	52,40	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			**52,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03		**M2**	**RECRECIDO P/SOLADO PUESTOS, i/ FCIÓN. PTES.; e=10cm.**			
			Recrecido en formación de solado de puestos, ejecutado con mortero de cemento 1:3 (M-160/a), i/maestreado y formación de pendientes y/o nivelación, acabado con fratasado fino.			
A02A050	0,105	m3	MORTERO CEMENTO 1/3 M-160	80,41	8,44	
MOOA.1a	0,300	h.	Ayudante carpintero	9,86	2,96	
MOOA.1d	0,150	h	Peón ordinario construcción	14,05	2,11	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	13,50	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04		**M2**	**PAVIMENTO ACABADO MULTICAPA C/RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS**			
			Pavimento de acabado en superficie, a base de sistema mortero multicapa antideslizante de resinas epoxídicas y árido de aprox. 4 mm. de espesor, compuesto por una capa de imprimación con Sikafloor-156, capa base Sikafloor-261+Sikadur-510 espolvoreo con Sikadur-510 hasta la saturación, lijados y aspirado y capa de acabado con Sikafloor-261, de color y textura a elegir por la D.F. ejecutado bajo las indicaciones de esta misma.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,75	5,90	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	14,05	2,81	
P0SIKAF156	0,500	kg	Impr. Sikafloor-156	9,39	4,70	
P25MT030	8,500	kg	Sikadur-510 o similar	0,37	3,15	
P25RO040	2,700	kg	Epoxi (2 comp.) Sikafloor-261	9,48	25,60	
P25WW220	0,200	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	0,22	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	48,40	0,48	
			TOTAL PARTIDA.....			**48,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.05		**M2**	**PAVIMENTO C/ BALDOSA HIDRÁULICA GRIS PUNTA DIAMANTE 30x30**			
			Solado con baldosa hidráulica acabada en punta de diamante de 30x30 cm., color gris, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,220	h.	Oficial solador, alicatador	15,03	3,31	
O01OB100	0,220	h.	Ayudante solador, alicatador	14,75	3,25	
O01OA070	0,180	h.	Peón ordinario	14,05	2,53	
P08CH020	1,050	m2	Baldosa hidr.gris p.diaman.30x30	6,15	6,46	
A02A080	0,025	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	1,66	
P01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	18,14	0,36	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R	65,31	0,07	
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos	86,38	0,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	17,70	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			**17,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.06		**M2**	**PAVIMIENTO DE TERRAZO CONTINUO "IN SITU" C.OSCURO**			
			Ejecución de terrazo continuo in situ Terracon-TH o similar, formado por lámina de polietileno G-400 sobre la superficie a pavimentar, mortero de nivelación de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) de 8 cm. de espesor medio, armado con mallazo electrosoldado 15x15 D=5, juntas de latón de 25 mm. de anchura y 0,8 mm. de espesor formando cuadrículas de 1,00x1,00 m., suministro y aplicación de puente de unión a base de lechada de resina sintética, mortero de terrazo en color oscuro, formado por aglomerante hidráulico, resina sintética, áridos seleccionados de mármol triturado y aditivos especiales con un espesor total de 15 mm., i/curado mediante lámina de polietileno, desbastado, pulido y abrillantado, s/NTE-RSC, con p.p. de rodapié rebajado del mismo material prefabricado y pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26,r; medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,900	h.	Oficial primera	15,03	13,53	
O01OA070	0,900	h.	Peón ordinario	14,05	12,65	
P08CT100	1,000	m2	Mortero terrazo cont.osc.c/junta	9,50	9,50	
A02A060	0,085	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	73,62	6,26	
P03AM020	1,100	m2	Malla 15x15x5 -1,938 kg/m2	0,91	1,00	
P08CT120	1,000	m2	Desb. pul y abri.terrazo contin.	4,70	4,70	
P08TR010	1,000	ud	p.p. de rodapié terrazo, rebajado	1,85	1,85	
A02A140	0,001	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA	57,15	0,06	
P01CC120	0,001	t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos	112,08	0,11	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	49,70	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			**50,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.07		**ML**	**PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA COLOR OSCURO C/ ZANQUÍN**			
			Peldaño de terrazo microchina de las mismas caractyerísticas aparentes que el ejecutado "in situ", recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
O01OA030	0,630	h.	Oficial primera	15,03	9,47	
O01OA040	0,630	h.	Oficial segunda	14,75	9,29	
O01OA070	0,038	h.	Peón ordinario	14,05	0,53	
P08TP020	1,000	m.	Peldaño terrazo microchina h/t	18,17	18,17	
P08TZ020	1,000	ud	Zanquín terrazo microchina m.cab	2,51	2,51	
A02A080	0,016	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	1,06	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	84,67	0,08	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	41,10	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**41,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.08		**M2**	**PARQUET INDUSTRIAL ADHERIDO DE M. ROBLE 30x30x2,5 DA.I/SO.**			
			Parquet industrial de roble 1ª calidad de 30x30x2,5 cm. colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/2 de 4 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12, RSR-27 y NTE-RSS, con p.p. de rodapie de la misma madera; medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,415	h.	Oficial primera	15,03	6,24	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	14,05	3,51	
E11CCC050	1,000	m2	SOLERA PARA PARQUET 1/3	6,60	6,60	
P08MQ050	1,050	m2	Parquet roble 1ª 30x30x2,5	13,77	14,46	
P08MA010	1,100	kg	Pegamento s/madera	1,29	1,42	
P25MB060	0,900	l.	Barniz poliuretano acrílico monocompon.	5,47	4,92	
O01OB160	0,065	h.	Ayudante carpintero	15,37	1,00	
P08MR030	0,500	m.	Rodapié macizo castaño 7x1 cm.	2,17	1,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	39,20	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			**39,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.09		**M2**	**RECRECIDO C/"CAVITI" 15cm Y HORMIGÓN HA-25 C/MALLA REPARTO**			
			Recrecido de suelo a base de piezas de encofrado perdido de polipropileno reciclado termoinyectado tipo "cavoti" o similar de 15 cm. de altura, incluso hormigón HA-25 en relleno de patas y senos así como capa de compresión de 3 cm. de espesor con inclusión de malla electrosoldada 15x15.5, con colocación, vertido y vibrado, con p.p. de piezas especiales y de contorno así como encofrados perimetrales.			
O01OB010	0,050	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	0,75	
O01OB020	0,050	h.	Ayudante encofrador	14,75	0,74	
O01OB030	0,050	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	0,79	
O01OB040	0,050	h.	Ayudante ferralla	15,37	0,77	
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	15,03	4,51	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	14,05	2,11	
P0CAVITI	2,500	ud	P. Poliprop. inyect. "caviti" h=15cm. , c/p.p. piezas especiales	3,35	8,38	
P01HA010	0,120	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	6,75	
M02GC110	0,050	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	2,42	
P03AC100	5,050	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	3,18	
P01EM290	0,005	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	0,59	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	0,69	0,03	
P03AA020	0,046	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,04	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	31,10	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**31,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.10		**M2**	**PAVIMENTO DE LINÓLEO, USO MUY INTENSIVO, e=3,2mm**			
			Suministro y colocación de pavimento de linóleo de la marca ARMSTRONG UNI WALTON o similar, de 3,2 mm. de espesor, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, en color liso teñido en masa, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural. Peso total de 3800 gr/m2 . Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893 Clase DS. Suministrado en losetas de 60 x 60 cm, 61 x 61 cm, o en rollos de 200 cm. Bacteriostático y fungistático. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Incluso recrecido de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/2 de 8 cm. de espesors, así como pasta niveladora para este tipo de pavimentos hasta enrasar niveles con otros pavimentos adyacentes con base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2006 que cumpla el requerimiento de resistencia al fuego (Cfls1). Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable "Der blaue Engel". Color a escoger por la D. F.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	15,03	4,51	
O01OA040	0,300	h.	Oficial segunda	14,75	4,43	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	14,05	2,11	
PRSF18ac	1,050	m2	Linoleum homog uso muy intenso	23,53	24,71	
E11CCC050	1,000	m2	SOLERA PARA PARQUET 1/3	6,60	6,60	
PRSW.6a	1,500	kg	Pasta niveladora pavimentos	0,66	0,99	
PBUA11c	0,300	kg	Adh contacto elástico 22 kg	4,22	1,27	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	44,60	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			**45,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.11		**m2**	**RECRECIDO 6 cm. MORTERO 1/4**			
			Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) de 6 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,75	2,95	
A02A060	0,065	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 M-80	73,62	4,79	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	10,80	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**10,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.12		**ML**	**PELDAÑEADO C/HORMIGÓN SIMULTÁNEO CON RAMPA ESCALERAS**			
			Peldaño de hormigón en masa HM-25/20, ejecutado simultáneamento con la rampa de escalera, incluso compactado de hormigón y fratasado en superficie, así como achaflanado de aristas			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	14,05	1,41	
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
O01OB020	0,250	h.	Ayudante encofrador	14,75	3,69	
P01HM030	0,060	m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	56,25	3,38	
P01EM290	0,002	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	118,61	0,24	
P03AA020	0,020	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,02	
P01UC030	0,030	kg	Puntas 20x100	0,69	0,02	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	11,80	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.13		**M2**	**ALICATADO CON AZULEJO DE GRES ESMALTADO, 20x20.** Alicatado con azulejo de bizcocho de gres y esmalte vitrificado, de 20x20 cms. de 1ª calidad, de colores a elegir por la dirección facultativa, recibido de suelo a techo a junta continua con pasta adhesiva, incluso preparación del soporte, con parte proporcional de piezas romas o ingletes, cortes y perforaciones, así como rejuntado con pasta de cemento blanco y posterior limpieza; medido a cinta corrida.			
O01OB090	0,400	h.	Oficial solador, alicatador	15,03	6,01	
O01OB100	0,400	h.	Ayudante solador, alicatador	14,75	5,90	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	14,05	2,81	
M03HH090	0,100	h.	Batidera mecánica	0,62	0,06	
P09AG080	1,050	m2	Plaqueta gres esmaltado 20x20	13,21	13,87	
P09AG081	2,500	kg	Cemento cola gris	0,17	0,43	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R	65,31	0,07	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	29,20	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			**29,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.14		**ML**	**PIEZA DE BORDE PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO "L"; 20x5cm, e=10mm** Pieza de remate de borde perimetral de puestos de mercado constituida por chapa plegada de acero laminado en "L" de desarrollo máximo 250mm y e=10 mm, anclada y/o embebida en soporte de mortero, incluso protección con baño de galvanizado en caliente, así como acabado con "wash primer y dos manos de pintura férrica. Colocada			
O01OB130	0,200	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	3,17	
O01OB140	0,200	h.	Ayudante cerrajero	15,37	3,07	
P13TC060	3,800	kg	Chapa lisa negra de 10 mm., plegada	0,61	2,32	
PGALV	3,800	kg	Baño galvanizado en caliente	0,47	1,79	
P01DW090	0,100	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	0,93	
O01OB230	0,150	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	2,25	
O01OB240	0,150	h.	Ayudante pintura	14,75	2,21	
P25OU080	0,100	l.	Wash primer+catalizador	6,64	0,66	
P25JM010	0,200	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	1,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	18,00	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			**18,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA						
07.01		**UD**	**VENTANAL ALUMINIO R.P.T., TIPO V-01, ACRIST.; 1H. Y FIJAS**			
			Ventana de una hoja y fijos, tipo V-01, dimensiones exteriores 8.580x1500 mm.; con perfiles de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras sello de calidad EWAA/EURAS, con cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior); Sistema de ventanas de aluminio "SCHÜCO AWS 65" con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441); las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.Con una profundidad del cerco de 65 mm y 75mm. en la hoja. Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y reforzar el inglete. Protección anticorrosivo hasta la clase 3 (>120 h SSN - Ensayo según DIN EN 1670), para un peso máximo de 130 Kg/hoja. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 10mm + cámara deshidratada de 12mm e interior con Float de 10 mm.. Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
O01OB250	1,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	23,79	
O01OB150	2,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	31,72	
O01OB160	2,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	30,74	
M02GE190	1,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	69,94	
P14ECA400	12,750	m2	Acristal. Solarlux 10mm., cámara 12mm.y Float 10mm.	121,32	1.546,83	
P14KW060	41,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	68,88	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P15ECC017	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	739,47	739,47	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.542,70	25,43	
				TOTAL PARTIDA.....		**2.568,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02		**UD**	**VENTANAL ALUMINIO R.P.T., TIPO V-02, ACRIST.; 1H. Y FIJAS**			
			Ventana de una hoja y fijos, tipo V-02, dimensiones exteriores 4.720x500 mm.; con perfiles de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras sello de calidad EWAA/EURAS, con cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior); Sistema de ventanas de aluminio "SCHÜCO AWS 65" con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441); las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.Con una profundidad del cerco de 65 mm y 75mm. en la hoja. Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y reforzar el inglete. Protección anticorrosivo hasta la clase 3 (>120 h SSN - Ensayo según DIN EN 1670), para un peso máximo de 130 Kg/hoja. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 8mm + cámara deshidratada de 12mm e interior con Float de 8 mm. Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	15,03	9,02	
O01OA070	0,300	h.	Peón ordinario	14,05	4,22	
O01OB250	0,750	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	11,90	
O01OB150	1,200	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	19,03	
O01OB160	1,200	h.	Ayudante carpintero	15,37	18,44	
M02GE190	0,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	34,97	
P04ECA08	2,350	m2	Acristal. Solarlux 8mm., cámara 12mm.y Float 8mm.	103,80	243,93	
P14KW060	20,800	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	34,94	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P05ECCV02	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	446,48	446,48	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	832,20	8,32	
				TOTAL PARTIDA.....		**840,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03		**UD**	**VENTANAL ALUMINIO R.P.T., TIPO V-03, ACRIST.; 1H.FIJA Y 2OSCILOB**			
			Ventana de una hoja y fijos dos oscilobatientes, tipo V-03, dimensiones exteriores 5.000x2.100 mm.; con perfiles de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras sello de calidad EWAA/EURAS, con cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior); Sistema de ventanas de aluminio "SCHÜCO AWS 65" con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441); las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3.Con una profundidad del cerco de 65 mm y 75mm. en la hoja. Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y reforzar el inglete. Apertura oscilo-batiente con bisagras ocultas SCHÜCO AVANTEC con piezas portantes en acero inoxidable, ángulo de apertura 90º. Protección anticorrosivo hasta la clase 3 (>120 h SSN - Ensayo según DIN EN 1670), para un peso máximo de 130 Kg/hoja. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 8mm + cámara deshidratada de 12mm + vidrio interior laminar de seguridad Multipact 44.1, compuesto por dos lunas Float de 5mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro. Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
O01OB250	1,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	23,79	
O01OB150	2,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	31,72	
O01OB160	2,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	30,74	
M02GE190	0,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	34,97	
P04ECA0855	10,500	m2	Acristal. Solarlux 8mm., cámara 12mm.y lam. 5+5mm. Float	113,79	1.194,80	
P14KW060	28,400	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	47,71	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P05ECCV03	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	1.683,56	1.683,56	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.078,60	30,79	
				TOTAL PARTIDA.....		**3.109,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04		**UD**	**PUERTA CORR. ELEV., AL.R.P.T. TIPO V-04; ACRIST.;4H.CORREDERAS**			
			Puerta corredera elevable de cuatro hojas correderas, tipo V-04, dimensiones exteriores 9.020x2.100 mm.;de aluminio anodizado color natural > 20 micras sello de calidad EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior) "SISTEMA ASS 50" DE SCHÜCO con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del cerco de 120 mm, siendo 50mm.la profundidad de cada hoja. Juntas de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Con un peso máximo autorizado para este herraje de 400 kg/hoja en las correderas-elevables y una dimensión máxima de 3,00x3,00m/hoja. Herrajes SCHÜCO. Maneta ergonómica. Perfil de hoja con pletinas aislantes interiores y exteriores partidas, de modo que se permite una dilatación exterior distinta de la interior, evitando posibles deformaciones. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 5mm y otra luna de 5 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro + cámara deshidratada de 12mm + vidrio interior laminar de seguridad Multipact 44.1, compuesto por dos lunas Float de 5mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	15,03	45,09	
O01OA070	1,500	h.	Peón ordinario	14,05	21,08	
O01OB250	2,000	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	31,72	
O01OB150	3,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	55,51	
O01OB160	3,500	h.	Ayudante carpintero	15,37	53,80	
M02GE190	2,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	139,88	
P04ECA5555	18,940	m2	Acristal. Solarlux lam. 5+5mm., cámara 12mm.y lam. 5+5mm. Float	132,54	2.510,31	
P14KW060	44,400	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	74,59	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
P05ECCV04	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	5.818,05	5.818,05	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	8.777,90	87,78	
				TOTAL PARTIDA.....		**8.865,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05		**UD**	**PUERTA CORR. ELEV., AL.R.P.T. TIPO V-05; ACRIST.;1H.FIJA+1PRACT.** Puerta de una hoja practicable y otra fija, tipo V-05, dimensiones exteriores 2.260x2.100 mm, con rotura de puente térmico; de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior);"SISTEMA ADS 65 HD" DE SCHÜCO con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del cerco y de la hoja de 65 mm. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura de una o dos hojas al interior y exterior. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Función permanente según DIN EN 12400: Clase 5 (herraje ensayado 1 millón de ciclos de apertura-cierre). El perfil de hoja llevará las pletinas aislantes interiores y exteriores partidas, de modo que se permite una dilatación exterior distinta de la interior, evitando posibles deformaciones. Maneta ergonómica, cerradura de tres puntos. Para un acristalamiento de hasta 45 mm. (Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los componentes del "SISTEMA ADS 65 RESALTE" DE SCHÜCO bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar por el constructor el espacio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 5mm y otra luna de 5 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro + cámara deshidratada de 12mm + vidrio interior laminar de seguridad Multipact 44.1, compuesto por dos lunas Float de 5mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado		
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB250	1,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	23,79	
O01OB150	2,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	31,72	
O01OB160	2,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	30,74	
M02GE190	1,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	104,91	
P04ECA5555	4,750	m2	Acristal. Solarlux lam. 5+5mm., cámara 12mm.y lam. 5+5mm. Float	132,54	629,57	
P14KW060	17,500	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	29,40	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
P05ECCV05	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	1.185,94	1.185,94	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.108,10	21,08	
				TOTAL PARTIDA.....		**2.129,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.06		**UD**	**PUERTA ALUMINIO R.P.T., TIPO V-06, ACRIST.; 1 H. FIJA+1PRACT.** Frente de puerta de una hoja fija y otra practicable, tipo V-06, dimensiones exteriores 1.530x2.800 mm.;con rotura de puente térmico; de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior);"SISTEMA ADS 65 HD" DE SCHÜCO con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del cerco y de la hoja de 65 mm. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura de una o dos hojas al interior y exterior. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Función permanente según DIN EN 12400: Clase 5 (herraje ensayado 1 millón de ciclos de apertura-cierre). El perfil de hoja llevará las pletinas aislantes interiores y exteriores partidas, de modo que se permite una dilatación exterior distinta de la interior, evitando posibles deformaciones. Maneta ergonómica, cerradura de tres puntos. Para un acristalamiento de hasta 45 mm. (Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los componentes del "SISTEMA ADS 65 RESALTE" DE SCHÜCO bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar por el constructor el espacio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 5mm y otra luna de 5 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro + cámara deshidratada de 12mm + vidrio interior laminar de seguridad Multipact 44.1, compuesto por dos lunas Float de 5mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB250	1,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	23,79	
O01OB150	2,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	31,72	
O01OB160	2,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	30,74	
M02GE190	1,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	104,91	
P04ECA5555	4,280	m2	Acristal. Solarlux lam. 5+5mm., cámara 12mm.y lam. 5+5mm. Float	132,54	567,27	
P14KW060	17,300	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	29,06	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
P05ECCV06	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	1.103,15	1.103,15	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.962,60	19,63	
				TOTAL PARTIDA.....		**1.982,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.07		**UD**	**PUERTA ALUMINIO R.P.T., TIPO V-07, ACRIST.; 2 HOJAS PRACTICABLES**			
			Frente de puerta de dos hojas practicables, tipo V-07, dimensiones exteriores 1.920x2.800 mm.; con rotura de puente térmico; de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior);"SISTEMA ADS 65 HD" DE SCHÜCO con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del cerco y de la hoja de 65 mm. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura de una o dos hojas al interior y exterior. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Función permanente según DIN EN 12400: Clase 5 (herraje ensayado 1 millón de ciclos de apertura-cierre). El perfil de hoja llevará las pletinas aislantes interiores y exteriores partidas, de modo que se permite una dilatación exterior distinta de la interior, evitando posibles deformaciones. Maneta ergonómica, cerradura de tres puntos. Para un acristalamiento de hasta 45 mm. (Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los componentes del "SISTEMA ADS 65 RESALTE" DE SCHÜCO bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar por el constructor el espacio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 5mm y otra luna de 5 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro + cámara deshidratada de 12mm + vidrio interior laminar de seguridad Multipact 44.1, compuesto por dos lunas Float de 5mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB250	1,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	23,79	
O01OB150	2,300	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	36,48	
O01OB160	2,300	h.	Ayudante carpintero	15,37	35,35	
M02GE190	1,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	104,91	
P04ECA5555	5,380	m2	Acristal. Solarlux lam. 5+5mm., cámara 12mm.y lam. 5+5mm. Float	132,54	713,07	
P14KW060	18,900	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	31,75	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
P05ECCV07	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	1.704,02	1.704,02	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.721,40	27,21	
				TOTAL PARTIDA.....		**2.748,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.08		**UD**	**PUERTA ALUMINIO R.P.T., TIPO V-08, ACRIST.; 1 H. FIJA+2PRACT.** Frente de puerta de una hoja fija y otras dos practicables, tipo V-08, dimensiones exteriores 2.470x2.800 mm.; con rotura de puente térmico; de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior);"SISTEMA ADS 65 HD" DE SCHÜCO con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del cerco y de la hoja de 65 mm. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura de una o dos hojas al interior y exterior. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Función permanente según DIN EN 12400: Clase 5 (herraje ensayado 1 millón de ciclos de apertura-cierre). El perfil de hoja llevará las pletinas aislantes interiores y exteriores partidas, de modo que se permite una dilatación exterior distinta de la interior, evitando posibles deformaciones. Maneta ergonómica, cerradura de tres puntos. Para un acristalamiento de hasta 45 mm. (Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los componentes del "SISTEMA ADS 65 RESALTE" DE SCHÜCO bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar por el constructor el espacio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 5mm y otra luna de 5 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro + cámara deshidratada de 12mm + vidrio interior laminar de seguridad Multipact 44.1, compuesto por dos lunas Float de 5mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB250	2,000	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	31,72	
O01OB150	2,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	39,65	
O01OB160	2,500	h.	Ayudante carpintero	15,37	38,43	
M02GE190	2,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	139,88	
P04ECA5555	6,920	m2	Acristal. Solarlux lam. 5+5mm., cámara 12mm.y lam. 5+5mm. Float	132,54	917,18	
P14KW060	21,200	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	35,62	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
P05ECCV08	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	1.957,95	1.957,95	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.232,40	32,32	
				TOTAL PARTIDA.....		**3.264,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.09		**UD**	**PUERTA ALUMINIO R.P.T., TIPO V-09, ACRIST.; 1 H. PRACT.** Ventanal de dos hojas fijas y una hoja practicable, tipo V-09, dimensiones exteriores 2.700x1.860 mm.; con rotura de puente térmico; de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior);"SISTEMA ADS 65 HD" DE SCHÜCO con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del cerco y de la hoja de 65 mm. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura de una o dos hojas al interior y exterior. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Función permanente según DIN EN 12400: Clase 5 (herraje ensayado 1 millón de ciclos de apertura-cierre). El perfil de hoja llevará las pletinas aislantes interiores y exteriores partidas, de modo que se permite una dilatación exterior distinta de la interior, evitando posibles deformaciones. Maneta ergonómica, cerradura de tres puntos. Para un acristalamiento de hasta 45 mm. (Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los componentes del "SISTEMA ADS 65 RESALTE" DE SCHÜCO bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar por el constructor el espacio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. Incluso acristalamiento mediante conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 5mm y otra luna de 5 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro + cámara deshidratada de 12mm + vidrio interior laminar de seguridad Multipact 44.1, compuesto por dos lunas Float de 5mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro Fabricados todos los componentes del sistema "SCHÜCO AWS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado		
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB250	1,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	23,79	
O01OB150	2,300	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	36,48	
O01OB160	2,300	h.	Ayudante carpintero	15,37	35,35	
M02GE190	1,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	104,91	
P04ECA5555	5,030	m2	Acristal. Solarlux lam. 5+5mm., cámara 12mm.y lam. 5+5mm. Float	132,54	666,68	
P14KW060	18,240	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	30,64	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
P05ECCV09	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	2.237,00	2.237,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.206,80	32,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**3.238,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.10		**M2**	**MURO CORTINA ALUMINIO R.P.T., ACRISTALADO**			
			Muro Cortina de silicona estructural con tapeta vertical y llaga horizontal cerrada de silicona de 20mm. Perfiles de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT o anodizado > 15 micras sello EWAA/EURAS; "SISTEMA FW50+ SG" DE SCHÜCO, con rotura del puente térmico; con montantes de un ancho de 50mm y una profundidad de 125mm., con Ix=278,59cm4, Wx=37,18cm3 y travesaños de un ancho de 50mm., profundidad de 70mm., con Ix=49,42cm4, Iy=20,77cm4, Wx=12,00cm3, Wy=8,31cm3; los travesaños se enrasarán a paño con la cara interna de los montantes a nivel de suelo y falso techo. Montantes verticales colocados cada 2,00m con una distancia entre anclajes de los montantes verticales de 3,45m. La unión montante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad de la unión. Calculado según NTE para una presión de viento de 66,18 Kp/m2. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Empalmes de los montantes con piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales. Montantes verticales con toma de aire y nariz de drenaje como máximo cada ocho metros. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asimétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo A-2, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente, fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Incluso acristalamiento doble pegado a un intercalario ranurado para anclar los vidrios a succión de viento, Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS, conjunto formado por vidrio exterior de control solar Solarlux Natural 60/40 de 8mm + cámara deshidratada de 20mm + vidrio interior laminar de seguridad Multipact 44.1, compuesto por dos lunas Float de 5mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro (los dos primeros módulos a nivel de suelo llevarán también por el exterior vidrio de seguridad 4+4). Pegados a un intercalario anodizado SCHÜCO, con fecha de fabricación para garantizar el pegado de la silicona de Dow-Corning. Incluso silicona estructural de pegado del vidrio externo al intercalario en el perímetro de los vidrios que será de dos componentes tipo DC 993 DOW CORNING estable a los rayos UVA, el espesor y la longitud de los cordones de pegado seguirán las especificaciones de DOW CORNING Y SCHÜCO INTERNATIONAL. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA FW50+ SG" DE SCHÜCO bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre fondo de junta celular antiadherente a la silicona. Con p.p. de suministro y colocación de chapas de aluminio de e=2mm. perimetrales de encuentros y evacuación de aguas de fachadas ventiladas, solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado		
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	14,05	2,81	
O01OB250	0,750	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	11,90	
O01OB150	1,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	23,79	
O01OB160	1,500	h.	Ayudante carpintero	15,37	23,06	
M02GE190	0,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	34,97	
P04ECA0855	1,000	m2	Acristal. Solarlux 8mm., cámara 12mm.y lam. 5+5mm. Float	113,79	113,79	
P14KW060	5,500	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	9,24	
P14KW061	4,000	m.	Recibido c/silicona estructural	3,71	14,84	
P01DW090	0,500	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	4,65	
P05ECCMURCOR	1,000	m2	Muro cortina c/herrajes yacces. S/descripción partida	173,52	173,52	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	415,60	4,16	
			TOTAL PARTIDA.....			**419,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.11		**UD**	**PUERTA METÁLICA LAMAS "Z", 2 H. PRACT+1FIJA+MAINEL.; 2.760x2.700**			
			Puerta metálica de lamas horizontales en "z" de dos hojas practicables de eje vertical, tipo PE-05 de dimensiones exteriores 2.760x2.700 mm., compuesta por marco de chapa de acero laminado en caliente de e=6 mm. y profundidad s/hueco con rigidizadores de chapa e= 4 mm. c/25 cm. batiente soldado a éste de perfil conformado LF 40.4 y forro de batiente, así como recercado de chapa de e=1,5 mm. todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, bastidores y estructura de refuerzo de hojas a base de perfilería industrial de tubo de acero hueco y lamas en "z" soldadas, todo ello con protección con baño de galvanizado en caliente, con p.p. de bisagras, manillas, cerradura de seguridad y con llave maestra y herrajes en general de acero inox., juntas estancas, pintura férrica sobre metal, así como soldaduras, anclajes c/spits d=8 mm. c/50 cm., sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F.; colocada, recibida y sellada			
O01OB130	3,000	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	47,58	
O01OB140	3,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	46,11	
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB230	3,000	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	45,09	
O01OB240	3,000	h.	Ayudante pintura	14,75	44,25	
P25OU080	2,000	l.	Wash primer+catalizador	6,64	13,28	
P25JM010	7,200	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	57,74	
M02GE190	2,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	139,88	
P01DW091	3,000	ud	P. especiales,y p. material, anclajes	9,86	29,58	
P14KW060	22,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	36,96	
P15ECC042	1,000	ud	P. lamas, herrajes; completa s/descrip.partida	2.100,27	2.100,27	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.604,90	26,05	
				TOTAL PARTIDA.....		**2.630,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.12		**UD**	**FRENTE BAST. METÁL.C/DEPLOYÉ", 1H.CORRE+1H.FIJA+MAIN;4.350x3.730**			
			Frente de carpintería de una hoja corredera, un hoja fija y mainel partido en parte superior, tipo PE-01, de dimensiones exteriores 4.350x3.730 mm., compuesta por bastidores de perfilería industrial de tubo hueco de acero estirado en frio de 100x60.3 soldados entre sí todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, forrado por una cara con chapa (suministro piezas 2.000x1.000 mm.) "deployé" de acero galvanizado de e=2mm., 8mm. de paso y 4mm. de resalte, fijado con soldadura a bastidores, con p.p. de angulares de cuelgue y de refuerzo, perfiles de suspensión y juego de guias correderas superiores e inferiores tipo "Klein K-1000" o similar con sus rodamientos, roldanas, asi como tiradores, cerradura y herrajes en general de acero galvanizado, soldaduras, anclajes c/spits d=8 mm. c/50 cm., sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F.; colocada, recibida y sellado.			
O01OB130	2,000	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	31,72	
O01OB140	4,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	61,48	
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
O01OB230	2,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	37,58	
O01OB240	2,500	h.	Ayudante pintura	14,75	36,88	
P0PDEPLOYE1	1,000	ud	Frente c/bast.+marco+deployé, herrajes; completa s/desc. partida	1.813,78	1.813,78	
P25OU080	8,150	l.	Wash primer+catalizador	6,64	54,12	
P25JM010	16,000	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	128,32	
M02GE190	1,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	69,94	
P01DW091	4,000	ud	P. especiales,y p. material, anclajes	9,86	39,44	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.295,30	22,95	
				TOTAL PARTIDA.....		**2.318,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.13		**UD**	**FRENTE BAST. METÁL.C/DEPLOYÉ", 2H.CORRE+1H.FIJA;17.280x2.800**			
			Frente de carpintería de dos hoja correderas y una hoja fija, tipo PE-02, de dimensiones exteriores 17.280x2.800 mm., compuesta por bastidores de perfilería industrial de tubo hueco de acero estirado en frio de 100x60.3 soldados entre sí todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, forrado por una cara con cahpa (suministro piezas 2.000x1.000 mm.) "deployé" de acero galvanizado de e=2mm., 8mm. de paso y 4mm. de resalte, fijado con soldadura a bastidor, con p.p. de angulares de cuelgue y de refuerzo, perfiles de suspensión y juego de guias correderas superiores e inferiores tipo "Klein K-1000" o similar con sus rodamientos y roldanas, asi como tiradores, cerradura y herrajes en general de acero galvanizado, soldaduras, anclajes c/spits d=8 mm. c/50 cm., sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F.; colocada, recibida y sellado.			
O01OB130	6,000	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	95,16	
O01OB140	12,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	184,44	
O01OA030	5,000	h.	Oficial primera	15,03	75,15	
O01OA070	2,500	h.	Peón ordinario	14,05	35,13	
O01OB230	8,000	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	120,24	
O01OB240	8,000	h.	Ayudante pintura	14,75	118,00	
P0PDEPLOYE2	1,000	ud	Frente c/bast.+marco+deployé, herrajes; completa s/desc. partida	4.315,87	4.315,87	
P25OU080	20,000	l.	Wash primer+catalizador	6,64	132,80	
P25JM010	48,400	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	388,17	
M02GE190	3,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	209,82	
P01DW091	10,000	ud	P. especiales,y p. material, anclajes	9,86	98,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	5.773,40	57,73	
				TOTAL PARTIDA.....		**5.831,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.14		**UD**	**FRENTE BAST. METÁL.C/DEPLOYÉ", 1H.PRAC+1H.FIJA+1CORR;5.030x2.510**			
			Frente de carpintería de una hoja fija, una hoja corredera y una hoja practicable, tipo PE-03, de dimensiones exteriores 5.030x2.510 mm., compuesta por bastidores de perfilería industrial de tubo hueco de acero estirado en frio de 100x60.3 soldados entre sí todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, forrado por una cara con chapa (suministro piezas 2.000x1.000 mm.) "deployé" de acero galvanizado de e=2mm., 8mm. de paso y 4mm. de resalte, fijado con soldadura a bastidor, con p.p. de angulares de cuelgue y de refuerzo, perfiles de suspensión y juego de guias correderas superiores e inferiores tipo "Klein K-1000" o similar con sus rodamientos y roldanas, asi como, bisagras, tiradores, cerradura y herrajes en general de acero galvanizado, soldaduras, anclajes c/spits d=8 mm. c/50 cm., sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F.; colocada, recibida y sellado.			
O01OB130	3,000	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	47,58	
O01OB140	6,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	92,22	
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB230	2,000	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	30,06	
O01OB240	2,000	h.	Ayudante pintura	14,75	29,50	
P0PDEPLOYE3	1,000	ud	Frente c/bast.+marco+deployé, herrajes; completa s/desc. partida	1.398,93	1.398,93	
P25OU080	6,800	l.	Wash primer+catalizador	6,64	45,15	
P25JM010	12,800	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	102,66	
M02GE190	2,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	139,88	
P01DW091	5,000	ud	P. especiales,y p. material, anclajes	9,86	49,30	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.979,40	19,79	
				TOTAL PARTIDA.....		**1.999,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.15		**UD**	**FRENTE BAST. METÁL.C/DEPLOYÉ", 2H.PRACT.+H.FIJA+MAIN;2.650x2.500**			
			Frente de carpintería de una hoja fija, dos hojas practicable y un mainel fijo superior, tipo PE-04, de dimensiones exteriores 2.650x2.500 mm., compuesta por bastidores de perfilería industrial de tubo hueco de acero estirado en frio de 100x60.3 soldados entre sí todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, forrado por una cara con chapa (suministro piezas 2.000x1.000 mm.) "deployé" de acero galvanizado de e=2mm., 8mm. de paso y 4mm. de resalte, fijado con soldadura a bastidor, con p.p. de angulares de cuelgue y de refuerzo, perfiles de suspensión, bisagras, tiradores, cerradura y herrajes en general de acero galvanizado, soldaduras, anclajes c/spits d=8 mm. c/50 cm., sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F.; colocada, recibida y sellado.			
O01OB130	1,500	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	23,79	
O01OB140	3,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	46,11	
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	15,03	22,55	
O01OA070	0,750	h.	Peón ordinario	14,05	10,54	
O01OB230	1,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	22,55	
O01OB240	1,500	h.	Ayudante pintura	14,75	22,13	
P0PDEPLOYE4	1,000	ud	Frente c/bast.+marco+deployé, herrajes; completa s/desc. partida	739,47	739,47	
P25OU080	3,400	l.	Wash primer+catalizador	6,64	22,58	
P25JM010	6,800	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	54,54	
M02GE190	1,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	69,94	
P01DW091	4,000	ud	P. especiales,y p. material, anclajes	9,86	39,44	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.073,60	10,74	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.084,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.16		**UD**	**LUCERNARIO METÁLICO ACRISTALADO TIPOS LU-01/LU-04; 4.200x800 Mm.**			
			Cubrición de hueco de iluminación cenital con lucernario metálico acristalado, tipos LU-01 y LU-04 de dimensiones exteriores 4.200x800 mm., compuesta por marco/zócalo de chapa de acero laminado en caliente de e=6 mm. y altura s/hueco con rigidizadores de chapa e= 4 mm. c/25 cm. y batiente soldado a éste de perfil conformado LF 40.4 todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, así como contramarco y soporte de vidrio a base de chapas de acero inoxidable arenado formado por L40.40.3, T60.40.4 y pletina de 20.2, incluso vidrio térmico con cámara interpuesta de lunas templadas y "stadip" compuesto por 6+6-12-5+5 montado con silicona estructural de alta resistencia, con p.p. de pintura férrica sobre metal, así como soldaduras, anclajes c/spits d=8mm. c/50 cm., separadores y topes de tiras de neopreno, sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F; colocado, recibido y sellado			
O01OA030	1,300	h.	Oficial primera	15,03	19,54	
O01OA070	0,750	h.	Peón ordinario	14,05	10,54	
O01OB250	1,300	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	20,62	
O01OB150	1,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	23,79	
O01OB160	0,750	h.	Ayudante carpintero	15,37	11,53	
M02GE190	1,000	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	69,94	
P14ECA400	3,400	m2	Acristal. Solarlux 10mm., cámara 12mm.y Float 10mm.	121,32	412,49	
P14KW060	20,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	33,60	
P14KW061	10,000	m.	Recibido c/silicona estructural	3,71	37,10	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
P15ECC052	1,000	ud	Lucer. c/marco-zócalo, contram.; completo s/descrip. partida	878,99	878,99	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.546,00	15,46	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.561,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.17		**UD**	**LUCERNARIO METÁLICO ACRISTALADO TIPO LU-02; 3.600x1.200 mm.** Cubrición de hueco de iluminación cenital con lucernario metálico acristalado, tipos LU-02 de dimensiones exteriores 3.600x1200 mm., compuesta por marco/zócalo de chapa de acero laminado en caliente de e=6 mm. y altura s/hueco con rigidizadores de chapa e= 4 mm. c/25 cm. y batiente soldado a éste de perfil conformado LF 40.4 todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, así como contramarco y soporte de vidrio a base de chapas de acero inoxidable arenado formado por L40.40.3, T60.40.4 y pletina de 20.2, incluso vidrio térmico con cámara interpuesta de lunas templadas y "stadip" compuesto por 6+6-12-5+5 montado con silicona estructural de alta resistencia, con p.p. de pintura férrica sobre metal, así como soldaduras, anclajes c/spits d=8mm. c/50 cm., separadores y topes de tiras de neopreno, sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F; colocado, recibido y sellado			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	15,03	22,55	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB250	1,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	23,79	
O01OB150	1,750	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	27,76	
O01OB160	1,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	15,37	
M02GE190	0,750	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	52,46	
P14ECA400	4,380	m2	Acristal. Solarlux 10mm., cámara 12mm.y Float 10mm.	121,32	531,38	
P14KW060	25,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	42,00	
P14KW061	12,000	m.	Recibido c/silicona estructural	3,71	44,52	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
P15ELUCER	1,000	ud	Lucer. c/marco-zócalo, contram.; completo s/descrip. partida	1.004,56	1.004,56	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.806,30	18,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.824,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.18		**UD**	**LUCERNARIO METÁLICO ACRISTALADO TIPO LU-03; 1.200x800 mm.** Cubrición de hueco de iluminación cenital con lucernario metálico acristalado, tipo LU-03 de dimensiones exteriores 1.200x800 cm., compuesta por marco/zócalo de chapa de acero laminado en caliente de e=6 mm. y altura s/hueco con rigidizadores de chapa e= 4 mm. c/25 cm. y batiente soldado a éste de perfil conformado LF 40.4 todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, así como contramarco y soporte de vidrio a base de chapas de acero inoxidable arenado formado por L40.40.3, T60.40.4 y pletina de 20.2, incluso vidrio térmico con cámara interpuesta de lunas templadas y "stadip" compuesto por 6+6-12-5+5 montado con silicona estructural de alta resistencia, con p.p. de pintura férrica sobre metal, así como soldaduras, anclajes c/spits d=8mm. c/50 cm., separadores y topes de tiras de neopreno, sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F; colocado, recibido y sellado			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	15,03	11,27	
O01OA070	0,350	h.	Peón ordinario	14,05	4,92	
O01OB250	0,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	7,93	
O01OB150	0,750	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	11,90	
O01OB160	0,350	h.	Ayudante carpintero	15,37	5,38	
M02GE190	0,250	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	17,49	
P14ECA400	0,960	m2	Acristal. Solarlux 10mm., cámara 12mm.y Float 10mm.	121,32	116,47	
P14KW060	14,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	23,52	
P14KW061	4,200	m.	Recibido c/silicona estructural	3,71	15,58	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P15ECC054	1,000	ud	Lucer. c/marco-zócalo, contram.; completo s/descrip. partida	391,60	391,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	615,40	6,15	
			TOTAL PARTIDA.....			**621,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.19		**ML**	**BARANDILLA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO; d=50**			
			Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sección circular, superior horizontal y montantes verticales de 50 mm. de diámetro con bordes curvados radio 10 cm., intermedios dos tubos horizontales de 40 mm. de diámetro soldados entre sí; elaborada en taller, incluso montaje y recibido en obra.			
O01OB130	0,290	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	4,60	
O01OB140	0,290	h.	Ayudante cerrajero	15,37	4,46	
P13BT170	1,000	m.	Barandilla tubo circular acero	44,65	44,65	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	53,70	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			**54,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.20		**ML**	**BARANDILLA METÁL. ESCALERAS, P.D.VARILLAS d=12, PASAM. 60x20**			
			Barandilla de escaleras, de 1,00 m. de altura, construida a base de pies derechos de varilla de acero macizo y d=12 mm. cada 12 cm a ejes rematada superiormente con pletina de acero de 60x20 mm., colocada mediante perforación con taladro y embutido de pies con recibido de resina epoxódica de anclajes, con p.p. de soldaduras varillas-pletina, perforaciones y taladros, así como acabado con imprimación de minio de plomo electrolítico y dos manos de pintura férrica.			
O01OB130	1,000	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	15,86	
O01OB140	1,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	15,37	
P0BARANESCAL	1,000	ml	Barand. s/descripción partida presente	53,49	53,49	
P0100000	275,000	c3	Resina anclaje "Anchor Fix 3 Plus-Sika	0,06	16,50	
P0MATER(1)	1,000	ud	Accesorios y p. material	4,65	4,65	
O01OB230	0,250	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	3,76	
O01OB240	0,250	h.	Ayudante pintura	14,75	3,69	
P25OU080	0,100	l.	Wash primer+catalizador	6,64	0,66	
P25JM010	0,300	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	2,41	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	116,40	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			**117,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.21		**ML**	**PASAMANOS TUBO D=35 mm., I/PINTURA**			
			Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero estirado en frío de diámetro 35 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra.			
O01OB130	0,250	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	3,97	
O01OB140	0,250	h.	Ayudante cerrajero	15,37	3,84	
P13BP020	1,000	m.	Pasamanos tubo D=35 mm.;p.p. fijac.	15,32	15,32	
O01OB230	0,100	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	1,50	
O01OB240	0,100	h.	Ayudante pintura	14,75	1,48	
P25OU080	0,050	l.	Wash primer+catalizador	6,64	0,33	
P25JM010	0,100	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	0,80	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	27,20	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			**27,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.22		**ML**	**FORMACIÓN DE FALDÓN CON BASTIDOR DE TUBOS ACERO, h=0,85 m.**			
			Formación de faldón descolgado para soportes de fachada ventilada y dinteles a base de subestructura de perfilería de tubo hueco de acero estirado en frio galvanizado 60.40.3, de aprox. 0,85 m. de altura , incluso tornapuntas con varilla inox AISI 316 de d=16 mm., con p.p. de pletinas y piezas de cuelgue y vuelo, así como soldauras, tornillería y pequeño material; ejecutado según detalles de proyecto y de acuerdo a las indicaciones de la D.F.			
O01OB130	0,750	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	11,90	
O01OB140	0,750	h.	Ayudante cerrajero	15,37	11,53	
P0BASTIDOR	1,000	ml	Bastidor subestruct. s/descripcción texto partida	32,46	32,46	
P0PMATER	1,000	ud	Varillas, acces. y p. material	7,91	7,91	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	63,80	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			**64,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.23		**ML**	**FORMACIÓN TABICA/RECERC C/ BASTIDOR TUBO ACERO+PLADUR, h=1,25 m.** Formación de tabica/faldón descolgado para soportes de recercados interiores de lucernarios a base de subestructura de perfilería de tubo hueco de acero estirado en frio galvanizado 60.40.3, de aprox. 1,25 m. de altura , incluso tornapuntas con varilla inox AISI 316 de d=16 mm., así como cuajado por ambas caras con dos planchas de yeso laminado tipo "pladur N" o similar de e=15 mm. con lana de roca incorporada de e=40 mm. con p.p. de pletinas y piezas de cuelgue y vuelo, así como soldauras, tornillería y pequeño material; ejecutado según detalles de proyecto y de acuerdo a las indicaciones de la D.F.			
O01OB130	1,000	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	15,86	
O01OB140	1,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	15,37	
O01OB110	0,350	h.	Oficial yesero o escayolista	15,03	5,26	
O01OB120	0,350	h.	Ayudante yesero o escayolista	14,75	5,16	
P04PY040	2,500	m2	Placa Pladur N-15	4,76	11,90	
P04PW040	0,840	kg	Pasta para juntas Pladur	0,81	0,68	
P04PW010	3,800	m.	Cinta de juntas Pladur	0,07	0,27	
P04PW090	16,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,03	0,48	
P04PW100	8,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm Pladur	0,05	0,40	
P04PW030	0,530	kg	Material de agarre Pladur	0,42	0,22	
P0BASTID(1)	1,000	ml	Bastidor subestruct. s/descripcción texto partida presente	42,14	42,14	
P0PMATER	1,000	ud	Varillas, acces. y p. material	7,91	7,91	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	105,70	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**106,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.24		**ML**	**FORMACIÓN DE FALDÓN CON BASTIDOR DE TUBOS ACERO, h=0,70 m.** Formación de separador descolgado/dintel a base de subestructura de perfilería de tubo hueco de acero estirado en frio galvanizado 60.40.3, de aprox. 0,70 m. de altura , incluso tornapuntas con varilla inox AISI 316 de d=16 mm., así como cuajado por ambas caras con dos planchas de yeso laminado tipo "pladur" o similar de e=15 mm. con lana de roca incorporada de e=40 mm., con p.p. de pletinas y piezas de cuelgue y vuelo, así como soldauras, tornillería y pequeño material; ejecutado según detalles de proyecto y de acuerdo a las indicaciones de la D.F.			
O01OB130	0,600	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	9,52	
O01OB140	0,600	h.	Ayudante cerrajero	15,37	9,22	
O01OB110	0,320	h.	Oficial yesero o escayolista	15,03	4,81	
O01OB120	0,320	h.	Ayudante yesero o escayolista	14,75	4,72	
P04PY040	1,500	m2	Placa Pladur N-15	4,76	7,14	
P04PW040	0,640	kg	Pasta para juntas Pladur	0,81	0,52	
P04PW010	2,890	m.	Cinta de juntas Pladur	0,07	0,20	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo PM-25 mm.	0,03	0,30	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm Pladur	0,05	0,25	
P04PW030	0,530	kg	Material de agarre Pladur	0,42	0,22	
P0BASTIDOR	1,000	ml	Bastidor subestruct. s/descripcción texto partida	32,46	32,46	
P0PMATER	1,000	ud	Varillas, acces. y p. material	7,91	7,91	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	77,30	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			**78,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.25		**UD**	**CARCASA LUMINARIA CHAPA PLEG. Y SOLD. C/ BAÑO GALVANIZADO;1,60m.**			
			Carcasa para alojamiento de luminaria, de dimensiones huecas 1.600x150x150 mm., ejecutada con chapa de acero de e=2mm., plegada y soldada, con baño de galvanizado en caliente y pases para alimentación eléctrica, incluso varillas de suspensión, así como accesosrios, tornillería y sellados a falso techo, con p.p. de acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica. Colocada.			
O01OB130	0,350	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	5,55	
O01OB140	0,350	h.	Ayudante cerrajero	15,37	5,38	
P0CARCASA	1,000	ud	Carcasa s/descripción partida presente, i/galv. caliente	39,62	39,62	
P0PMATER	1,000	ud	Varillas, acces. y p. material	7,91	7,91	
O01OB230	0,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	7,52	
O01OB240	0,250	h.	Ayudante pintura	14,75	3,69	
P25OU080	0,250	l.	Wash primer+catalizador	6,64	1,66	
P25JM010	0,800	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	6,42	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	77,80	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			**78,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.26		**UD**	**CARCASA LUMINARIA CHAPA PLEG. Y SOLD. C/ BAÑO GALVANIZADO;3,30m.**			
			Carcasa para alojamiento de luminaria, de dimensiones huecas 3.300x150x150 mm., ejecutada con chapa de acero de e=2mm., plegada y soldada, con baño de galvanizado en caliente y pases para alimentación eléctrica, incluso varillas de suspensión, así como accesosrios, tornillería y sellados a falso techo, con p.p. de acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica. Colocada.			
O01OB130	0,500	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	7,93	
O01OB140	0,500	h.	Ayudante cerrajero	15,37	7,69	
P0CARC320	1,000	ud	Carcasa s/descripción partida presente, i/galv. caliente	60,27	60,27	
P0PMATER	1,500	ud	Varillas, acces. y p. material	7,91	11,87	
O01OB230	0,400	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	6,01	
O01OB240	0,400	h.	Ayudante pintura	14,75	5,90	
P25OU080	1,100	l.	Wash primer+catalizador	6,64	7,30	
P25JM010	1,700	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	13,63	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	120,60	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			**121,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.27		**UD**	**CARCASA LUMINARIA CHAPA PLEG. Y SOLD. C/ BAÑO GALVANIZADO;3,80m.**			
			Carcasa para alojamiento de luminaria, de dimensiones huecas 3.800x150x150 mm., ejecutada con chapa de acero de e=2mm., plegada y soldada, con baño de galvanizado en caliente y pases para alimentación eléctrica, incluso varillas de suspensión, así como accesosrios, tornillería y sellados a falso techo, con p.p. de acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica. Colocada.			
O01OB130	0,500	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	7,93	
O01OB140	0,500	h.	Ayudante cerrajero	15,37	7,69	
P0CARC380	1,000	ud	Carcasa s/descripción partida presente, i/galv. caliente	66,23	66,23	
P0PMATER	1,500	ud	Varillas, acces. y p. material	7,91	11,87	
O01OB230	0,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	7,52	
O01OB240	0,500	h.	Ayudante pintura	14,75	7,38	
P25OU080	1,300	l.	Wash primer+catalizador	6,64	8,63	
P25JM010	2,000	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	16,04	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	133,30	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			**134,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.28		**ML**	**BANDEJA CHAPA PLEG. ACERO INOX. P/INSTAL.; DESAR. 0,50 m., e=3mm**			
			Estante-bandeja para alojo de instalaciones, ejecutado con chapa de acero inoxidable de e=3 mm., plegada según proyecto, con un desarrolo total de 500mm., con p.p. de fijación a soportes con ternillo inox, todo ello de aduerdo a las instrucciones de la D.F. Colocado.			
O01OB130	0,200	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	3,17	
O01OB140	0,200	h.	Ayudante cerrajero	15,37	3,07	
P0ESTANIXO	0,550	m2	Banjeja chapa plegada inox. s/descripción partida presente	60,27	33,15	
P0TORINOX	1,000	ud	Torn. inox., acces. y p. material	2,79	2,79	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	42,20	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			**42,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.29		**M2**	**FMACIÓN. ESTRUCT. RECERCADO V-01 CON BASTIDOR DE TUBOS DE ACERO**			
			Formación de recercado y vuelo exterior de ventana tipo V-01 a base de subestructura de tubo de acero hueco estirado en frío y galvanizado de 60.30 y 30x30, con p.p. de pletinas y piezas de cuelgue y vuelo, así como soldauras, tornillería y pequeño material; ejecutado según detalles de proyecto y de acuerdo a las indicaciones de la D.F.			
O01OB130	0,600	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	9,52	
O01OB140	0,600	h.	Ayudante cerrajero	15,37	9,22	
P0BASTIDOR	1,000	ml	Bastidor subestruct. s/descripcción texto partida	32,46	32,46	
P0PMATER	1,000	ud	Varillas, acces. y p. material	7,91	7,91	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	59,10	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			**59,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.30		**M2**	**RECERCADO/COBERTURA HUECO V-01 C/TABLERO Y CHAPA CINC e=0,7 mm.**			
			Recercado y cobertura exterior e interior de hueco de ventanal V-01, compuesto por panelados extradós e intradoós con tablero aglomerado hidrófugado de e=19 mm. con incorporación de aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado de 60 mm. y 35 kg/m3, lámina delta-VMZ de polietileno de 23 kg/m3 al exterior bajo cinc y cobertura exterior con chapa de cinc de e=0,7 mm., con p.p. de tornillería, fijaciones, solapes y encuentros engatillados con sus perfiles y piezas especiales de acero inox., así como acabado interior con una mano de tapaporos, lijados y dos manos de esmalte sobre madera; todo ello de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de D.F.			
O01OB130	2,200	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	34,89	
O01OB140	2,200	h.	Ayudante cerrajero	15,37	33,81	
O01OB150	2,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	31,72	
O01OB160	2,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	30,74	
P0M0001	2,250	m2	Tablero aglom. 19mm. hidrófugo1cara melaminada	5,86	13,19	
P13TC100	1,000	m2	Chapa cinc e=0,7 mm.	38,51	38,51	
P13TT095	5,000	m.	p.p. patillas anclaje inox. y p. material	3,26	16,30	
P05CP370	1,100	ud	Lámina de ventilación delta-VMZ	3,64	4,00	
P0A00005	0,800	m2	Panel de poliestireno extruido 60 mm., 35 kg/m3	6,02	4,82	
O01OB230	0,200	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	3,01	
O01OB240	0,200	h.	Ayudante pintura	14,75	2,95	
P025TAPOROS	0,100	l.	Tapaporos+disolvente	5,86	0,59	
P025ESMALTE	0,300	l.	Esmalte acrílico color	8,93	2,68	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	217,20	2,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**219,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR						
08.01		**M2**	**FORRADO PAREDES C/"LUXALÓN", L. MADERA 116x15 mm.**			
			Forrado de paredes con lamas de madera de pino europeo del tipo "luxalón de Hunter Douglas" o similar con madera maciza de primera calidad, sistema lineal abierto, y registrable al menos en un 50% de la superficie, a base de lamas de madera maciza 116x15 mm- de sección y largos variables hasta 400 mm., en módulos de 111/135 mm., con conexión machihembrada con pasador en cara superior, con entrecalle de 19 mm. cubierta por tira de fieltro acústico encolado a lamas, incluso barnizado de protección total y acabado por tres caras, con p.p. de perfiles primarios "T-24 de acero galvanizado provistos de clips de fijación del soporte a lamas, así como tratamiento ignífugo, test SBI y calsificaci´pn B, s2, d0			
O01OB150	1,100	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	17,45	
O01OB160	1,100	h.	Ayudante carpintero	15,37	16,91	
P0LAMAS	1,050	m2	Sistema lamas pino europeo "luxalón", tratado y barniz.	48,83	51,27	
P0PRIMRAST	1,500	ml	Perfil primario acer galv./rastrel	3,54	5,31	
P0TORN	1,000	pp	Clips, tornilleria y p. material	2,88	2,88	
U36GA050	0,150	Lt	Barniz poliuretano	8,60	1,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	95,10	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			**96,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.02		**M2**	**FALSO TECHO DE LAMAS ALISTONADAS DE MADERA**			
			Falso techo de tablas de doble rastrelado de pino, calidad V de 30x50, separados 50 mm., de pino europeo en plano inferior y sección 40x50mm. (cada 50 cm.), de pino rojo en plano superior, fijados con tornillos en paños de 200x80 cm. (para su posible desmontaje) a una subestructura tubular de acero galvanizado (tipo pladur) de 60x40x2 mm. suspendida del techo, incluso acabado con mano de protección y dos de esmalte de color a legir por la D.F.			
O01OB150	1,300	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	20,62	
O01OB160	1,300	h.	Ayudante carpintero	15,37	19,98	
O01OB230	0,310	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	4,66	
O01OB240	0,310	h.	Ayudante pintura	14,75	4,57	
P0INOM	1,000	M2	Rastreles 30x50 pino melis	27,90	27,90	
P0INOR	1,000	m2	Rastreles pinorojo	2,79	2,79	
P0U14KW001	1,500	Ml	Perfil de acero para colgar	1,54	2,31	
P0TORN	1,000	pp	Clips, tornilleria y p. material	2,88	2,88	
P25MA030	0,150	l.	Imprim.poro abierto fungicida incol.	5,92	0,89	
P25OS010	0,300	l.	Selladora	5,07	1,52	
P25JA025	0,350	l.	Esmalte satinado	5,13	1,80	
P25WW220	0,080	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	0,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	90,00	0,90	
			TOTAL PARTIDA.....			**90,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

08.03		**M2**	**FALSO TECHO "LUXALÓN" L. MADERA 116X15 mm**			
			Falso techo de lamas de madera de pino europeo del tipo "Luxalón de Hunter Douglas" o similar con madera maciza de primera calidad, sistema lineal abierto, y registrable al menos en un 50% de la superficie, a base de lamas de madera maciza 116x15 mm- de sección y largos variables hasta 400 mm., en módulos de 111/135 mm., con conexión machihembrada con pasador en cara superior, con entrecalle de 19 mm. cubierta por tira de fieltro acústico encolado a lamas, incluso barnizado de protección total y acabado por tres caras, con p.p. de perfiles primarios "T-24 de acero galvanizado provistos de clips de fijación del soporte a lamas marcando modulación y suspendidos de varillas, así como tratamiento ignífugo, test SBI y calsificaci´pn B, s2, d0			
O01OB150	1,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	23,79	
O01OB160	1,500	h.	Ayudante carpintero	15,37	23,06	
P0LAMAS	1,050	m2	Sistema lamas pino europeo "luxalón", tratado y barniz.	48,83	51,27	
P0PRIMARIO	1,500	ml	Perfil primario y secundario acero galv. C/varillas acero	5,39	8,09	
P0TORN	1,000	pp	Clips, tornilleria y p. material	2,88	2,88	
U36GA050	0,150	Lt	Barniz poliuretano	8,60	1,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	110,40	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			**111,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.04		**M2**	**FALSO TECHO REJILLA METÁLICA DESMONT. "UNIGRID"**			
			Falso tecjho de rejilla de aluminio anonozado 75x50x50 parrillas 600x1200, incluso perfiles primarios y secundarios y en cremallera de perfiles de chapa plegada de acero estirado en frío y galvanizados así como varillas accesorios y piezas especiales, en módulos registrables			
O01OB150	1,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	15,86	
O01OB160	1,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	15,37	
P0FTALUMINIO	1,050	m2	Sistema rejilla lamas aluminio "unigrid", 50x50mm.	47,63	50,01	
P0PRIMARIO	1,500	ml	Perfil primario y secundario acero galv. C/varillas acero	5,39	8,09	
P0TORN	1,000	pp	Clips, tornilleria y p. material	2,88	2,88	
U36GA050	0,150	Lt	Barniz poliuretano	8,60	1,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	93,50	0,94	
			TOTAL PARTIDA.....			**94,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.05		**UD**	**PUERTA METÁL. CORTAF. EI2 30/60/90, TIPO Pi01; 1H., 900x2050 mm**			
			Puerta metálica cortafuegos tipo Pi01, eficacia EI2 30/60/90 C5, de una hoja, medida de luz 800x2000 mm. y espesor 63 mm., medidas exteriores de marco 900x2.050 mm., del tip "Andreu" modelo TU o similar, con estructura a base de dos planchas de acero galvanizado con protección antifiger de 0,8 mm. de espesor ensambladas sin soldaura e interior a base de materiales aislante e ignífugos y térmicos, tres bisagras de acero galvanizado de 3 mm. de espesor a tornilladas a hoja y soldadas al marco, cerradura con caja de acero embutida en hoja con cierre a un punto, sistema de accionamiento compuesto por dos manivelas de material altamente resistente, escudos metálicos y carcasas y bocallave por ambos lados, marco CS5 con perfilería de acero galvanizado de 1,5 mm- de espesor con ensamblajes mediante tornillería y marcos con 4 garras de acero galvanizado para su fijación, así como junta intumencente de grafito y dispositivo retenedor por electroimán, con p.p. de recibido en hueco con mortero de cemento M-80-a, así como acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica a elegir por la D.F. Colocada y acabada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB230	1,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	22,55	
O01OB240	1,500	h.	Ayudante pintura	14,75	22,13	
P0PURTEI900	1,000	ud	Puerta Ei2 900x2.050mm Andreu Turia TU; completa	136,57	136,57	
P0CIERRAPURT	1,000	ud	Cierra puertas Andreu, COMPLETO	38,60	38,60	
P0ELECTROIMAN	1,000	ud	Retenedor electroimán; completo	44,93	44,93	
P0PMATPUERTAS	1,000	ud	P. material, anclajes	13,96	13,96	
P25OU080	1,000	l.	Wash primer+catalizador	6,64	6,64	
P25JM010	2,000	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	16,04	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	345,50	3,46	
			TOTAL PARTIDA.....			**348,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.06		**UD**	**PUERTA METÁL. CORTAF. EI2 30/60/90, TIPO Pi02; 2H., 1600x2050 mm**			
			Puerta metálica cortafuegos Pi02, eficacia EI2 30/60/90 C5, de dos hojas una pasiva y otra activa con sistema automático de cremona con retenedor en parte superior y fallebas, medida de luz 1.500x2.000 mm. y espesor 63 mm., medidas exteriores de marco 1.600x2.050 mm., del tipo "Andreu" modelo DH TU o similar, con estructura a base de dos planchas de acero galvanizado con protección antifiger de 0,8 mm. de espesor ensambladas sin soldaura e interior a base de materiales aislante e ignífugos y térmicos, tres+tres bisagras de acero galvanizado de 3mm. de espesor a tornilladas a hoja y soldadas al marco, cerradura con caja de acero embutida en hoja con cierre a un punto, sistema de accionamiento compuesto por dos manivelas de material altamente resistente, escudos metálicos y carcasas y bocallave por ambos lados, marco CS5 con perfilería de acero galvanizado de 1,5 mm- de espesor con ensamblajes mediante tornillería y marcos con 4 garras de acero galvanizado para su fijación, así como juntas intumencentes de grafito, dispositivo retenedor por electroimán y barras antipánico, con p.p. de recibido en hueco con mortero de cemento M-80-a, así como acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica a elegir por la D.F. Colocada y acabada.			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	15,03	45,09	
O01OA070	1,500	h.	Peón ordinario	14,05	21,08	
O01OB230	1,750	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	26,30	
O01OB240	1,750	h.	Ayudante pintura	14,75	25,81	
P0PURTEI1600	1,000	ud	Puerta Ei2 1.600x2.050mm Andreu Turia TU; completa	296,81	296,81	
P0CIERRAPURT	2,000	ud	Cierra puertas Andreu, COMPLETO	38,60	77,20	
P0ELECTROIMAN	2,000	ud	Retenedor electroimán; completo	44,93	89,86	
P0SELCCIERRE	2,000	ud	Selector de cierre Andreu; completo	56,92	113,84	
P0PMATPUERTAS	1,300	ud	P. material, anclajes	13,96	18,15	
P25OU080	2,500	l.	Wash primer+catalizador	6,64	16,60	
P25JM010	3,200	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	25,66	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	756,40	7,56	
				TOTAL PARTIDA.....		**763,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.07		**UD**	**PUERTA METÁL. CORTAF. EI2 30/60/90, TIPO Pi03; 2H., 2000x2050 mm**			
			Puerta metálica cortafuegos tipo Pi03, eficacia EI2 30/60/90 C5, de dos hojas una pasiva y otra activa con sistema automático de cremona con retenedor en parte superior y fallebas, medida de luz 1.900x2.000 mm. y espesor 63 mm., medidas exteriores de marco 2.000x2.050 mm., del tip "Andreu" modelo DH TU o similar, con estructura a base de dos planchas de acero galvanizado con protección antifiger de 0,8 mm. de espesor ensambladas sin soldaura e interior a base de materiales aislante e ignífugos y térmicos, tres+tres bisagras de acero galvanizado de 3mm. de espesor a tornilladas a hoja y soldadas al marco, cerradura con caja de acero embutida en hoja con cierre a un punto, sistema de accionamiento compuesto por dos manivelas de material altamente resistente, escudos metálicos y carcasas y bocallave por ambos lados, marco CS5 con perfilería de acero galvanizado de 1,5 mm- de espesor con ensamblajes mediante tornillería y marcos con 4 garras de acero galvanizado para su fijación, así como juntas intumencentes de grafito y barras antipánico, con p.p. de recibido en hueco con mortero de cemento M-80-a, así como acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica a elegir por la D.F. Colocada y acabada.			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	15,03	45,09	
O01OA070	1,500	h.	Peón ordinario	14,05	21,08	
O01OB230	2,000	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	30,06	
O01OB240	2,000	h.	Ayudante pintura	14,75	29,50	
P0PURTEI2000	1,000	ud	Puerta Ei2 1.600x2.050mm Andreu Turia TU; completa	337,14	337,14	
P0CIERRAPURT	2,000	ud	Cierra puertas Andreu, COMPLETO	38,60	77,20	
P0ELECTROIMAN	2,000	ud	Retenedor electroimán; completo	44,93	89,86	
P0SELCCIERRE	2,000	ud	Selector de cierre Andreu; completo	56,92	113,84	
P0PMATPUERTAS	1,300	ud	P. material, anclajes	13,96	18,15	
P25OU080	2,800	l.	Wash primer+catalizador	6,64	18,59	
P25JM010	4,200	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	33,68	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	814,20	8,14	
				TOTAL PARTIDA.....		**822,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.08		**UD**	**PUERTA METÁL. MULTIUSOS, TIPO Pi04; 1HOJA, 900x2050 mm**			
			Puerta metálica multiusos tipo Pi04, de una hoja, medida de luz 800x2000 mm. y espesor 62 mm., medidas exteriores de marco 900x2.050 mm., del tip "Andreu" modelo NEO o similar, con estructura a base de dos planchas de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor ensambladas sin soldaura e interior a base de polímeros inyectados a alta presión y temperatura, dos bisagras de doble pala con sistema de cierre automático, bulón antipalanca de acero en la parte central, cerradura de acero embutida en hoja con cierre a un punto, sistema de accionamiento compuesto por dos manivelas de material altamente resistente, escudos metálicos y embelleceodres y bocallave por ambos lados, marco CS5 con perfilería de acero galvanizado de 1,2 mm- de espesor con ensamblajes mediante tornillería y marcos con 4 garras de acero galvanizado para su fijación, con p.p. de recibido en hueco con mortero de cemento M-80-a, así como acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica a elegir por la D.F. Colocada y acabada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB230	1,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	22,55	
O01OB240	1,500	h.	Ayudante pintura	14,75	22,13	
P0PURT900	1,000	ud	Puerta multiusos 900x2.050mm Andreu NEO; completa	63,04	63,04	
P0PMATPUERTAS	0,500	ud	P. material, anclajes	13,96	6,98	
P25OU080	1,000	l.	Wash primer+catalizador	6,64	6,64	
P25JM010	2,000	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	16,04	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	181,50	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			**183,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.09		**UD**	**PUERTA METÁL. MULTIUSOS, TIPO Pi05; 1HOJA, 800x2050 mm**			
			Puerta metálica multiusos tipo Pi05, de una hoja, medida de luz 700x2000 mm. y espesor 62 mm., medidas exteriores de marco 800x2.050 mm., del tip "Andreu" modelo NEO o similar, con estructura a base de dos planchas de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor ensambladas sin soldaura e interior a base de polímeros inyectados a alta presión y temperatura, dos bisagras de doble pala con sistema de cierre automático, bulón antipalanca de acero en la parte central, cerradura de acero embutida en hoja con cierre a un punto, sistema de accionamiento compuesto por dos manivelas de material altamente resistente, escudos metálicos y embelleceodres y bocallave por ambos lados, marco CS5 con perfilería de acero galvanizado de 1,2 mm- de espesor con ensamblajes mediante tornillería y marcos con 4 garras de acero galvanizado para su fijación, con p.p. de recibido en hueco con mortero de cemento M-80-a, así como acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica a elegir por la D.F. Colocada y acabada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB230	1,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	22,55	
O01OB240	1,500	h.	Ayudante pintura	14,75	22,13	
P0PURT800	1,000	ud	Puerta multiusos 800x2.050mm Andreu NEO; completa	58,48	58,48	
P0PMATPUERTAS	0,500	ud	P. material, anclajes	13,96	6,98	
P25OU080	1,000	l.	Wash primer+catalizador	6,64	6,64	
P25JM010	2,000	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	16,04	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	176,90	1,77	
			TOTAL PARTIDA.....			**178,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10		**UD**	**PUERTA METÁL. CORRED.MULTIUSOS, TIPO Pi06; 1HOJA 1.700x2.800 mm.** Puerta metálica multiusos tipo Pi06, de una hoja corredera de 1.700x2.800 mm. y espesor 63 mm., con estructura a base de dos planchas de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor ensambladas sin soldaura e interior a base de polímeros inyectados a alta presión y temperatura, colgada de guía "Klein" de suficiente inercia con sus rodamientos y accseorios completosdos, cerradura de acero embutida en hoja con cierre a un punto, sistema de apertura y cierre con dos asas fijas de acero inoxidable, escudos metálicos y embelleceodres y bocallave por ambos lados, con p.p. de recibido en hueco con mortero de cemento M-80-a, así como acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica a elegir por la D.F. Colocada y acabada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB230	2,000	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	30,06	
O01OB240	2,000	h.	Ayudante pintura	14,75	29,50	
P0PURT1700	1,000	ud	Puerta multiusos 1.700x2.800mm ; completa	409,08	409,08	
P0KLEIN01	1,000	ud	Guias, rodam., roldan. y accesosrio completos "Klein" acero galv	78,88	78,88	
P0PMATPUERTAS	0,500	ud	P. material, anclajes	13,96	6,98	
P25OU080	2,500	l.	Wash primer+catalizador	6,64	16,60	
P25JM010	5,000	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	40,10	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	655,30	6,55	
			TOTAL PARTIDA.....			**661,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.11		**UD**	**PUERTA METÁL. CORRED.MULTIUSOS, TIPO Pi07; 1HOJA 1.100x2.800 mm.** Puerta metálica multiusos tipo Pi07, de una hoja corredera de 1.100x2.800 mm. y espesor 63 mm., con estructura a base de dos planchas de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor ensambladas sin soldaura e interior a base de polímeros inyectados a alta presión y temperatura, colgada de guía "Klein" de suficiente inercia con sus rodamientos y accseorios completosdos, cerradura de acero embutida en hoja con cierre a un punto, sistema de apertura y cierre con dos asas fijas de acero inoxidable, escudos metálicos y embelleceodres y bocallave por ambos lados, con p.p. de recibido en hueco con mortero de cemento M-80-a, así como acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica a elegir por la D.F. Colocada y acabada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB230	1,750	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	26,30	
O01OB240	1,750	h.	Ayudante pintura	14,75	25,81	
P0PURT1100	1,000	ud	Puerta multiusos 1.700x2.800mm ; completa	330,58	330,58	
P0KLEIN01	1,000	ud	Guias, rodam., roldan. y accesosrio completos "Klein" acero galv	78,88	78,88	
P0PMATPUERTAS	0,500	ud	P. material, anclajes	13,96	6,98	
P25OU080	2,000	l.	Wash primer+catalizador	6,64	13,28	
P25JM010	3,100	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	24,86	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	550,80	5,51	
			TOTAL PARTIDA.....			**556,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.12		**UD**	**PUERTA METÁL.C/DEPLOYÉ", 1H.PRACT.+MAINEL FIJO; 1.800x3.450 mm.**			
			Frente de carpintería metálica, de una hoja practicable y un mainel fijo superior, tipo PI-08, de dimensiones exteriores 1.850x3.450 mm., compuesta por bastidores de perfilería industrial de tubo hueco de acero estirado en frio de 100x60.3 soldados entre sí todos ellos con protección de baño de galvanizado en caliente, forrado por una cara con chapa "deployé" de acero galvanizado de e=2mm. fijado con soldadura a bastidor, con p.p. de angulares de cuelgue y de refuerzo, perfiles de suspensión, bisagras, tiradores, cerradura y herrajes en general de acero galvanizado, soldaduras, anclajes c/spits d=8 mm. c/100 cm., sellado con mástic de poliuretano, tornillería, piezas especiales y pequeño material, todo ello de acuerdo a diseño y características de memoria de carpintería e indicaciones de la D.F., así como acabado con mano de minio de plomo electrolítico y dos de pintura férrica de color y textura a elegir por la D.F. Colocado, recibida y sellado.			
O01OB130	2,000	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	31,72	
O01OB140	2,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	30,74	
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	15,03	15,03	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	14,05	7,03	
O01OB230	2,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	37,58	
O01OB240	2,500	h.	Ayudante pintura	14,75	36,88	
P25OU080	1,700	l.	Wash primer+catalizador	6,64	11,29	
P25JM010	6,900	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	55,34	
M02GE190	0,500	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	34,97	
P01DW091	2,000	ud	P. especiales,y p. material, anclajes	9,86	19,72	
P14KW060	12,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	20,16	
P0PDEPLOYE5	1,000	ud	Puerta c/bast.+marco+deployé, herrajes; completa s/desc. partida	730,17	730,17	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.030,60	10,31	
				TOTAL PARTIDA.....		**1.040,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.13		**UD**	**MUEBLE CAFETERÍA C/MADERA T. DMF PINO EUROPEO;5.710x 2.800mm.**			
			Mueble de frente de cafetería, tipo Pi-09, de dimensiones exteriores 5.710x2.800 mm., con fondo, baldas y armarios construidos a base de tablero MDF hidrófugo de e=25 mm. chapeado en pino europeo, de características según memoria de carpintería e indicaciones de la D.F., con p.p. de acabado con mano de base tapaporios, lijados y dos manos de barniz trasparente mate.			
O01OB150	14,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	222,04	
O01OB160	14,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	215,18	
O01OB230	8,000	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	120,24	
O01OB240	8,000	h.	Ayudante pintura	14,75	118,00	
P0DMF25	50,100	m2	Tablero DMF chap. pino europeo 25mm.	9,76	488,98	
P0TORN	10,000	pp	Clips, tornilleria y p. material	2,88	28,80	
P25MA030	10,000	l.	Imprim.poro abierto fungicida incol.	5,92	59,20	
P25OS010	15,000	l.	Selladora	5,07	76,05	
P25JA025	25,000	l.	Esmalte satinado	5,13	128,25	
P25WW220	10,000	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	11,20	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.467,90	14,68	
				TOTAL PARTIDA.....		**1.482,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.14		**M2**	**FRENTE CARPINT. MADERA P ROJO/.EUROPEO, TIPO VI-01-02-03-04**			
			Frente de carpintería VI-01-02-03-04, construido a base de montantes, peinazos y travesaños de madera de pino rojo de escuadría 70x70 mm., tratados, con paños opacos de entablado vertical de madera de pino europeo de 100x20 mm., paños con chapa (suministro piezas 2.000x1.000 mm.) "deployé" de acero galvanizado de e=2mm., 8mm. de paso y 4mm. de resalte, y paños acristalados con vidrio doble tipo "climalit" o similar con vidrio exterior laminado de 4+4 unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara deshidratada de 6 mm. y vidrio interior luna Float de 6 mm. (4+4-6-6), icluso formación de batientes y junquillos, ejecutado según diseño de proyecto y de acuerdo a las indicaciones de la D.F. , con p.p. de fijación del conjunto a sus soportes mediante tornillería de anclajes "spits", encolados, sellados y pequeño material, así como acabado de la madera con mano de base tapaporos, lijados y otras dos de esmalte, y sobre chapa "deployé" con mano de minio de plomo electrolítico y dos de pintura férrica, ambos de color y textura a elegir por la D.F. Colocado			
O01OB150	1,300	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	20,62	
O01OB160	1,300	h.	Ayudante carpintero	15,37	19,98	
O01OB230	0,310	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	4,66	
O01OB240	0,310	h.	Ayudante pintura	14,75	4,57	
O01OB250	0,500	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	7,93	
P0PINOROJO	1,800	ml	Mont. pino rojo escuadría 70x70 mm. c/bat. tratado	10,98	19,76	
P0LAMEUROP	0,920	m2	Entablado m. pino europeo tratado 100x20mm.	48,83	44,92	
P0VIDRIO	0,350	m2	Vidrio lam. 4+4-6-6 Float	80,45	28,16	
P0DEPLOYE	0,150	m2	Chapa acero galv. "deployé" e=2mm.	52,74	7,91	
P0U14KW001	1,500	Ml	Perfil de acero para colgar	1,54	2,31	
P0TORN	1,000	pp	Clips, tornilleria y p. material	2,88	2,88	
P25MA030	0,150	l.	Imprim.poro abierto fungicida incol.	5,92	0,89	
P25OS010	0,300	l.	Selladora	5,07	1,52	
P25JA025	0,350	l.	Esmalte satinado	5,13	1,80	
P25OU080	0,500	l.	Wash primer+catalizador	6,64	3,32	
P25JM010	1,000	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	8,02	
P25WW220	0,080	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	0,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	179,30	1,79	
				TOTAL PARTIDA.....		**181,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.15		**UD**	**FRENTE CARPINT. MADERA P. ROJO C/DEPLOYÉ,TIPO VI-05; 8.240x2.800**			
			Frente de carpintería VI-05, de dimensiones exteriores 8.240x2.800 mm., construido a base de montantes, peinazos y travesaños de madera de pino rojo de escuadría 70x70 mm., tratados, con paños de chapa (suministro piezas 2.000x1.000 mm.) "deployé" de acero galvanizado de e=2mm., 8mm. de paso y 4mm. de resalte, , y paños acristalados con vidrio doble tipo "climalit" o similar con vidrio exterior laminado de 4+4 unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara deshidratada de 6 mm. y vidrio interior luna Float de 6 mm. (4+4-6-6), icluso formación de batientes y junquillos, ejecutado según diseño de proyecto y de acuerdo a las indicaciones de la D.F., con p.p. de fijación del conjunto a sus soportes mediante tornillería de anclajes "spits", encolados, sellados y pequeño material, así como acabado de la madera con mano de base tapaporos, lijados y otras dos de esmalte, y sobre chapa "deployé" con mano de minio de plomo electrolítico y dos de pintura férrica, ambos de color y textura a elegir por la D.F. Colocado			
O01OB150	16,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	253,76	
O01OB160	16,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	245,92	
O01OB230	8,000	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	120,24	
O01OB240	8,000	h.	Ayudante pintura	14,75	118,00	
O01OB250	5,000	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	79,30	
P0PINOROJO	52,750	ml	Mont. pino rojo escuadría 70x70 mm. c/bat. tratado	10,98	579,20	
P0VIDRIO	14,530	m2	Vidrio lam. 4+4-6-6 Float	80,45	1.168,94	
P0DEPLOYE	6,900	m2	Chapa acero galv. "deployé" e=2mm.	52,74	363,91	
P0TORN	5,000	pp	Clips, tornilleria y p. material	2,88	14,40	
P25MA030	7,000	l.	Imprim.poro abierto fungicida incol.	5,92	41,44	
P25OS010	5,000	l.	Selladora	5,07	25,35	
P25JA025	14,500	l.	Esmalte satinado	5,13	74,39	
P25OU080	6,900	l.	Wash primer+catalizador	6,64	45,82	
P25JM010	13,800	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	110,68	
P25WW220	30,000	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	33,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.275,00	32,75	
				TOTAL PARTIDA.....		**3.307,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.16		**UD**	**FRENTE CARPINT. ALUMINIO ANONIZADO, TIPO VI-06, 8.970x1.890 mm.** Frente de carpintería de aluminio anonizado, de tres hojas fijas y otra de puerta practicable de eje vertical, tipo VI-06, de dimensiones exteriores 8.970x1.890 mm. (tramo 1+tramo 2), realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura de una o dos hojas al interior y exterior. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Función permanente según DIN EN 12400: Clase 5 (herraje ensayado 1 millón de ciclos de apertura-cierre). Maneta ergonómica, cerradura de tres puntos. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA SCHÜCO bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar por el constructor el espacio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. Incluso acristalamiento vidrio laminar compuesto por dos lunas Float de 6mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	3,500	h.	Oficial primera	15,03	52,61	
O01OA070	3,500	h.	Peón ordinario	14,05	49,18	
O01OB250	3,000	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	47,58	
O01OB150	3,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	47,58	
O01OB160	3,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	46,11	
P0LAM66	16,950	m2	Acristal. v. laminado 6+6mm. Float	63,53	1.076,83	
P14KW060	44,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	73,92	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P0ALUMVI06	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	872,48	872,48	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.275,60	22,76	
				TOTAL PARTIDA.....		**2.298,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.17		**UD**	**FRENTE CARPINT. ALUMINIO ANONIZADO, TIPO VI-07, 6.370x2.570 mm.** Frente de carpintería de aluminio anonizado, de cinco hojas fijas y otra de puerta practicable de eje vertical, tipo VI-07, de dimensiones exteriores 6.370x2.570 mm., realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura de una o dos hojas al interior y exterior. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Función permanente según DIN EN 12400: Clase 5 (herraje ensayado 1 millón de ciclos de apertura-cierre). Maneta ergonómica, cerradura de tres puntos. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA SCHÜCO bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar por el constructor el espacio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. Incluso acristalamiento vidrio laminar compuesto por dos lunas Float de 6mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	15,03	30,06	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	14,05	14,05	
O01OB250	3,000	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	47,58	
O01OB150	3,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	47,58	
O01OB160	3,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	46,11	
P0LAM66	16,400	m2	Acristal. v. laminado 6+6mm. Float	63,53	1.041,89	
P14KW060	44,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	73,92	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P0ALUMVI07	1,000	ud	Frente carpint. c/ herrajes y trasporte ComS/descripción partida	1.125,48	1.125,48	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.436,00	24,36	
			TOTAL PARTIDA.....			**2.460,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08.18		**UD**	**VENTANAL ALUMINIO ANONIZADO, TIPO VI-08, 2H.CORR.; 1.880x1.150mm** Ventanal de aluminio anonizado, de dos hojas correderas, tipo VI-08, de dimensiones exteriores 1.880x1.150 mm., realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO de fundición de aluminio. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA SCHÜCO" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Colocada sobre premarco de acero galvanizado. Incluso acristalamiento vidrio laminar compuesto por dos lunas Float de 3mm de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro. Con p.p. de sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, así como colocación sobre premarco de acero galvanizado. Con p.p. solapes y remates de entrega y unión de carpinterías con soportes de fábricas y revestimientos de huecos con sus fijaciones y sellados correspondientes de acuedo con detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. Colocado			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	15,03	7,52	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	14,05	3,51	
O01OB250	1,000	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	15,86	
O01OB150	0,750	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	11,90	
O01OB160	0,750	h.	Ayudante carpintero	15,37	11,53	
P0LAM33	2,160	m2	Acristal. v. laminado 3+3mm. Float	42,14	91,02	
P14KW060	14,000	m.	Sellado con mástic de poliuretano	1,68	23,52	
P01DW090	0,250	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	2,32	
P0ALUMVI08	1,000	ud	Ventanal c/ herrajes y trasporte completo,S/descripción partida	446,48	446,48	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	613,70	6,14	
			TOTAL PARTIDA.....			**619,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.19		**M2**	**TABIQUERÍA DIVISIÓN C/12 PUERTAS 1HOJA TABLERO RESINAS "TRESPA"**			
			Cabinas sanitarias tipo CRIPLAST, INCLO 12 PUERTAS DE UNA HOJA, fabricadas con placas Trespa Athlon de 13 mm de espesor y 1860 mm de altura (+ soportes inferiores) producidas a base de resinas termoendurecibles homogéneamente reforzadas con fibra de celulosa, color y textura a definir por la DF dentro de la carta de colores del fabricante, cantos fresados y biselados. Con perfilería estructural superior de acero inoxidable, soportes inferiores de 150 mm regulables en altura, bisagras, pomo y condena con registro en acero inoxidable, para puertas abatibles de 1 hoja. Incluso suministro, montaje y anclaje, totalmente instalado según planos detalle.			
O01OB150	1,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	23,79	
O01OB160	1,500	h.	Ayudante carpintero	15,37	23,06	
P.301	1,050	m2	Trespa Athlon de 13 mm de espesor	36,46	38,28	
P.302	1,000	ud	P.P.Mat.aux.anclaj/perfil.standar acero, soprtes y herr. s/descr	21,21	21,21	
P08LB01	1,000	ud	Piezas especiales y p. material	2,79	2,79	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	109,10	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**110,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.20		**UD**	**TAQUILLA C/TABLERO RESINAS "TRESPA", 1PUERTA; 30x50 cm. h=1,35m.**			
			Taquillas fabricadas con placas Trespa Athlon de 13 mm de espesor y 30x50 cm y 1,35 m de altura, construidas "in situ" a base de resinas termoendurecibles homogéneamente reforzadas con fibra de celulosa, color y textura a definir por la DF dentro de la carta de colores del fabricante, cantos fresados y biselados. Con cerradura de moneda de acero inoxidable, bisagras en acero inoxidable para puertas forntal abatible de 1 hoja. Incluso suministro, montaje y anclaje, totalmente instalado según planos detalle.			
O01OB150	0,750	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	11,90	
O01OB160	0,750	h.	Ayudante carpintero	15,37	11,53	
P.301	1,420	m2	Trespa Athlon de 13 mm de espesor	36,46	51,77	
P.302	1,000	ud	P.P.Mat.aux.anclaj/perfil.standar acero, soprtes y herr. s/descr	21,21	21,21	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	96,40	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			**97,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.21		**ML**	**RECERCADO HUECO C/TABLERO "DM" 22 mm. HDRÓF. CHAP. PINO EUROPEO**			
			Recercado de huecos con tablero "DM" de 22 mm., hidrofugado, chapeado en madera de pino europeo, recibido con punta oculta sobre rastres de pino, incluso éstos, con p.p. de formación de "calles", rebajes, esquinales, encuentros, canteados con chapilla y pequeño material, con p.p. de acabado con mano de base tapaporios, lijados y dos manos de barniz trasparente mate.			
O01OB150	0,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	7,93	
O01OB160	0,500	h.	Ayudante carpintero	15,37	7,69	
O01OB230	0,200	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	3,01	
O01OB240	0,200	h.	Ayudante pintura	14,75	2,95	
P0RECER001	0,500	m2	T. "DM" hidrof. 22 mm.mad. p. europeo elaborado s/proyec.	19,16	9,58	
P0RECER002	1,000	ud	Reperc. rastreles, p. material	2,79	2,79	
P25MA030	0,200	l.	Imprim.poro abierto fungicida incol.	5,92	1,18	
P25OS010	0,200	l.	Selladora	5,07	1,01	
P25JA025	0,400	l.	Esmalte satinado	5,13	2,05	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	38,20	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			**38,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.22		**M2**	**FRENTES PATINILLOS INSTAL.C/T. "DM" FORR. CHAPA ACERO GALV;e=2mm**			
			Frente de patinillos de instalaciones y cuadros, ejecutado a base de tablero MDF hidrófugo de e=25 mm. forrado por cara exterior y cantos con chapa plegada de acero galvanizado de e=2mm. adherida con cola de contacto y fijada con tornillo inox. al canto, asíc omo marcos de tubos de acero, de características según indicaciones de la D.F., incuso bisagras y cerradura inox de llave con amaestramiento, con p.p. de acabado con imprimación "wash primer" y dos manos de pintura férrica a elegir por la D.F. Colocada y acabada.			
O01OB130	0,500	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	7,93	
O01OB140	0,500	h.	Ayudante cerrajero	15,37	7,69	
O01OB230	0,200	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	3,01	
O01OB240	0,200	h.	Ayudante pintura	14,75	2,95	
P0TABLDM25	1,050	m2	Tablero "DM" hidrófugado e=25+25mm.	6,33	6,65	
P0CHAPAGALV	1,100	m2	Chapa acero galvanizada e=2mm.,i/marcos tubos acero	14,60	16,06	
PBUA11c	0,300	kg	Adh contacto elástico 22 kg	4,22	1,27	
P0PMATINOX	1,000	ud	Cerradura inox. amast., torn. anclajes, p. material	2,98	2,98	
P25OU080	0,200	l.	Wash primer+catalizador	6,64	1,33	
P25JM010	0,500	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	4,01	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	53,90	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			**54,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.23		**UD**	**TOPE PARA HOJA DE PUERTA DE ACERO IN0X; ATORNILLADO**			
			Tope de puerta de cilindro de acero inoxidable y aro de goma trasparente, atornillado a pavimeto. Colocado			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	15,03	2,25	
P0TOPEINOX	1,000	ud	Tope cilindro inox. goma trasp. c/tornillo	6,33	6,33	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	8,60	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD						
09.01		**ud**	**ARMARIO DISTRIB. (BTV) 3 BASES**			
			Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
P15CB034	1,000	ud	BTV para 3 zócalos tripolares bast.400A	418,53	418,53	
P15CB040	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	617,80	617,80	
P01DW090	14,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	130,06	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.198,10	11,98	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.210,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.02		**ud**	**CENTRALIZACIÓN MERCADO**			
			Ud.Centralización para puestos mercado,cafetería,supermercado, guardería y parking , homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.			
O01OA210	81,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	1.284,66	
P15DB050	6,000	ud	Módul.conta.8 cont.mono.	175,89	1.055,34	
P15DB080	5,000	ud	Módul.conta.5 cont. trifá.	177,27	886,35	
P01DW090	80,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	743,20	
P15DA020	3,000	ud	Módulo Int. corte en carga 250 A	244,38	733,14	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	4.702,70	47,03	
			TOTAL PARTIDA.....			**4.749,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03		**m.**	**LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x150)mm2 Cu**			
			Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente formada por conductor de cobre 4(1x150) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de accesorios. Instalación incluyendo conexionado.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
P15AI100	4,000	m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x150mm2 Cu	16,62	66,48	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	91,60	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			**92,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.04		**ud**	**GRUPO ELECTRÓGENO DE 110 KVA**			
			Grupo electrógeno insonorizado para 110 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.			
O01OA210	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	31,72	
O01OB210	2,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	31,72	
P15JA020	1,000	ud	Grupo elec. compl. 100 KVA	19.628,85	19.628,85	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	19.692,30	196,92	
			TOTAL PARTIDA.....			**19.889,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.05		**ud**	**TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA**			
			Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
O01OB220	1,000	h.	Ayudante instalador	15,37	15,37	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,58	15,58	
P15EB010	20,000	m.	Conduc cobre desnudo 35 mm2	2,21	44,20	
P15ED030	1,000	ud	Sold. alumino t. cable/placa	3,28	3,28	
P15EC010	1,000	ud	Registro de comprobación + tapa	18,19	18,19	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	6,49	6,49	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	128,30	1,28	
			TOTAL PARTIDA.....			**129,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.06		**m.**	**DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2**			
			Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
O01OB210	0,250	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	3,97	
P15AI370	3,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 6mm2 Cu	1,36	4,08	
P15AI340	1,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,50	0,50	
P15GD020	1,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5	0,66	0,66	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	22,50	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			**22,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.07		**m.**	**DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm2**			
			Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
O01OB210	0,250	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	3,97	
P15AI020	3,000	m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu	1,96	5,88	
P15AI340	1,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,50	0,50	
P15GD020	1,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5	0,66	0,66	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	24,30	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.08		**m.**	**DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2**			
			Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
O01OB210	0,250	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	3,97	
P15AI030	3,000	m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu	3,41	10,23	
P15AI340	1,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,50	0,50	
P15GD020	1,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5	0,66	0,66	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	28,60	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			**28,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.09		**m.**	**DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2**			
			Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
O01OB210	0,250	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	3,97	
P15AI280	1,000	m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu	8,11	8,11	
P15AI340	1,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,50	0,50	
P15GD020	1,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5	0,66	0,66	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	26,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			**26,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.10		**m.**	**DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2**			
			Derivación individual 5x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
O01OB210	0,250	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	3,97	
P15AI290	1,000	m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x16mm2 Cu	10,95	10,95	
P15AI340	1,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,50	0,50	
P15GD020	1,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5	0,66	0,66	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	29,30	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			**29,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.11		**m.**	**DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm2**			
			Derivación individual 5x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
O01OB210	0,250	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	3,97	
P15AI040	5,000	m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu	4,25	21,25	
P15AI340	1,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,50	0,50	
P15GD020	1,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5	0,66	0,66	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	39,60	0,40	
				TOTAL PARTIDA.....		**40,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.12		**ud**	**CUADRO PROTEC.MERCADO**			
			Cuadro protección mercado, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta ,según esquema unifilar proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	18,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	285,48	
P01DW090912	1,000	ud	Caja superf pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	2.490,93	2.490,93	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.869,30	28,69	
				TOTAL PARTIDA.....		**2.898,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

09.13		**ud**	**CUADRO PROTEC. E ILUMINACIÓN PARKING**			
			Cuadro protección e iluminación, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,según esquema unifilar proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	18,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	285,48	
P01DW09091	1,000	ud	Caja superf pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	3.214,58	3.214,58	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.593,00	35,93	
				TOTAL PARTIDA.....		**3.628,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.14		**ud**	**CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES P0**			
			Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,,según esquema unifilar proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	18,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	285,48	
P01DW0909	1,000	ud	Caja superf pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	2.469,54	2.469,54	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.847,90	28,48	
				TOTAL PARTIDA.....		**2.876,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.15		**ud**	**CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES P1**			
			Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, según esquema unifilar proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	31,72	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
P15FB2406	1,000	ud	Caja empotrar pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	962,70	962,70	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.087,30	10,87	
				TOTAL PARTIDA.....		**1.098,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.16		**ud**	**CUADRO PROTEC. FRUTA-PESCADO**			
			Cuadro protección pescadería según esquemas proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P15FB240	1,000	ud	Caja superf pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	223,63	223,63	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	332,40	3,32	
			TOTAL PARTIDA.....			**335,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.17		**ud**	**CUADRO PROTEC.CARNICERÍA-PAN-CANTINA**			
			Cuadro protección carnicería según esquemas proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P15FB2401	1,000	ud	Caja superf pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	300,44	300,44	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	409,20	4,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**413,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.18		**ud**	**CUADRO PROTEC. QUESOS-FLORES-KIOSCO**			
			Cuadro protección carnicería según esquemas proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P15FB2402	1,000	ud	Caja superf pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	182,30	182,30	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	291,10	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			**293,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.19		**ud**	**CUADRO GUARDERÍA**			
			Cuadro protección guardería según esquemas proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P15FB2403	1,000	ud	Caja empotrar pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	359,97	359,97	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	468,70	4,69	
			TOTAL PARTIDA.....			**473,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.20		**ud**	**CUADRO CAFETERÍA**			
			Cuadro protección guardería según esquemas proyecto. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA210	1,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	23,79	
P15FB2404	1,000	ud	Caja superf pta.blanca Legrand c/ térmicos y diferencial	507,86	507,86	
P01DW090	10,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	92,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	624,60	6,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**630,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.21		**m.**	**BANDEJA PVC. 100x300 mm.**			
			Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de100x300 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
O01OB220	0,300	h.	Ayudante instalador	15,37	4,61	
P15GP070	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 100x300 mm.	25,31	25,31	
P15GP150	1,000	m.	Cubierta bandeja PVC. 300 mm.	10,85	10,85	
P15GS010	2,000	m.	Separador h=100 mm.	10,79	21,58	
P15GS040	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 100x300 mm.	2,46	2,46	
P15GS070	1,000	m.	P.p.soporte vert.band. 100x300mm	10,53	10,53	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	80,10	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....			**80,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.22		**m.**	**BANDEJA PVC. 60x300 mm.**			
			Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x300 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
O01OB220	0,250	h.	Ayudante instalador	15,37	3,84	
P15GP020	1,000	m.	Bandeja perf. PVC. 60x300 mm.	19,80	19,80	
P15GS030	1,000	m.	P.p.acces. bandeja 60x300 mm.	1,05	1,05	
P15GS100	1,000	m.	P.p.sop.techo bandeja 60x300 mm.	6,69	6,69	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	35,40	0,35	
			TOTAL PARTIDA.....			**35,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.23		**m.**	**LÍNEA CIRCUITO ILUMINACIÓN 4(1x25)mm2 Cu**			
			Línea iluminaciónen canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado.			
O01OA210	0,100	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	1,59	
O01OB210	0,100	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	1,59	
P15AI040	1,000	m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu	4,25	4,25	
P15GD030	1,000	m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5	0,79	0,79	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	17,50	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			**17,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.24		**ud**	**DETECTOR DE PRESENCIA KOBAN**			
			Detector depresencia Koban, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado.			
O01OA210	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	6,34	
P15KB080	1,000	ud	Detector presencia Koban	78,23	78,23	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	84,60	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			**85,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.25		**ud**	**DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO**			
			Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.			
O01OA210	0,750	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	11,90	
O01OB220	0,750	h.	Ayudante instalador	15,37	11,53	
P23FO010	1,000	ud	Detector de CO	63,72	63,72	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	87,20	0,87	
			TOTAL PARTIDA.....			**88,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.26		**ud**	**CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS**			
			Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
O01OB220	1,000	h.	Ayudante instalador	15,37	15,37	
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P23FO030	1,000	ud	Central detección CO 2 zonas	534,37	534,37	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	565,60	5,66	
			TOTAL PARTIDA.....			**571,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.27		**ud**	**INT.CREPUSCULAR LEGRAND PLEXO 55**			
			Punto de luz crepuscular estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, interruptor crepuscular equipado con una célula fotoeléctrica, para cargas hasta 1.400W, con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado.			
O01OA210	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	6,34	
O01OB220	0,400	h.	Ayudante instalador	15,37	6,15	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,22	3,52	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLD040	1,000	ud	Interruptor crepuscular Legrand Plexo 55	82,66	82,66	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	109,60	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			**110,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.28		**m.**	**CANAL 93 UNEX DE 50x100 mm.**			
			Suministro y colocación de canal de PVC color aluminio UNEX U23X con un separador, canal de dimensiones 50x100 mm. y 4 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA210	0,160	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,54	
O01OB220	0,160	h.	Ayudante instalador	15,37	2,46	
P15GF100	1,000	m.	CanaL PVC UNEX 50x100 mm	30,36	30,36	
P15GT090	1,000	m.	P.p.acces.canal.t.int. 50x100mm.	8,84	8,84	
P15GT010	1,000	m.	Separador h=40 mm.	2,97	2,97	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	47,20	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			**47,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.29		**ud**	**P.LUZ SENCILLO LEGRAND GALEA LIFE ADAP. CANAL**			
			Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco Legrand serie Galea Life Blanco, instalado.			
O01OA210	0,350	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	5,55	
O01OB220	0,350	h.	Ayudante instalador	15,37	5,38	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,22	3,52	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLA010	1,000	ud	Interruptor unipo. Legrand Galea Life	8,13	8,13	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P15GT030	1,000	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,01	1,01	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	2,49	2,49	
P15GM010	8,000	m.	Tubo de acero enchufable pg.M 20	2,19	17,52	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	53,20	0,53	
				TOTAL PARTIDA.....		**53,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.30		**ud**	**B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MONOF GALEA LIFE ADAP. CANAL**			
			Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V con embornamiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, instalado.			
O01OA210	0,450	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,14	
O01OB220	0,450	h.	Ayudante instalador	15,37	6,92	
P15GA020	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,35	6,30	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLA090	1,000	ud	Base ench. schuko Legrand Galea Life	6,64	6,64	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P15GT030	1,000	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,01	1,01	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	2,49	2,49	
P15GM010	6,000	m.	Tubo de acero enchufable pg.M 20	2,19	13,14	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	53,20	0,53	
				TOTAL PARTIDA.....		**53,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.31		**ud**	**B.ENCH.SCHUKO LEGRAND TRIF GALEA LIFE ADAP. CANAL**			
			Base de enchufe trif. con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V con embornamiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, instalado.			
O01OA210	0,450	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,14	
O01OB220	0,450	h.	Ayudante instalador	15,37	6,92	
P15GA020	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,35	6,30	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLA0901	1,000	ud	Base ench. schuko Legrand Galea Life trif	8,38	8,38	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P15GT030	1,000	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,01	1,01	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	2,49	2,49	
P15GM010	6,000	m.	Tubo de acero enchufable pg.M 20	2,19	13,14	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	55,00	0,55	
				TOTAL PARTIDA.....		**55,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.32		**ud**	**P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55**			
			Punto de luz conmutado estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
O01OB220	0,500	h.	Ayudante instalador	15,37	7,69	
P15GB010	13,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	2,21	
P15GA010	39,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,22	8,58	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLD020	2,000	ud	Conmutador Legrand Plexo 55	6,57	13,14	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	49,10	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			**49,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.33		**ud**	**B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55**			
			Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado.			
O01OA210	0,450	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,14	
O01OB220	0,450	h.	Ayudante instalador	15,37	6,92	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA020	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,35	6,30	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLD090	1,000	ud	Base enchu.schuko Legrand Plexo 55	8,70	8,70	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	39,70	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			**40,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.34		**ud**	**P.LUZ SENCILLO LEGRAND GALEA LIFE**			
			Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco Legrand serie Galea Life Blanco, instalado.			
O01OA210	0,350	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	5,55	
O01OB220	0,350	h.	Ayudante instalador	15,37	5,38	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,22	3,52	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLA010	1,000	ud	Interruptor unipo. Legrand Galea Life	8,13	8,13	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	33,50	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			**33,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.35		**ud**	**P.CONMUTADO LEGRAND GALEA LIFE**			
			Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores con marco Legrand serie Galea Life Blanco, instalado.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
O01OB220	0,500	h.	Ayudante instalador	15,37	7,69	
P15GB010	13,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	2,21	
P15GA010	39,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,22	8,58	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLA020	2,000	ud	Conmutador Legrand Galea Life	9,09	18,18	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	54,20	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			**54,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.36		**ud**	**B.ENCH.SCHUKO LEGRAND GALEA LIFE**			
			Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V con embornamiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, instalado.			
O01OA210	0,450	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,14	
O01OB220	0,450	h.	Ayudante instalador	15,37	6,92	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA020	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,35	6,30	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MLA090	1,000	ud	Base ench. schuko Legrand Galea Life	6,64	6,64	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	37,60	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			**37,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.37		**ud**	**CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ+TLF**			
			Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles (116x187x50) fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3E+MB3E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, una toma teléfono, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA210	1,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	20,62	
O01OB220	0,600	h.	Ayudante instalador	15,37	9,22	
P15HA120	1,000	ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	13,44	13,44	
P15HA150	1,000	ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	7,43	7,43	
P15HC010	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	12,83	12,83	
P15HC020	1,000	ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	12,83	12,83	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	8,92	8,92	
P15GB025	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,28	0,28	
P15GB010	4,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,68	
P15GA040	4,000	m.	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,79	3,16	
P15GA030	6,000	m.	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,56	3,36	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	102,10	1,02	
			TOTAL PARTIDA.....			**103,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.38		**ud**	**CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 SAI+MOD.RJ+TLF**			
			Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 mód. dobles de medidas 115x186x63 fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45,1 toma tlf, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA210	1,900	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	30,13	
O01OB220	1,300	h.	Ayudante instalador	15,37	19,98	
P15HA080	1,000	ud	Caja superficie 3 mód.(CA3S) 115x186x63	18,25	18,25	
P15HC010	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	12,83	12,83	
P15HC020	1,000	ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	12,83	12,83	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	8,92	8,92	
P15GP035	0,500	ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	11,32	5,66	
P15GP025	2,000	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,71	19,42	
P15GA040	4,000	m.	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,79	3,16	
P15GA030	6,000	m.	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,56	3,36	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	143,80	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			**145,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.39		**ud**	**P.INTERRUP.PERSIANA UNICA TOP SCHNEIDER ELECTRIC**			
			Punto interruptor persiana realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor persiana Eunea serie Unica Top, instalado.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
O01OB220	0,500	h.	Ayudante instalador	15,37	7,69	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA020	12,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,35	4,20	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,28	0,28	
P15MUA120	1,000	ud	Interruptor persiana Eunea Unica Top	22,18	22,18	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	52,60	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			**53,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.40		**ud**	**AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LOS TRABAJOS AUX. DE INST. ELECTRIC**			
			Ayudas de albañileria en los trabajos de electricidad.			
O01OA030	18,000	h.	Oficial primera	15,03	270,54	
O01OA050	18,000	h.	Ayudante	14,75	265,50	
M02GE020	5,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	265,10	
M13AO010	1,000	sm	Alq.caballete.acero. plat.mad. h<2m.	26,04	26,04	
A02A080	5,000	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	331,30	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.158,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 ILUMINACIÓN						
10.01		**ud**	**LUMINARIA ESTANCA IP 65 2X36 W, ref. TOKPL2X36**			
			Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. ref. TOKPL 2x36 de HLightP, con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
O01OB220	0,300	h.	Ayudante instalador	15,37	4,61	
P16BB180	1,000	ud	Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. ref. TOKPL2X36	59,02	59,02	
P16CC090	2,000	ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	9,48	18,96	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	96,60	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			**97,61**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
10.02		**ud**	**LUMINARIA ESTANCA IP 65 2X18 W, ref. TOKPL2X18**			
			Luminaria estanca, en material plástico de 2x18 W. con protección IP66 clase I, ref. TOKPL2X18 de HLightP, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
O01OB220	0,300	h.	Ayudante instalador	15,37	4,61	
P16BB120	1,000	ud	Lumin. estanca dif.policar. 2x18 W. AF	55,12	55,12	
P16CC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	7,35	14,70	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	88,50	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			**89,37**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
10.03		**ud**	**LUMINARIA 1X58 W ELECTRONICA, ref. TOKLXNE58**			
			Luminaria de superficie, de 1x58 W. con difusor en policarbonato, con protección IP20 clase I, ref. TOKLXNE58 de HLightP, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	6,34	
O01OB220	0,400	h.	Ayudante instalador	15,37	6,15	
P16BE070	1,000	ud	Lum.emp.dif.prismático 1x58 W. AF	58,14	58,14	
P16CC100	1,000	ud	Tubo fluorescente 58 W./T8	9,29	9,29	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	89,20	0,89	
			TOTAL PARTIDA.....			**90,10**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
10.04		**ud**	**LUMINARIA DE DESCARGA 250 W, ref. TOKDE250**			
			Luminaria industrial de 455 mm/515 mm. de diámetro, ref. TOKDE250 de HLightP, constituida por una carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos ovoide de posición de funcionamiento vertical con casquillo arriba de 250 W./830 y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P16BC060	1,000	ud	Lumi.indus.descar.halogenur. 250 W.	209,28	209,28	
P16CD120	1,000	ud	Lámp.halgnur.ovoide fto.vert. 250W.	41,11	41,11	
P01DW090	3,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	27,87	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	294,10	2,94	
			TOTAL PARTIDA.....			**297,06**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05		**ud**	**LUMINARIA ORIENTABLE PARA LAMPARA QR 111, 100 W, ref. ARTOKIII**			
			Luminaria orientable con lámpara halógena dicroica QR-111 de 100 W./12 V. y transformador, con protección IP20 clase III, ref. ARTOKIII de Delta Light . En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, negro o gris. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
P16BI010	1,000	ud	Aro lámp.halóg.dicro.100W./12V.i/transf. QR-111	94,63	94,63	
P16CA030	1,000	ud	Lampara QR 111, 100 w	17,06	17,06	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	125,70	1,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**127,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS

10.06		**ud**	**LUMINARIA HALÓGENA HIT PAR 30, 70 W, ref. ARPG70**			
			Proyector de bajo voltaje, orientable, HIT 70w G12, ref. ARPG70 de Delta Light, en color blanco o gris antracita, para 1 lámpara halogenuros de 70 W E27. Equipado con conector para montaje en minicarril electrificado o en base. Construido en inyección de aluminio. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
P16BF190	1,000	ud	Proy.miniatura halóg.dicroica 70W./12V.	139,31	139,31	
P16CA0564	1,000	ud	lámp. HIPAR 30, 70 w, E27	79,92	79,92	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	233,30	2,33	
			TOTAL PARTIDA.....			**235,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.07		**ud**	**APLIQUE G24 D3, 26 W, ref. AFOSSEN**			
			Aplique de pared decorativo de luz indirecta, ref. AFOSSEN de Leds C4, formado por carcasa de aluminio pintada en blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio y vidrio de protección. Con 2 lámparas dulux 26 w., y portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
P16BK020	1,000	ud	Aplique luz indirec.halógena G.24 26 w	97,20	97,20	
P16CA070	2,000	ud	Lámpara dulux 26 w	6,14	12,28	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	123,50	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			**124,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.08		**ud**	**PROYECTOR R 75 150 W SUPERFICIE, ref. PR150**			
			Proyector de pared decorativo de luz indirecta, ref. PR150 de HLightP, formado por carcasa de aluminio pintada en blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio y vidrio de protección. Con 1 lámpara de halogenuros metálicos 150w/830 y portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
P16BK020	1,000	ud	Aplique luz indirec.halógena G.24 26 w	97,20	97,20	
C1108003	1,000	ud	Proyector RX7S 150 w superficie	182,97	182,97	
C1108004	1,000	ud	Lámpara halogenuros 150w/830	62,32	62,32	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	347,30	3,47	
			TOTAL PARTIDA.....			**350,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.09		**ud**	**DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x26 W**			
			Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismático, con 2 lámparas y equipo eléctrico, grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
P16BI140	1,000	ud	Downlight policar. 2x26W. AF i/lámp.	42,73	42,73	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	56,80	0,57	
			TOTAL PARTIDA.....			**57,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.10		**ud**	**LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x18 W.AF C/EMERGENCIA, ref.TOKEMPL18**			
			Luminaria estanca, en material plástico de 2x18 W. con protección IP66 clase I, ref.TOKEMPL18 de HLightP, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con emeregencia difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
O01OB220	0,300	h.	Ayudante instalador	15,37	4,61	
P16BB120	1,000	ud	Lumin. estanca dif.policar. 2x18 W. AF	55,12	55,12	
P16CC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	7,35	14,70	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P16END030	1,000	ud	emerg IP42 IK04 1h 570 lm.	28,37	28,37	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	116,90	1,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**118,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.11		**ud**	**LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO T8 1x58 W.AF C/EMERGENCIA, ref. TOKLE5**			
			Luminaria de empotrar, de 1x58 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 clase I, ref. TOKLE58 de HLightP, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	6,34	
O01OB220	0,400	h.	Ayudante instalador	15,37	6,15	
P16BE070	1,000	ud	Lum.emp.dif.prismático 1x58 W. AF	58,14	58,14	
P16CC100	1,000	ud	Tubo fluorescente 58 W./T8	9,29	9,29	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
P16END0313	1,000	ud	Equipo de emergencia	135,90	135,90	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	225,10	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**227,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.12		**ud**	**LUMINARIA LED PARA BALIZAMIENTO DE ESCALERA, ref. CIREM24**			
			Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones de interior y exterior, basado en tecnología LED de alta luminancia y baja pontencia, ref. CIREM24 de Daisalux. I.p.p. de alimentador para balizamiento máximo 80 unidades con salida a 24 v. Consumo 0,5 W., protección IP 67. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
P16BM040	1,000	ud	Led señalización empotr. suelo (6-LED)	39,97	39,97	
P16BM04002	1,000	ud	P.P. de alimentador salida 24 v.	4,59	4,59	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	58,60	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			**59,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.13		**ud**	**BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 70 LÚMENES**			
			Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 Nova 1 de Daisalux, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,600	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	9,52	
P16EDA010	1,000	ud	Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1	30,81	30,81	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	49,60	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			**50,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.14		**ud**	**BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 100 LÚMENES**			
			Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 Nova N2 de Daisalux, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 100 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,600	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	9,52	
P16EDA01002	1,000	ud	Bl. Aut. emerg. Daisalux Nova N2	42,00	42,00	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	60,80	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			**61,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.15		**ud**	**BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 160 LUMENES**			
			Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 Nova N3 de Daisalux, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 160 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,600	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	9,52	
P16EDA01003	1,000	ud	Bl. Aut. Emerg. Daisalux Nova N3	53,05	53,05	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	71,90	0,72	
			TOTAL PARTIDA.....			**72,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.16		**ud**	**BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA 315 LUMENES**			
			Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 Nova N6 de Daisalux, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 315 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OA210	0,600	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	9,52	
P16EDA01004	1,000	ud	BL. Aut. Emerg. Daisalux Nova N6	73,14	73,14	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	92,00	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			**92,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 FONTANERÍA						
11.01		**ud**	**COLECTOR DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN FONTANERÍA**			
			Ud.Colector para distribución de instalación fontanería en acero inoxidable AISI 316 incluso valvulería.			
O01OB210	24,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	380,64	
O01OA210	24,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	380,64	
O01OB180101	1,000	ud	Colector para distribución de instalación fontanería en inox in	4.051,71	4.051,71	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	4.813,00	48,13	
			TOTAL PARTIDA.....			**4.861,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.02		**ud**	**INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO**			
			Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios, ni grifería. s/CTE-HS-4/5.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P17PR010	6,000	m.	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8	1,61	9,66	
P17PS010	2,000	ud	Te reducida Uponor Q & E 20x16x16	4,13	8,26	
P17PS070	2,000	ud	Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"	3,35	6,70	
P17SS080	1,000	ud	Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"	2,67	2,67	
E20WBV010	1,700	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	3,20	5,44	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	40,70	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**41,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.03		**ud**	**INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO**			
			Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios, ni grifería. s/CTE-HS-4/5.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
P17PR010	3,000	m.	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8	1,61	4,83	
P17PS010	1,000	ud	Te reducida Uponor Q & E 20x16x16	4,13	4,13	
P17PS070	1,000	ud	Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"	3,35	3,35	
P17VC060	1,000	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm	4,51	4,51	
P17VP060	1,000	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.	2,97	2,97	
P17SW020	1,000	ud	Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada	4,31	4,31	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	28,10	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			**28,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.04		**ud**	**INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX DUCHA**			
			Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios, ni grifería. s/CTE-HS-4/5.			
O01OA210	0,750	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	11,90	
P17PR010	8,000	m.	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8	1,61	12,88	
P17PS010	2,000	ud	Te reducida Uponor Q & E 20x16x16	4,13	8,26	
P17PS070	2,000	ud	Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"	3,35	6,70	
P17SB030	1,000	ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas	14,47	14,47	
E20WBV020	1,500	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.	3,46	5,19	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	59,40	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			**59,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05		**ud**	**INST. F.C. INOX FREGADERO**			
			Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías inoxidable para la red de agua fría y caliente , incluso con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir el fregadero ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P17PR010	8,000	m.	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8	1,61	12,88	
P17PS010	2,000	ud	Te reducida Uponor Q & E 20x16x16	4,13	8,26	
P17PS070	2,000	ud	Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"	3,35	6,70	
E20WBV030	2,000	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.	4,42	8,84	
P17SS080	2,000	ud	Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"	2,67	5,34	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	50,00	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			**50,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.06		**ud**	**INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVAD/LAVAP**			
			Instalación de fontanería para una lavadora o lavaplatos realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso p.p. de tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50 mm. para la red de desagüe, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P17PR010	4,000	m.	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8	1,61	6,44	
P17PS010	1,000	ud	Te reducida Uponor Q & E 20x16x16	4,13	4,13	
P17PS070	1,000	ud	Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"	3,35	3,35	
E20WBV030	2,000	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.	4,42	8,84	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	30,70	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**31,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

11.07		**ud**	**INST. F. P.P. BALDEO - OTROS USOS**			
			Instalación de fontanería toma baldeo o otros usos realizada con tuberías de polipropileno para la red de agua fría , totalmente terminada según normativa vigente, s/CTE-HS-4/5.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P17PS0101	2,000	ud	Te reducida polipropileno 20x16x16	4,84	9,68	
P17PS0701	1,000	ud	Codo grifo16x1/2"	5,58	5,58	
P17PR0101	6,000	m	tubo polipropileno 16x1,8	1,12	6,72	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	29,90	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			**30,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.08		**ud**	**DEPÓSITO PRESIÓN FLUXOR 30L**			
			Depósito presión fluxor 30 litros, válvula de seguridad instalado con llaves de corte.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
P20AE0109	1,000	ud	Depósito presión fluxor 30 l.	67,90	67,90	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	4,65	9,30	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	108,90	1,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**110,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

11.09		**ud**	**DEPÓSITO PRESIÓN FLUXOR 60L**			
			Depósito presión fluxor 60 litros, válvula de seguridad instalado con llaves de corte.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
P20AE01091	1,000	ud	Depósito presión fluxor 60 l.	80,92	80,92	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	4,65	9,30	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	121,90	1,22	
			TOTAL PARTIDA.....			**123,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.10		**ud**	**VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO**			
			Suministro y colocación de llave de paso, de 3 /4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.			
O01OA210	0,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,17	
P17XL070	1,000	ud	Válvula empotrar mando oculto 3/4"	8,99	8,99	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,20	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**12,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.11		**ud**	**VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.**			
			Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,17	
P17XE030	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	9,12	9,12	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,30	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**12,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.12		**ud**	**VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.**			
			Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
P17XE050	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	20,36	20,36	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	24,30	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.13		**ud**	**VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.**			
			Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,250	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,97	
P17XE060	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	37,22	37,22	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	41,20	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**41,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.14		**ud**	**VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63mm.**			
			Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P17XE080	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 2 1/2"	89,46	89,46	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	97,40	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			**98,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.15		**m.**	**TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x4,2mm**			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,190	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,01	
P17LT030	1,000	m.	Tubo polipropil. PN16 20x4,2	2,77	2,77	
P17LP110	0,400	ud	Te polipropileno 20 mm.	0,77	0,31	
P17LP190	0,200	ud	Manguito polipropileno 20 mm.	0,60	0,12	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	6,20	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**6,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.16		**m.**	**TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x5,4mm**			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-16, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,180	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,85	
P17LT040	1,000	m.	Tubo polipropil. PN16 32x5,4 Barbi	3,73	3,73	
P17LP040	0,300	ud	Codo 90º polipropileno 32 mm. Barbi	1,03	0,31	
P17LP200	0,100	ud	Manguito polipropileno 32 mm. Barbi	0,76	0,08	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	7,00	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.17		**m.**	**TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x6,7mm**			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-16, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,180	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,85	
P17LT050	1,000	m.	Tubo polipropil. PN16 40x6,7 Barbi	5,97	5,97	
P17LP050	0,300	ud	Codo 90º polipropileno 40 mm. Barbi	1,56	0,47	
P17LP210	0,100	ud	Manguito polipropileno 40 mm. Barbi	1,21	0,12	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	9,40	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**9,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.18		**m.**	**TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x8,4mm**			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominas, PN-16, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,160	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,54	
P17LT060	1,000	m.	Tubo polipropil. PN16 50x8,4 Barbi	9,43	9,43	
P17LP060	0,300	ud	Codo 90º polipropileno 50 mm. Barbi	3,69	1,11	
P17LP220	0,100	ud	Manguito polipropileno 50 mm. Barbi	2,07	0,21	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	13,30	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.19		**m.**	**TUB.POLIPROPILENO PN-16 75x12,5mm**			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario de 75x12,5 mm. de diámetro nominas, PN-16, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,180	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,85	
P17LT080	1,000	m.	Tubo polipropil. PN16 75x12,5 Barbi	18,75	18,75	
P17LP080	0,300	ud	Codo 90º polipropileno 75 mm. Barbi	9,88	2,96	
P17LP240	0,100	ud	Manguito polipropileno 75 mm. Barbi	5,45	0,55	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	25,10	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**25,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.20		**m.**	**TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9**			
			Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,060	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	0,95	
P17PR020	1,000	m.	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9	1,95	1,95	
P17PS310	1,000	ud	P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 20x1,90	1,65	1,65	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	4,60	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			**4,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.21		**m.**	**TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3**			
			Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,060	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	0,95	
P17PR030	1,000	m.	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x2,3	2,93	2,93	
P17PS320	1,000	ud	P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 25x2,30	2,20	2,20	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	6,10	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**6,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.22		**m.**	**TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 32x2,9**			
			Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA210	0,060	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	0,95	
P17PR040	1,000	m.	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 32x2,9	5,36	5,36	
P17PS330	1,000	ud	P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 32x2,90	2,24	2,24	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	8,60	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.23		**m.**	**TUBERÍA ACERO INOX. DN15 mm. 1/2"**			
			Tubería de acero inoxidable de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, UNE-19047, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales , instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud inferior a 3 metros.			
O01OA210	0,230	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,65	
P17GS020	1,100	m.	Tubo acero inox.1/2".DN15 mm	4,44	4,88	
P17GE020	0,500	ud	Codo acero inox.M-H 1/2".DN15 mm	0,80	0,40	
P17GE090	0,300	ud	Te acero inox.1/2".DN15 mm	0,94	0,28	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	9,20	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**9,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.24		**m.**	**TUBERÍA ACERO INOX. DN25 mm. 1"**			
			Tubería de acero inoxidable de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales , instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud inferior a 3 metros.			
O01OA210	0,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,17	
P17GS040	1,100	m.	Tubo acero inox. 1". DN25 mm	7,29	8,02	
P17GE110	0,300	ud	Te acero inox. 1". DN25 mm	2,04	0,61	
P17GE180	0,300	ud	Manguito ac.inox. 1". DN25 mm	1,04	0,31	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,10	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**12,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.25		**m.**	**TUBERÍA ACERO INOX. DN32 mm. 1 1/4"**			
			Tubería de acero inoxidable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales , instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud inferior a 3 metros.			
O01OA210	0,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,17	
P17GS050	1,100	m.	Tubo acero inox 1 1/4".DN32 mm	9,31	10,24	
P17GE050	0,300	ud	Codo acero inox.M-H 1 1/4".DN32 mm	3,11	0,93	
P17GE190	0,300	ud	Manguito ac.inox1 1/4".DN32 mm	1,82	0,55	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	14,90	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			**15,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.26		**m.**	**COQUILLA ELASTOMÉRICA 35X30 ALT. TEMP.**			
			Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
O01OA050	0,275	h.	Ayudante	14,75	4,06	
P07CE300	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	11,31	0,23	
P20SCF050	1,050	m.	Coquilla elastomérica 35x30 alt. temp.	6,92	7,27	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	11,60	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.27		**m.**	**COQUILLA ELASTOMÉRICA 42X30 ALT. TEMP.**			
			Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 42 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,75	4,43	
P07CE300	0,020	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	11,31	0,23	
P20SCF060	1,050	m.	Coquilla elastomérica 42x30 alt. temp.	7,88	8,27	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,90	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.28		**ud**	**AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LOS TRABAJOS AUX. DE INST. FONTANER**			
			Ayudas de albañileria en los trabajos de fontanería.			
O01OA030	18,000	h.	Oficial primera	15,03	270,54	
O01OA050	18,000	h.	Ayudante	14,75	265,50	
M02GE020	5,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	265,10	
M13AO010	1,000	sm	Alq.caballete.acero. plat.mad. h<2m.	26,04	26,04	
A02A080	5,000	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	331,30	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.158,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 12 SANEAMIENTO						
12.01		**ud**	**ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO**			
			Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	14,75	14,75	
O01OA060	2,000	h.	Peón especializado	14,26	28,52	
M06CM010	1,200	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	2,10	2,52	
M06MI010	1,200	h.	Martillo manual picador eléctrico 5 kg	2,02	2,42	
E02ES020	7,200	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO	51,37	369,86	
P02THE150	8,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	10,31	82,48	
P01HM020	0,580	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	77,30	44,83	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	545,40	5,45	
			TOTAL PARTIDA.....			**550,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.02		**ud**	**ACOMETIDA RED GRAL.PLUVIALES**			
			Acometida de pluviales a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	14,75	14,75	
O01OA060	2,000	h.	Peón especializado	14,26	28,52	
M06CM010	1,200	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	2,10	2,52	
M06MI010	1,200	h.	Martillo manual picador eléctrico 5 kg	2,02	2,42	
E02ES020	7,200	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO	51,37	369,86	
P02THE150	8,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	10,31	82,48	
P01HM020	0,580	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	77,30	44,83	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	545,40	5,45	
			TOTAL PARTIDA.....			**550,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.03		**ud**	**SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15**			
			Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA210	0,320	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	5,08	
P17KA020	1,000	ud	Sumid. sifónico acero inox. 15x15 cm.	55,82	55,82	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	70,20	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			**70,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.04		**ud**	**SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 30x30**			
			Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA210	0,370	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	5,87	
P17KA140	1,000	ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 30x30 cm.	116,27	116,27	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	131,40	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**132,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05		**ud**	**SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm D-400**			
			Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.;D-400; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OB210	0,200	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	3,17	
O01OA210	0,360	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	5,71	
P02EDF010	1,000	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40	92,09	92,09	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	110,30	1,10	
			TOTAL PARTIDA.....			**111,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.06		**ud**	**SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50**			
			Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
P02EDO010	1,000	ud	Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50	6,11	6,11	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	20,20	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			**20,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.07		**m.**	**CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.**			
			Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de acero galvanizado B125 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	15,03	4,51	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,75	4,43	
P01AA020	0,050	m3	Arena de río 0/6 mm.	18,14	0,91	
P02ECH080	1,000	ud	Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.a.gal.	58,25	58,25	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	68,10	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			**68,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.08		**ud**	**BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.**			
			Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
O01OA210	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	6,34	
P17SB020	1,000	ud	Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas	8,38	8,38	
P17VC030	1,500	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,85	2,78	
P17VP030	1,000	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,85	1,85	
P17VP190	1,000	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,85	1,85	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	21,20	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			**21,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.09		**ud**	**ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm**			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco inox, c /cesta y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	15,03	9,02	
O01OA060	1,200	h.	Peón especializado	14,26	17,11	
P01HM020	0,009	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	77,30	0,70	
P02EAH005	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15	12,29	12,29	
P02EAT080	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada inox 30x30cm c/cesta	42,79	42,79	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	81,90	0,82	
			TOTAL PARTIDA.....			**82,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.10		**ud**	**ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x20 cm**			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x20 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	15,03	7,52	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	14,26	14,26	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,23	4,11	
P01HM020	0,016	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	77,30	1,24	
P02EAH017	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20	16,14	16,14	
P02EAT090	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	11,87	11,87	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	55,10	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			**55,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.11		**ud**	**ARQUETA BOMBEO 1x1x2m. C/2 BOMBAS**			
			Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	15,000	h.	Oficial primera	15,03	225,45	
O01OA060	15,000	h.	Peón especializado	14,26	213,90	
P01HA020	0,470	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	80,18	37,68	
P03AM070	2,330	m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,03	2,40	
P01LT020	1,050	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	96,89	101,73	
P01MC040	0,500	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	61,26	30,63	
P01MC010	0,170	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	70,83	12,04	
P02CVC400	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	3,77	3,77	
P02EAT060	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm	35,99	35,99	
M01DS170	2,000	ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	573,90	1.147,80	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.811,40	18,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.829,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.12		**ud**	**SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm**			
			Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 135x140 cm. de medidas totales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	15,03	18,04	
O01OA060	1,200	h.	Peón especializado	14,26	17,11	
M05RN020	0,400	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,23	13,69	
P01HM020	0,325	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	77,30	25,12	
P02DS070	1,000	ud	S.grasas hgón.arm.D=135/140 20u.	838,86	838,86	
P02DW010	1,000	ud	Registro normal.	27,88	27,88	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	940,70	9,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**950,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

12.13		**ud**	**POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.**			
			Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	4,000	h.	Oficial primera	15,03	60,12	
O01OA060	3,100	h.	Peón especializado	14,26	44,21	
M07CG020	0,500	h.	Camión con grúa 12 t.	53,42	26,71	
P01HA020	0,242	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	80,18	19,40	
P03AM070	1,208	m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,03	1,24	
P01MC010	0,005	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	70,83	0,35	
P02EPA130	1,000	ud	B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000	366,59	366,59	
P02EPA180	1,000	ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000	124,63	124,63	
P02EPA200	1,000	ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000	126,70	126,70	
P02EPO010	1,000	ud	Tapa circular HA h=60 D=625	8,24	8,24	
P02EPW010	11,000	ud	Pates PP 30x25	6,03	66,33	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	844,50	8,45	
			TOTAL PARTIDA.....			**852,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.14		**m.**	**TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.**			
			Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA210	0,100	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	1,59	
P17VC020	1,000	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,45	1,45	
P17VP020	0,300	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,97	0,29	
P17VP180	0,100	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,97	0,10	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3,40	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			**3,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.15		**m.**	**TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.**			
			Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA210	0,100	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	1,59	
P17VC030	1,100	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,85	2,04	
P17VP030	0,300	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,85	0,56	
P17VP190	0,100	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,85	0,19	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	4,40	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			**4,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.16		**m.**	**TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.**			
			Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA210	0,150	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,38	
P17VC040	1,000	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm	2,82	2,82	
P17VP040	0,300	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.	2,12	0,64	
P17VP200	0,100	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.	2,81	0,28	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	6,10	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**6,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

12.17		**m.**	**TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.**			
			Tubería de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA210	0,150	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,38	
P17VC050	1,250	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.90mm	3,42	4,28	
P17VP050	0,500	ud	Codo M-H PVC evacuación 90 mm.j.peg.	3,00	1,50	
P17VP130	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 90 mm.	5,50	1,65	
P17JP060	0,750	ud	Collarín bajante PVC D=90mm.	1,68	1,26	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	11,10	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

12.18		**m.**	**TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.**			
			Tubería de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA210	0,150	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,38	
P17VC060	1,250	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm	4,51	5,64	
P17VP060	0,500	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.	2,97	1,49	
P17VP140	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.	6,40	1,92	
P17JP070	0,750	ud	Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.	1,69	1,27	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,70	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			**12,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.19		**m.**	**TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.**			
			Tubería de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA210	0,150	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,38	
P17VC070	1,250	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm	5,14	6,43	
P17VP070	0,500	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.	5,26	2,63	
P17VP150	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.	9,47	2,84	
P17JP080	0,750	ud	Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.	2,02	1,52	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	15,80	0,16	
			TOTAL PARTIDA.....			**15,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.20		**m.**	**TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.**			
			Tubería de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA210	0,150	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	2,38	
P17VC080	1,250	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm	6,62	8,28	
P17VP080	0,500	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.	9,46	4,73	
P17VP160	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm.	20,69	6,21	
P17JP090	0,750	ud	Collarín bajante PVC emp. D160mm.	2,23	1,67	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	23,30	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			**23,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

12.21		**m.**	**TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.**			
			Tubería de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA210	0,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,17	
P17VC090	1,250	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.200mm	10,13	12,66	
P17VP085	0,500	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 200mm.	25,22	12,61	
P17VP165	0,300	ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 200mm.	46,60	13,98	
P17JP095	0,750	ud	Collarín bajante PVC emp. D200mm.	2,85	2,14	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	44,60	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			**45,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

12.22		**ud**	**AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LOS TRABAJOS AUX. DE INST. SANEAMIE**			
			Ayudas de albañileria en los trabajos de saneamiento.			
O01OA030	18,000	h.	Oficial primera	15,03	270,54	
O01OA050	18,000	h.	Ayudante	14,75	265,50	
M02GE020	5,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	265,10	
M13AO010	1,000	sm	Alq.caballete.acero. plat.mad. h<2m.	26,04	26,04	
A02A080	5,000	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	331,30	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.158,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS						
13.01		**ud**	**P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO**			
			Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OA210	0,800	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	12,69	
P18DP220	1,000	ud	P. ducha 80x80 blanco Odeón	109,95	109,95	
P18GD320	1,000	ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	52,88	52,88	
P17SV150	1,000	ud	Válvula desagüe ducha D60	9,96	9,96	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	185,50	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			**187,34**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
13.02		**ud**	**INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR**			
			Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.			
O01OA210	1,800	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	28,55	
P18IE060	1,000	ud	Inod.p/discapacitados	305,69	305,69	
P18IE070	1,000	ud	Asiento ergonómico c/tapa	119,99	119,99	
P18GX015	1,000	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	53,30	53,30	
P18GX160	1,000	ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	18,47	18,47	
P18GX200	1,000	ud	Racor unión taza	18,67	18,67	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,12	5,12	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	549,80	5,50	
			TOTAL PARTIDA.....			**555,29**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
13.03		**ud**	**INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.**			
			Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.			
O01OA210	1,800	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	28,55	
P18IA040	1,000	ud	Taza p/fluxor normal bla. Victoria	64,92	64,92	
P18GX015	1,000	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	53,30	53,30	
P18GX160	1,000	ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	18,47	18,47	
P18GX200	1,000	ud	Racor unión taza	18,67	18,67	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,12	5,12	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	189,00	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			**190,92**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
13.04		**ud**	**LAV.1 SENOS 110x43 COL.G.MEZCL.**			
			Lavabo de porcelana vitrificada en color, mural, de 110x43cm., de 1 senos, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA210	1,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	19,03	
P18LU010	1,000	ud	Lav.1 seno 110x43 c/fij.col. Mohave	224,16	224,16	
P18GL170	1,000	ud	Grif.mezcl.caño central giratorio	161,84	161,84	
P17SV100	2,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,93	5,86	
P17XT030	2,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,32	6,64	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	417,50	4,18	
			TOTAL PARTIDA.....			**421,71**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.05		**ud**	**LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.**			
			Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.			
O01OA210	1,100	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	17,45	
P18LX010	1,000	ud	Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos	450,78	450,78	
P18GL160	1,000	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	150,94	150,94	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,93	2,93	
P17XT030	2,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,32	6,64	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,76	3,52	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	632,30	6,32	
			TOTAL PARTIDA.....			**638,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.06		**ud**	**URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO**			
			Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado.			
O01OA210	1,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	23,79	
P18WU010	1,000	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	152,55	152,55	
P18GX070	1,000	ud	Fluxor 1/2" urinario crom.	118,13	118,13	
P18GW100	1,000	ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,28	6,28	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	300,80	3,01	
			TOTAL PARTIDA.....			**303,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.07		**ud**	**SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI**			
			Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	15,03	4,51	
P18CW010	1,000	ud	Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.	129,29	129,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	133,80	1,34	
			TOTAL PARTIDA.....			**135,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.08		**ud**	**TERMO ELÉCTRICO 15 l.**			
			Termo eléctrico de 15 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P20AE010	1,000	ud	Acumulador eléctrico 15 l.	139,43	139,43	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	4,65	9,30	
P20AE140	2,000	ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,20	8,40	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	188,90	1,89	
			TOTAL PARTIDA.....			**190,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.09		**ud**	**TERMO ELÉCTRICO 150 l.**			
			Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P20AE050	1,000	ud	Acumulador eléctrico 150 l.	366,48	366,48	
P20TV020	2,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	4,65	9,30	
P20AE140	2,000	ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,20	8,40	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	415,90	4,16	
			TOTAL PARTIDA.....			**420,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 14 VENTILACIÓN						
14.01		**m2**	**CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.**			
			Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21CC010	1,200	m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	27,21	32,65	
P21CC040	0,500	m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	45,12	22,56	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	71,10	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			**71,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02		**ud**	**REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE**			
			Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x100 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21RS010	1,000	ud	Rejilla impulsión 200x100 simple	9,78	9,78	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	25,60	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**25,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.03		**ud**	**REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE**			
			Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 250x100 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21RS0103	1,000	ud	Rejilla impulsión 250x100 simple	10,23	10,23	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	26,10	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**26,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04		**ud**	**REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE**			
			Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x150 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21RS020	1,000	ud	Rejilla impulsión 500x150 simple	26,05	26,05	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	41,90	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			**42,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

14.05		**ud**	**REJILLA IMP. 800x300 SIMPLE**			
			Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 800x300 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21RS050	1,000	ud	Rejilla impulsión 800x300 simple	45,31	45,31	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	61,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			**61,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.06		**ud**	**REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100**			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21RR010	1,000	ud	Rejilla retorno 200x100	8,38	8,38	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	24,20	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.07		**ud**	**REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x100**			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 250x100 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21RR0105	1,000	ud	Rejilla retorno 250x100	10,04	10,04	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	25,90	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**26,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

14.08		**ud**	**REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150**			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x150 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21RR020	1,000	ud	Rejilla retorno 500x150	24,00	24,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	39,90	0,40	
			TOTAL PARTIDA.....			**40,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

14.09		**ud**	**REJILLA RETORN. LAMA. H. 800x300**			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 800x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21RR040	1,000	ud	Rejilla retorno 800x300	43,69	43,69	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	59,60	0,60	
			TOTAL PARTIDA.....			**60,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

14.10		**m.**	**TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm**			
			Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P21CH100	1,000	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=200	7,44	7,44	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	23,30	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			**23,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.11		**m.**	**TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm**			
			Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P21CH070	1,000	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=125	4,18	4,18	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	20,00	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			**20,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.12		**m.**	**TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm**			
			Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P21CH080	1,000	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=150	4,71	4,71	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	20,60	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			**20,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.13		**ud**	**EXTRAC. S&P TD350/125**			
			Extractor helicentrífugo S&P TD350/125 de bajo perfil fabricado en material plástico para un caudal de 360 m3/h. con una potencia eléctrica de 30 W. y un nivel sonoro de 33 dB(A), con caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44.			
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
P21V310	1,000	ud	Extractor S&P TD350/125	120,01	120,01	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	135,90	1,36	
			TOTAL PARTIDA.....			**137,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.14		**ud**	**EXTRAC. S&P TD500/160**			
			Extractor helicentrífugo S&P TD500/160 de bajo perfil fabricado en material plástico para un caudal de 580 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y un nivel sonoro de 33 dB(A), con caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44.			
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
P21V3101	1,000	ud	EXTRAC. S&P TD500/160	145,96	145,96	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	161,80	1,62	
			TOTAL PARTIDA.....			**163,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.15		**ud**	**EXTRACTOR ASEO S&P DECOR100**			
			Extractor S&P DECOR100 C para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P21V450	1,000	ud	Extractor aseo 95 m3/h	33,37	33,37	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	41,30	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**41,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14.16		**ud**	**RECUPERADOR DE CALOR S&P CADT-D 45 AH F6**			
			Ud. Recuperador de calor S&P modelo CADT-D 45 AH F6 , de 4500m3/h montado en caja de acero galvanizado de doble pared con aislante de fibra de vidrio, aislamiento al fuego clase M0, soportes antivibratorios, embocaduras con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 90%, aislamiento al fuego M3. Equipados com motores de accionamiento directo con protector térmico de rearme automático y caja de bornes externa IP55.			
O01OB210	3,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	47,58	
O01OA210	3,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	47,58	
P21V003	1,000	ud	Recuperador de calor S&P modelo CADT-D 45 AH F6	5.225,96	5.225,96	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	5.321,10	53,21	
			TOTAL PARTIDA.....			**5.374,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

14.17		**ud**	**CAJA FILTRANTE S&P MFL-630+ MFR-630F7**			
			Ud. Caja filtrante S&P modelo MFL-630 + MFR-630F7 de tipo gravimétrico EU3, capaz de filtrar entre el 80 y el 95% de las partículas superiores a 10 micras.			
O01OB210	2,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	31,72	
O01OA210	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	31,72	
P21V005	1,000	ud	Caja filtrante S&P modelo MFL-630 + MFR-630F7	752,96	752,96	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	816,40	8,16	
			TOTAL PARTIDA.....			**824,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.18		**ud**	**RECUPERADOR DE CALOR S&P CADT-T 80H**			
			Ud. Recuperador de calor S&P modelo CADT-T 80H , de m3/h montado en caja de acero galvanizado de doble pared con aislante de fibra de vidrio, aislamiento al fuego clase M0, soportes antivibratorios, embocaduras con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 90%, aislamiento al fuego M3. Equipados com motores de accionamiento directo con protector térmico de rearme automático y caja de bornes externa IP55.			
O01OB210	3,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	47,58	
O01OA210	3,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	47,58	
P21V0031	1,000	ud	Recuperador de calor S&P modelo CADT-T 80H	10.088,24	10.088,24	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	10.183,40	101,83	
			TOTAL PARTIDA.....			**10.285,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.19		**ud**	**CAJA FILTRANTE S&P F7**			
			Ud. Caja filtrante S&P F7 de tipo gravimétrico EU3, capaz de filtrar entre el 80 y el 95% de las partículas superiores a 10 micras.			
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21V0051	1,000	ud	Caja filtrante S&P F7	1.344,05	1.344,05	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.375,80	13,76	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.389,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.20		**m.**	**COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm**			
			Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01OA210	0,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,17	
P21CF110	1,000	m.	Conducto flexiver clima D=152	5,48	5,48	
P21CF210	0,500	ud	Manguito corona D=152	4,67	2,34	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio Climaver	14,40	1,44	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	12,40	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**12,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.21		**m.**	**COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm**			
			Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01OA210	0,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	3,17	
P21CF150	1,000	m.	Conducto flexiver D=102	1,37	1,37	
P21CF200	0,500	ud	Manguito corona D=102	4,21	2,11	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio Climaver	14,40	1,44	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	8,10	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**8,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.22		**ud**	**CORTINA DE AIRE S&P COR-10**			
			Ud.Cortina de aire con rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro, potencia motor 160W a 400V, 2 velocidades, potencia calorífica 5/10 kW, caudal 2150m3/h, nivel sonoro 47,5 db.Totalmente montado.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P21UT010	1,000	ud	Cortina aire S&P COR-10	1.435,81	1.435,81	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.451,70	14,52	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.466,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.23		**ud**	**AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LOS TRABAJOS AUX. DE INST. VENTILAC**			
			Ayudas de albañileria en los trabajos de ventilación.			
O01OA030	18,000	h.	Oficial primera	15,03	270,54	
O01OA050	18,000	h.	Ayudante	14,75	265,50	
M02GE020	5,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	265,10	
M13AO010	1,000	sm	Alq.caballete.acero. plat.mad. h<2m.	26,04	26,04	
A02A080	5,000	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	331,30	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.158,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.24		**ud**	**DESMONTAJE Y ADECUACIÓN EXTRACCIÓN GARAJE**			
			P/A Desmontaje y adecuación a nueva distribución de instalación de extracción existente en garaje.			
O01OA030	135,000	h.	Oficial primera	15,03	2.029,05	
O01OA050	135,000	h.	Ayudante	14,75	1.991,25	
01000	1,000	ud	Pequeño material y accesorios	1.809,13	1.809,13	
			TOTAL PARTIDA.....			**5.829,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.25		**ud**	**SONDA TRANSMISOR DE PRESIÓN**			
			Ud. Sonda transmisor de presión para medida diferencial TDP-D, con display , rango 0-100 Pa, para configuración de presión nominal, incluso cableado y conexionado.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P15KC070	1,000	ud	Sonda transimisor de presión	332,06	332,06	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	349,30	3,49	
			TOTAL PARTIDA.....			**352,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.26		**ud**	**VARIADOR CONVERTIDOR DE FRECUENCIA**			
			Ud. Variador convertidor de frecuencia modelo VFTM MONO 1,1 con alimentación monofásica, capaaz de regular la velocidad nominal del ventilador de 0 al 100%, para motores de 0,18 a 2,2 kW.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P15KD300	1,000	ud	Variador convertidor	315,32	315,32	
P01DW090	1,000	ud	Calzos y p. material, anclajes	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	332,50	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			**335,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 CONTRA INCENDIOS						
15.01		**Ud.**	**EXTINTOR CO2 DE 5 Kg.**			
			Extintor de CO2 de 5 Kg., eficacia 89 B, accesorio de fijación y montaje.			
O01OA060	0,100	h.	Peón especializado	14,26	1,43	
P23FJ260	1,000	ud	Extintor CO2 5 kg. de acero	79,07	79,07	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	80,50	0,81	
			TOTAL PARTIDA.....			**81,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.02		**ud**	**EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN**			
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,500	h.	Peón especializado	14,26	7,13	
P23FJ040	1,000	ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.	26,98	26,98	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	34,10	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			**34,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.03		**ud**	**B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO C/TOMA 45**			
			Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro,toma 45 en lateral, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.			
O01OB210	1,200	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	19,03	
O01OA210	1,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	19,03	
P23FF1551	1,000	ud	BIE 25 mm.x 20 m. c/toma 45	365,55	365,55	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	403,60	4,04	
			TOTAL PARTIDA.....			**407,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04		**Ud.**	**B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO**			
			Boca de incendio equipada 25 en armario con marco practicable pintado, con bisagras y cierre de cuadradillo de 8 mm., devanadera, válvula de bola con manómetro, lanza Ø 25 mm., manguera de 20 m. semirígida Alflex Ø 25 mm., cierre con cristal, accesorio y montaje del conjunto.			
O01OB210	1,200	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	19,03	
O01OA210	1,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	19,03	
P23FF155	1,000	ud	BIE 25 mm.x 20 m.	317,19	317,19	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	355,30	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			**358,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.05		**ud**	**CONTADOR INCENDIOS 2"**			
			Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armario, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.			
O01OB210	2,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	31,72	
O01OA210	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	31,72	
P17BI060	1,000	ud	Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase B	135,80	135,80	
P17AA080	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	200,91	200,91	
P17AA120	1,000	ud	Marco PP p/tapa, 55x55 cm.	25,11	25,11	
P17AA200	1,000	ud	Tapa rejilla PP 55x55 cm.	34,42	34,42	
P17XE070	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 2"1/2	2,79	5,58	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	7,44	7,44	
P17XR060	1,000	ud	Válv.retención latón roscar 2"	23,25	23,25	
P17W070	1,000	ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	41,86	41,86	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	537,80	5,38	
			TOTAL PARTIDA.....			**543,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.06		**ud**	**COLECTOR DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS**			
			Ud.Colector para distribución de instalación contra incendios en hierro incluso valvulería.			
O01OB210	24,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	380,64	
O01OA210	24,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	380,64	
O01OB18010	1,000	ud	Colector para distribución de instalación contra incendios en hi	2.646,28	2.646,28	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.407,60	34,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**3.441,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.07		**m.**	**TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"**			
			Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
O01OB230	0,050	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	0,75	
P20TA050	1,000	m.	Tubería acero negro sold.1 1/4"	17,67	17,67	
P23FL090	0,020	kg	Pintura imprimación	3,84	0,08	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	34,40	0,34	
			TOTAL PARTIDA.....			**34,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.08		**m.**	**TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"**			
			Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
O01OB230	0,050	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	0,75	
P20TA060	1,000	m.	Tubería acero negro sold.1 1/2"	19,07	19,07	
P23FL090	0,020	kg	Pintura imprimación	3,84	0,08	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	35,80	0,36	
			TOTAL PARTIDA.....			**36,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.09		**m.**	**TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"**			
			Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.			
O01OB210	0,750	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	11,90	
O01OA210	0,750	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	11,90	
O01OB230	0,050	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	0,75	
P20TA070	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 2"	19,54	19,54	
P23FL090	0,020	kg	Pintura imprimación	3,84	0,08	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	44,20	0,44	
			TOTAL PARTIDA.....			**44,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

15.10		**m.**	**TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"**			
			Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.			
O01OB210	0,750	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	11,90	
O01OA210	0,750	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	11,90	
O01OB230	0,050	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	0,75	
P20TA080	1,000	m.	Tubería acero negro sold.2 1/2"	20,23	20,23	
P23FL090	0,020	kg	Pintura imprimación	3,84	0,08	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	44,90	0,45	
			TOTAL PARTIDA.....			**45,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.11		**m.**	**TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3"**			
			Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.			
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
O01OB230	0,050	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	0,75	
P20TA090	1,000	m.	Tubería acero negro sold. 3"	13,67	13,67	
P23FL090	0,020	kg	Pintura imprimación	3,84	0,08	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	46,20	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			**46,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.12		**Ud.**	**CENTRALITA DE INCENDIOS**			
			Central de alarma manual de incendio de seis zonas, autónoma con rectificador y batería incorporada completa, incluso puesta en marcha por personal de la empresa fabricante.			
O01OA210	2,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	39,65	
O01OB220	2,500	h.	Ayudante instalador	15,37	38,43	
P23FA130	1,000	ud	Central detec.inc. modular 6 zonas	248,35	248,35	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	326,40	3,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**329,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.13		**ud**	**DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO**			
			Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58º, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.			
O01OA210	0,750	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	11,90	
O01OB220	1,000	h.	Ayudante instalador	15,37	15,37	
P23FA020	1,000	ud	Detector termovelocimétrico	19,23	19,23	
			TOTAL PARTIDA.....			**46,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

15.14		**Ud.**	**PULSADOR MANUAL DE INCENDIO**			
			Pulsador para alarma manual de incendio, accesorio y montaje.			
O01OA210	0,550	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	8,72	
O01OB220	0,550	h.	Ayudante instalador	15,37	8,45	
P23FB010	1,000	ud	Puls. de alarma de fuego	9,29	9,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	26,50	0,27	
			TOTAL PARTIDA.....			**26,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.15		**Ud.**	**SIRENA INTERIOR DE ALARMA**			
			Sirena interior de alarma, accesorio y montaje.			
O01OB220	0,500	h.	Ayudante instalador	15,37	7,69	
P23FC020	1,000	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	15,81	15,81	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	31,40	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**31,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.16		**Ud.**	**ALARMA EXTERIOR ÓPTICO-ACÚSTICO**			
			Alarma exterior óptico-acústica, accesorio y montaje.			
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
O01OB220	1,000	h.	Ayudante instalador	15,37	15,37	
P23FC030	1,000	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. ext.	24,19	24,19	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	55,40	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			**55,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.17		**ud**	**INSTALACIÓN SISTEMA DETECCIÓN MANUAL**			
			Ud.Instalación de conexionado y cableado de central de detección con pulsadores y alarmas de incendios, distribuido por toda el parking.			
O01OB220	27,000	h.	Ayudante instalador	15,37	414,99	
O01OA210	27,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	428,22	
M02GE020	4,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	212,08	
P15AI010	800,000	m.	C.aisl.SEGURFOC 2x1,5mm2 Cu	3,73	2.984,00	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	4.039,30	40,39	
			TOTAL PARTIDA.....			**4.079,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.18		**ud**	**HIDRANTE COLUMNA SECA. 3" 3B. T.CURVA**			
			Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 3", con 3 bocas, 1x70/2x45 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete de 680 mm, en toma curva a la red. Medida la unidad instalada. Cumple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.			
O01OB210	0,750	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	11,90	
O01OA210	0,750	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	11,90	
P23FE030	1,000	ud	Hidr. colum. seca. 3" 3 b. T. curva	720,87	720,87	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	744,70	7,45	
			TOTAL PARTIDA.....			**752,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

15.19		**ud**	**FANAL DE PROTECCIÓN PEQUEÑO**			
			Fanal de protección de dos piezas para hidrantes, tamaño pequeño, con base inferior de hierro fundido y carcasa superior de poliéster. Medida la unidad instalada.			
O01OB210	0,400	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	6,34	
O01OA210	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	6,34	
P23FE230	1,000	ud	Fanal de protección pequeño	216,72	216,72	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	229,40	2,29	
			TOTAL PARTIDA.....			**231,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.20		**ud**	**CASETA INTEMP.PEQ.DE CHAPA CON DOTACIÓN**			
			Caseta intemperie para dotación auxiliar de hidrantes, tamaño pequeño, fabricada en chapa galvanizada de 1,5 mm. y pintada en rojo epoxi bombero, incluida dotación auxiliar compuesta por: 1 tramo de manguera D=70 mm. y de 15 m. de longitud, 2 tramos de manguera de D=45 mm. y 15 m. de longitud, 1 lanza de 3 efectos de D=70 mm. raconada, 2 lanzas de 3 efectos de D=45 mm. raconadas, 1 bifurcación 1x70 a 2x45, 1 reducción de 70 a 45. Medida la unidad instalada.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P23FE250	1,000	ud	Caseta intemp. pequeña chapa	273,46	273,46	
P23FE280	1,000	ud	Dotación casetas intemperie	674,36	674,36	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	963,70	9,64	
			TOTAL PARTIDA.....			**973,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

15.21		**ud**	**SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.**			
			Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.			
O01OA060	0,050	h.	Peón especializado	14,26	0,71	
P23FK350	1,000	ud	Señal PVC 210x297mm.fotolumi.	6,52	6,52	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	7,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.22		**ud**	**AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LOS TRABAJOS AUX. DE INST. CONTRAIN**			
			Ayudas de albañileria en los trabajos de instalación contra incendio.			
O01OA030	9,000	h.	Oficial primera	15,03	135,27	
O01OA050	9,000	h.	Ayudante	14,75	132,75	
M02GE020	5,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	265,10	
M13AO010	1,000	sm	Alq.caballete.acero. plat.mad. h<2m.	26,04	26,04	
A02A080	5,000	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	331,30	
			TOTAL PARTIDA.....			**890,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 16 SEGURIDAD						
16.01		**ud**	**MINI DOMO ANTIVANDALICO 42 LEDSIR**			
			MINI DOMO ANTIVANDALICO 42 LEDSIR.1/3",550TVL."Mini Domo con leds ir. Ccd Sony Super Had de 1/3" con ICR (filtro mecanico),550 lineas de resolución.Optica varifocal de 2,8-11 mm.42 Led´s IR(distancia IR 20-30 metros).Antivandalico .Protección IP67.Instalación empotrado o superficie.			
O01OA210	3,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	47,58	
O01OB220	3,000	h.	Ayudante instalador	15,37	46,11	
P23RT240	1,000	ud	Mini domo antivandálico 42 LEDSIR	339,27	339,27	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	433,00	4,33	
			TOTAL PARTIDA.....			**437,29**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
16.02		**ud**	**MONITOR COLOR 14" 360 LÍNEAS.SECUEN. 4 E**			
			Monitor de color de 14" de tamaño de pantalla, con audio, TVL 360, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas 370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada.			
O01OB220	2,000	h.	Ayudante instalador	15,37	30,74	
P23RT210	1,000	ud	Monitor color 14" 360 líneas.Secuen.4ent	204,64	204,64	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	235,40	2,35	
			TOTAL PARTIDA.....			**237,73**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
16.03		**ud**	**GRABADOR DIG 4 CANALES 250 GB**			
			Grabador digitalL 4 CH. 100ips,250GB,DVD-RW,IP.Medida la unidad instalada.			
O01OA210	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	31,72	
O01OB220	2,000	h.	Ayudante instalador	15,37	30,74	
P23RT234	1,000	ud	Grabador digitalL 16 CH. 100ips,250GB,DVD-RW,IP.	3.038,84	3.038,84	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.101,30	31,01	
			TOTAL PARTIDA.....			**3.132,31**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
16.04		**ud**	**GRABADOR DIG 16 CANALES 250 GB**			
			Grabador digital 16 CH. 400ips,250GB,DVD-RW,IP.Medida la unidad instalada.			
O01OA210	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	31,72	
O01OB220	2,000	h.	Ayudante instalador	15,37	30,74	
P23RT234	1,000	ud	Grabador digitalL 16 CH. 100ips,250GB,DVD-RW,IP.	3.038,84	3.038,84	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.101,30	31,01	
			TOTAL PARTIDA.....			**3.132,31**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
16.05		**ud**	**FUENTE DE ALIMENTACIÓN**			
			Fuente alimentación con caja metalica.13,8vcc. 6a.c/ bateria sin mantenimiento YUASA 12V 7A.Totalmente instalada			
O01OB220	2,000	h.	Ayudante instalador	15,37	30,74	
P23RT21011	1,000	ud	Fuente alimentación	176,39	176,39	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	207,10	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**209,20**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 17 CLIMATIZACIÓN						
17.01		**ud**	**UNIDAD.EXT.SMMS TOSHIBA**			
			Ud. Exterior VRF dos tubos, frío y bomba, serie SMMS de la marca TOSHIBA modelo MMYMAP1201HT8, con refrigerante R 410a, de las siguientes características: 2 x Compresores rotativos DC Inverter en cada módulo. Control de capacidad desde el 10% al 100% con capacidad simultanea de un 135 % con respecto a la capacidad instalada en unidades interiores. Tensión eléctrica: 3 380+N+T. 1 x Ventilador DC Inverter en cada módulo. Cap. Frigorífica (kW): 33,5,Cap. Calorífica (kW): 37,5, Consumo Nom. Frío kW: 11,92 ,Consumo Nom. Calor kW: 10,19, EER: 2,81, COP: 3,68 , Clase Energética Frío: C ,Clase Energética Calor: A, Compresor: Compresor Hermético ,Caudal Aire Exterior (l/s): 2917 .Totalmente instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OB210	8,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	126,88	
O01OA210	8,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	126,88	
P21TA010	1,000	ud	Unidad.INT.VRF INVERTER	9.976,92	9.976,92	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	10.230,70	102,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**10.332,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02		**ud**	**UNIDAD.INT.VRF INVERTER TOSHIBA modelo MMDAP0301BH**			
			Ud. Interior VRF inverter, bomba de calor, tipo CONDUCTO,modelo MMDAP0301BH,con mando a distancia. Válvula de expansión electrónica para regulación del flujo de refrigerante con control PID (proporcional integral diferencial). Sensor de presión para regulación del flujo y equilibrado del sistema.Variación automática y manual de la dirección del flujo de aire.Control de temperatura individual por microprocesador.Cap. Frigorífica (kW): 9 , Cap. Calorífica (kW): 10, Condiciones: Eurovent: en frio temp int. 27ºC bs/19ºC bh y temp ext. 35ºCbs/24ºC bh; en calor temp int. 20ºC bs/,Tension/Ph/Hz: 230 1 50 , Peso Orient. Ul (kg): 43,Presión Sonora (dBA): 34, Caudal Aire (l/s): 350,Conex. Flare (Gas Liq): 5/8" 3/8".Totalmente instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OB210	6,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	95,16	
O01OA210	6,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	95,16	
P21TA0101	1,000	ud	Unidad.INT.VRF INVERTER modelo MMDAP0301BH	1.484,24	1.484,24	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.674,60	16,75	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.691,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

17.03		**ud**	**UNIDAD.INT.VRF INVERTER TOSHIBA modelo MMDAP0481BH**			
			Ud. Interior VRF inverter, bomba de calor, tipo CONDUCTO,modelo MMDAP0301BH, con mando a distancia. Válvula de expansión electrónica para regulación del flujo de refrigerante con control PID (proporcional integral diferencial). Sensor de presión para regulación del flujo y equilibrado del sistema.Variación automática y manual de la dirección del flujo de aire.Control de temperatura individual por microprocesador.Cap. Frigorífica (kW): 9 , Cap. Calorífica (kW): 10, Condiciones: Eurovent: en frio temp int. 27ºC bs/19ºC bh y temp ext. 35ºCbs/24ºC bh; en calor temp int. 20ºC bs/,Tension/Ph/Hz: 230 1 50 , Peso Orient. Ul (kg): 43,Presión Sonora (dBA): 34, Caudal Aire (l/s): 350,Conex. Flare (Gas Liq): 5/8" 3/8".Totalmente instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OB210	6,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	95,16	
O01OA210	6,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	95,16	
P21TA0102	1,000	ud	Unidad.INT.VRF INVERTER modelo MMDAP0481BH	1.650,40	1.650,40	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	1.840,70	18,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.859,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

17.04		**m.**	**TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm**			
			Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P21CH100	1,000	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=200	7,44	7,44	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	23,30	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			**23,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.05		**m.**	**TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm**			
			Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P21CH110	1,000	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=250	8,38	8,38	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	24,20	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.06		**ud**	**DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.**			
			Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
P21DR030	1,000	ud	Difusor circular 8"s/reg	23,14	23,14	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	31,10	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**31,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.07		**ud**	**AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LOS TRABAJOS AUX. DE INST. CLIMATIZ**			
			Ayudas de albañileria en los trabajos declimatización.			
O01OA030	9,000	h.	Oficial primera	15,03	135,27	
O01OA050	9,000	h.	Ayudante	14,75	132,75	
M02GE020	5,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	265,10	
M13AO010	1,000	sm	Alq.caballete.acero. plat.mad. h<2m.	26,04	26,04	
A02A080	1,000	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	66,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**625,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 18 ENERGÍA SOLAR						
18.01		**l**	**ANTICONGELANTE PROPILE-GLICOL**			
			Anticongelante Propilen - Glicol para circuito de colectores solares, a mezclar con agua de calidad mínima en la proporción indicada por la D.T., completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	0,020	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	0,32	
O01OA210	0,020	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	0,32	
U44CG300	1,000	l	Anticongelante Propilen - Glicol	7,07	7,07	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	7,70	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.02		**ud**	**CAPTADOR SOLAR PLANO**			
			Captador solar plano, tipo ECOTOP V FERROLI o similar, para montaje vertical, de 2,23 m2 de superficie útil de captación, completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	0,400	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	6,34	
O01OA210	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	6,34	
ECOTOPF	1,000	ud	Captador solar tip ECOTOP V FERROLI o similar	664,13	664,13	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	676,80	6,77	
			TOTAL PARTIDA.....			**683,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.03		**ud**	**CENTRALITA SOLAR**			
			Centralita solar, tipo SERIE DELTA UNIT DE FERROLI o similar: Regulador diferencial para la aplicación en sistemas solares (A.C.S. con ó sin post-calentamiento).- Carátula de plástico de fácil montaje y dimensiones compactas.- Pantalla de texto con control de menús mediante 3 botones.Ventajas:- Calorimetría integrada.- Facilidad de uso.- Control de funcionamiento.- Regulación de bombas.- Múltiples valores ajustables: limitación de temperatura mínima y máxima, diferencia de puesta en marcha y parada, temperatura máxima de acumulación, protección antihielo, función de refrigeración del acumulador, función de refrigeración de colectores solares, parada de seguridad, control de funciones (automático/manual).- 3 sondas PT1000 incluidas (1 para exteriores con cable de silicona de 1,5 m. 2 para interiores con cable de 2,5 m).Características técnicas:Carátula: De plástico PC-ABS y PMMA.Medidas: 172 x 110 x 46 mm.Protección: IP40 / DIN 40050.Pantalla digital: LCD con display multifuncional.Rango de control: -40 +180 ºC.Temperatura ambiente: 040 ºC.Entradas: 4 entradas para sondas PT1000.Salidas: 2 salidas de relé estándar.Alimentación: 230 V AC, ± 10%.Consumo aproximado: 2 VA.Completamente instalada y funcionando			
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
P18	1,000	ud	Centralita solar tipo DELTA UNIT o similar	249,29	249,29	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	281,00	2,81	
			TOTAL PARTIDA.....			**283,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.04		**ud**	**CONTADOR DE CAUDAL Y ENERGÍA**			
			Equipo contador de caudal y energía, marca SEDICAL modelo SUPERCAL 539 o similar, para 1 m3/h, con calculador compacto, para caudal nominal de 1000 litros/hora, incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	0,600	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	9,52	
O01OA210	0,600	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	9,52	
U44LB015	1,000	ud	Contador SUPERCAL 539 o similar; 1 m3/h	227,05	227,05	
U44IB060	2,000	ud	Racor loco 3/4" - 22	1,83	3,66	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	249,80	2,50	
			TOTAL PARTIDA.....			**252,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.05		**ud**	**ESTRUCTURA 4 CAPTADORES**			
			Bastidor soporte para captadores para cubierta plana. Completamente montado, probado y en funcionamiento.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
U44CB110	1,000	ud	Bastidor tejado plano 4 captadores ECOTOP V	489,26	489,26	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	505,10	5,05	
			TOTAL PARTIDA.....			**510,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

18.06		**ud**	**GRUPO SOLAR-BOMBA**			
			Unidad de circulación para el primario solar HIDRO 6 FERROLI, con capacidad de regulación del caudal de tránsito en función del número de colectores solares.Composición del Grupo Solar y características técnicas:Velocidades bomba 3 .Regulador caudal 0.3 - 6 L/min. Número colectores recomendado Hasta 4 Presión máxima de trabajo 8 bar. Temperatura máxima de trabajo 120ºC.Manómetro 0-10 bar .Control Tª ida Sí.Control Tª retorno Sí.Válvula seguridad. bar / DN25 con chequeo con chequeo.Válvula antirretorno DN25.Toma llenado Sí .Toma vaciado Sí .Conexión vaso expansión Sí .(no incorporado) flexible y brida flexible y brida.Conexiones DN25 -1".Dimensiones 126x437x112 mm			
O01OB210	7,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	118,95	
O01OA210	7,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	118,95	
P17	1,000	ud	Grupo solar-bomba	424,15	424,15	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	662,10	6,62	
			TOTAL PARTIDA.....			**668,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.07		**ud**	**INTERACUMULADOR 500L**			
			Depósito para acumulación y producción de agua caliente, marca FERROLI INOXUNIT o similar, de 500 litros de capacidad, fabricado en acero inox AISI 316L con revestimiento expoxídico de calidad alimentaria, con intercambiador de serpentín en acero inoxidable como sistema de calentamiento indirecto con mayor superfície de intercambio especial para energía solar, aislado termicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde y libre de CFC, protección catódica, incluso termómetro, válvula de seguridad, vaciado, valvulería, purga automática, by - pass, accesorios y pequeño material, incluso resistencia electrica antilegionella de 1500W, 230 V, sondas de temperatura segun esquemas de planos,de completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	4,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	63,44	
O01OA210	4,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	63,44	
U44JA820	1,000	ud	Interacumulador	1.856,57	1.856,57	
U44FG100	1,000	ud	Purgador automático solar (-30 a 200ºC), 3/8"	21,77	21,77	
U44MC020	1,000	ud	Termostato de inmersión con vaina 1/2"	11,59	11,59	
U44MC210	1,000	ud	Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"	3,28	3,28	
P19	1,000	ud	Resistencia 1500 W	80,92	80,92	
U44MG100	1,000	ud	Caja estanca con conos 84x84x50	1,45	1,45	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2.102,50	21,03	
			TOTAL PARTIDA.....			**2.123,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.08		**ud**	**KIT CONEXIONES HIDRÁULICAS**			
			Conjunto de conexiones hidraúlicas necesarias para cada grupo de captadores (4 paneles), incluye conexiones aisladas, tapones, pasacables y rácores. Necesario un kit por cada fila de captadores. Completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	1,200	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	19,03	
O01OA210	1,200	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	19,03	
U44CA200	1,000	ud	Kit conexiones hidraúlicas	66,96	66,96	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	105,00	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			**106,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.09		**ud**	**PURGADOR AUTOMÁTICO CON LLAVE**			
			Purgador automático tipo boya M 3/8", desmontable, presión nominal 7 bar con aireador, límites de temperatura de trabaajo -30 a 200ºC, llave de corte de 3/8", incluso accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	0,300	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	4,76	
O01OA210	0,300	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	4,76	
U44FG100	1,000	ud	Purgador automático solar (-30 a 200ºC), 3/8"	21,77	21,77	
U44IB810	1,000	ud	Reducción M-H 1/2 x 3/8	0,70	0,70	
U44FA110	1,000	ud	Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2"	3,23	3,23	
U44IB100	1,000	ud	Entronque M 22 x 1/2"	1,26	1,26	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	36,50	0,37	
			TOTAL PARTIDA.....			**36,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.10		**m**	**TUBERÍA DE COBRE 22 X 20 MM, PRIMARIO**			
			Tubería cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño material, aislada con coquilla de Armaflex o similar, de espesor nominal de 30 mm, recubierta de pintura protetora exterior del aislante, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y funcionando.			
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	7,93	
O01OA210	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	7,93	
U44GA140	1,000	m	Tubería de cobre 22 x 20 mm	3,58	3,58	
U44HA150	1,000	m	Coquilla Armaflex SH32/22 o similar	8,28	8,28	
U44HA200	0,100	m	Cinta adhesiva de Armaflex o similar	1,39	0,14	
U44IA240	0,100	ud	Codo radio corto H-H 22 mm	0,66	0,07	
U44IA440	0,300	ud	Te H-H-H 22 mm	1,46	0,44	
U44IA640	0,100	ud	Manguito 22	0,36	0,04	
U44IC320	0,700	ud	Abrazadera 1"	0,30	0,21	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	28,60	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			**28,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.11		**ud**	**VASO EXPANSIÓN 25 LITROS**			
			Vaso de expansión para sistemas cerrados, de 25 litros de capacidad, 4 bar y 120ºC de presión y temperatura máximas de trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, conexión roscada R 3/4", incluso válvula de seguridad de 3 kg/cm2, accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	1,500	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	23,79	
O01OA210	1,500	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	23,79	
U44EA100	1,000	ud	Vaso expansión CMF 5 Lt. 25 bar, 110ºC;R3/4"	112,35	112,35	
U44IB060	1,000	ud	Racor loco 3/4" - 22	1,83	1,83	
U44FC100	1,000	ud	Válvula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2	15,11	15,11	
U44GA140	4,000	m	Tubería de cobre 22 x 20 mm	3,58	14,32	
U44IB100	2,000	ud	Entronque M 22 x 1/2"	1,26	2,52	
U44IA240	2,000	ud	Codo radio corto H-H 22 mm	0,66	1,32	
U44FA110	1,000	ud	Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2"	3,23	3,23	
U44IA440	2,000	ud	Te H-H-H 22 mm	1,46	2,92	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	201,20	2,01	
			TOTAL PARTIDA.....			**203,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.12		**ud**	**VÁLVULA DE ZONA, 3 VÍAS T/N, 3/4", VC**			
			Válvula de zona de 3 vías serie VC, todo/nada, conexión rosca gas hembra 3/4", temperatura máxima y mínima de trabajo, 5 y 93ºC respectivamente, presión estática máxima de trabajo 7 bar, máxima presión diferencial 0,69 bar, motor eléctrico 230V/50Hz, sin tensión cierra a la vía A, obturador de asiento, incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	8,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	126,88	
O01OA210	8,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	126,88	
U44FF135	1,000	ud	Vál. zona 3 vías, T/N, 3/4", serie VC, kvs=7	69,18	69,18	
U44IB060	3,000	ud	Racor loco 3/4" - 22	1,83	5,49	
U44IB753	3,000	ud	Machón 3/4"	0,86	2,58	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	331,00	3,31	
			TOTAL PARTIDA.....			**334,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

18.13		**ud**	**VÁLVULA MEZCLADORA 3 VÍAS 3/4" 3,2BAR**			
			Válvula de tres vías mezcladora, conexión rosca hembra gas 3/4", presión estática máxima 3.2bar, para controlar mediante mezcla con agua fría de la red la temperatura de consumo en los productores de agua caliente sanitaria, mediante cabezal termostático 30-70ºC incorporado, incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.			
O01OB210	0,700	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	11,10	
O01OA210	0,700	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	11,10	
U44FI100	1,000	ud	Válvula 3 vías V135, 3/4", kvs=3.2bar	51,41	51,41	
U44FI140	1,000	ud	Cabezal termost. sonda 30-70ºC, T100R-AB	66,43	66,43	
U44IB100	1,000	ud	Entronque M 22 x 1/2"	1,26	1,26	
U44IA440	1,000	ud	Te H-H-H 22 mm	1,46	1,46	
U44IB060	3,000	ud	Racor loco 3/4" - 22	1,83	5,49	
U44IB753	3,000	ud	Machón 3/4"	0,86	2,58	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	150,80	1,51	
			TOTAL PARTIDA.....			**152,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.14		**ud**	**AEROTERMO DISIPADOR DE CALOR**			
			Ud. Aerotermo ferroli AE-10 agua con capacidad de disipar 6.000 kCal/h, en instalación vertical, para ACS. Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada. Cumple UNE-EN 12828 Y CÓDIGO TÉCNICO DB-HE apartado 3.2.2.3.1.			
O01OB210	1,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	15,86	
O01OA210	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	15,86	
p181	1,000	ud	aerotermo disipador	589,71	589,71	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	621,40	6,21	
			TOTAL PARTIDA.....			**627,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.15		**ud**	**COLECTOR DISTRIBUCIÓN ACS SOLAR**			
			Ud.Colector para distribución de ACS SOLAR en acero inox AISI 316 incluso valvulería.			
O01OB210	12,000	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	190,32	
O01OA210	12,000	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	190,32	
O01OB1801	1,000	ud	Colector para distribución de ACS SOLAR en acero inox AISI 316 i	3.214,58	3.214,58	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	3.595,20	35,95	
			TOTAL PARTIDA.....			**3.631,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.16		**ud**	**AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LOS TRABAJOS AUX. DE ENERGÍA SOLAR**			
			Ayudas de albañileria en los trabajos de energía solar.			
O01OA030	9,000	h.	Oficial primera	15,03	135,27	
O01OA050	9,000	h.	Ayudante	14,75	132,75	
M02GE020	5,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	265,10	
M13AO010	1,000	sm	Alq.caballete.acero. plat.mad. h<2m.	26,04	26,04	
A02A080	0,500	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	66,26	33,13	
			TOTAL PARTIDA.....			**592,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 19 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS						
19.01		**M2**	**PINTURA PROTECCIÓN AL FUEGO S/ESTRUC. METÁLICA; R-90**			
			Protección contra el fuego de estructura metálica mediante mano de imprimación en taller para intumescencia ST-28 de Euroquimica o similar, aplicación en caras expuestas de pintura intumescente Stofire de Euroquimica o similar para espesores requeridos y esmalte sellador de la intumescencia con Rexmal de Euroquimica o similar, con p.p. de lijados y pulidos hasta dejar superficies planas. Medida la unidad aplicada.			
O01OB230	0,500	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	7,52	
O01OB240	0,500	h.	Ayudante pintura	14,75	7,38	
P0IMPRIST28	0,500	l.	Imprimación p/intumes. ST-28 de Euroquimica o similar	1,68	0,84	
P0STIROFIRE	3,000	l.	Pintura intumescente Stirofire de Euroquimica o simlar	3,91	11,73	
P0REXMAL	1,500	l.	Esmalte sellador de intumesc. Rexmal de Eurquimica o similar	3,54	5,31	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	32,80	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			**33,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.02		**M2**	**REVESTIMIENTO PROTECCIÓN AL FUEGO S/ESTRUC. METÁLICA; R-90**			
			Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego EF-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad aplicada.			
O01OB230	0,170	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	2,56	
O01OB240	0,170	h.	Ayudante pintura	14,75	2,51	
M01MP040	0,170	h.	Equipo proyección mortero ignífugo	4,75	0,81	
P23FL080	14,000	kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,56	7,84	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	13,70	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.03		**M2**	**PINTURA PLÁSTICA LISA, ANTIMOHO, PLASTECIDO, BASE Y 2 MANOS**			
			Pintura plástica lisa antimoho, con mano de selladora, emplastes, lijados y dos manos de pintura plástica de color a elegir por la D.F.			
O01OB230	0,150	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	2,25	
O01OB240	0,150	h.	Ayudante pintura	14,75	2,21	
P25OF007	0,080	kg	Masilla en polvo al agua	0,56	0,04	
P25OZ020	0,020	l.	Emulsión fijadora	2,74	0,05	
P25PD010	0,200	kg	Producto pigment. pint. fungici.	5,77	1,15	
P25WW050	0,200	kg	Pint.plást.espec. antimoho	3,07	0,61	
P25WW220	0,100	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	0,11	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	6,40	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**6,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.04		**M2**	**PINTURA PLÁSTICA RUGOSA DE OBRA, PLASTECIDO, BASE Y 2 MANOS**			
			Pintura plástica rugosa antimoho, con mano de selladora, emplastes, lijados y dos manos de pintura plástica de color y textura a elegir por la D.F.			
O01OB230	0,100	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	1,50	
O01OB240	0,100	h.	Ayudante pintura	14,75	1,48	
P25OF007	0,080	kg	Masilla en polvo al agua	0,56	0,04	
P25OZ020	0,020	l.	Emulsión fijadora	2,74	0,05	
P25EI150	0,350	l.	P.plást.obra	2,63	0,92	
P25WW220	0,200	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			**4,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.05		**m2**	**PINTURA EN GARAJE DOS COLORES Y CENEFA**			
			Pintura plástica en garaje a dos colores; zócalo inferior de 1 m. de altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo.			
O01OB230	0,130	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	1,95	
O01OB240	0,130	h.	Ayudante pintura	14,75	1,92	
P25OZ020	0,020	l.	Emulsión fijadora	2,74	0,05	
P25EI020	0,200	l.	P.plást.acrílica mate estandard	3,07	0,61	
P25EI090	0,200	l.	Pint.plást.acríli.mate estandard color	3,24	0,65	
P25WW220	0,100	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	0,11	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	5,30	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			**5,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.06		**m.**	**MARCADO PLAZA GARAJE, C/P.P. NUMERACIÓN**			
			Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado, con p.p. de numeración de plazas con plantilla.			
O01OB230	0,100	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	1,50	
P25WD040	0,025	kg	Disolvente clorocaucho	1,95	0,05	
P25QC010	0,075	kg	Clorocaucho suelos(color) tipo s/m	4,50	0,34	
P25WW220	0,050	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	0,06	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	2,00	0,02	
			TOTAL PARTIDA.....			**1,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.07		**ud**	**FLECHAS DE DIRECCCIÓN Y OTRAS INDICACIONES GARAJE**			
			Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación y otras como paso de peatones.			
O01OB230	0,250	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	3,76	
O01OB240	0,250	h.	Ayudante pintura	14,75	3,69	
P25QC030	0,500	kg	Clorocaucho blanco	4,08	2,04	
P25WD040	0,200	kg	Disolvente clorocaucho	1,95	0,39	
P25WW220	0,250	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	0,28	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	10,20	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			**10,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 20 APARATOS ELEVADORES						
20.01		**UD**	**ASCENSOR-MONTACARGAS 1000 kg; 4 PARADAS**			
			Suministro e instalación de ascensor-montacargas eléctrico sin cuarto de máquinas, tipo OTIS GeN2 Comfort o similar, con CAPACIDAD : 1000 Kg. / 13 personas, RECORRIDO: 10,00 m., VELOCIDAD : 1 m./s., Nº de PARADAS: 4, Nº de ACCESOS EN CABINA: Uno, PLANTAS SERVIDAS : -2,-1,0,1, DIMENSIONES: 2.240mm2., HUECO (mm) : 2450 Ancho x 1650 Fondo, 1000 de Foso; 3.400 de Recorrido de Seguridad (3.500 con puertas de 2.100 de altura), CABINA (mm) : 1600 Ancho x 1400 Fondo y 2.200 Alto (2.300 con puertas de 2.100 de altura, MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y construcción radial. Freno de disco. TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.). Sistema PULSE de monitorización permanente de los hilos de la cinta. CONTROL DE MOVIMIENTO - Sistema de voltaje y frecuencia variable en lazo cerrado tipo OVF20. Precisión de parada: +/- 3 mm. MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en AUTOMÁTICA SIMPLE. DECORACIÓN DE CABINA "ÓPTIMA" - Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco y de la que emana la luz de la cabina. Pantalla informativa de cristal líquido. Paredes en skinplate, techo curvo en skinplate blanco. Pulsadores de microrrecorrido, cóncavos, enmarcados en placas acabadas en cromo con numeración arábiga y en sistema Braille. Rodapié de PVC color gris. Suelo preparado para colocar mármol o granito. Puerta de cabina y frentes en acero inoxidable. PUERTAS DE PISO - Automáticas de apertura central, 1100 mm. de paso por 2000 mm. Acabadas para pintar al martelé. Homologadas según normativa. Operador de puertas de velocidad regulable. BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inoxidable con pulsadores de microrrecorrido, cóncavos y aro luminoso. SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posición de 16 segmentos. OPCIONALES INCLUIDOS: Célula fotoeléctrica, Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de emergencia (conexión a línea telefónica por el cliente). Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de acceso al hueco. Completamente instalado y funcionanado, incluso con autorizaciones administrativas pertinentes.			
P0MONTCRGAS	1,000	1	Mont. eléct. 1000 kg; 4 p.; s/especificaciones texto partida	24.137,27	24.137,27	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	24.137,30	241,37	
			TOTAL PARTIDA.....			**24.378,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.02		**UD**	**ASCENSOR; 630 kg, 5 PARADAS**			
			Suministro e instalación de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, tipo OTIS GeN2 Comfort , con CAPACIDAD: 630 Kg. / 8 personas. RECORRIDO: 13,00 m. VELOCIDAD : 1 m./s. Nº de PARADAS: 5. Nº de ACCESOS EN CABINA: Uno. PLANTAS SERVIDAS : -2,-1,0,1,2. ESPECIFICACIÓN OTIS GeN2 Comfort. DIMENSIONES: 1.540mm2. HUECO (mm) : 1610 Ancho x 1650 Fondo. 1000 de Foso; 3.400 de Recorrido de Seguridad (3.500 con puertas de 2.100 de altura). CABINA (mm) : 1100 Ancho x 1400 Fondo y 2.200 Alto (2.300 con puertas de 2.100 de altura). MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y construcción radial. Freno de disco. TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.). Sistema PULSE de monitorización permanente de los hilos de la cinta. CONTROL DE MOVIMIENTO - Sistema de voltaje y frecuencia variable en lazo cerrado tipo OVF20. Precisión de parada: +/- 3 mm. MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en COLECTIVA EN BAJADA. DECORACIÓN DE CABINA "ÓPTIMA" - Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco y de la que emana la luz de la cabina. Pantalla informativa de cristal líquido. Paredes en skinplate, techo curvo en skinplate blanco. Pulsadores de microrrecorrido, cóncavos, enmarcados en placas acabadas en cromo con numeración arábiga y en sistema Braille. Rodapié de PVC color gris. Suelo preparado para colocar mármol o granito. Puerta de cabina y frentes en acero inoxidable. PUERTAS DE PISO - Automáticas telescópicas de dos hojas, 800 mm. de paso por 2000 mm de alto. Acabadas para ser pintadas al martelé salvo el piso superior que será en acero inoxidable. Homologadas según normativa. Operador de puertas de velocidad regulable BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inoxidable con pulsadores de microrrecorrido, cóncavos y aro luminoso. SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posición de 16 segmentos. OPCIONALES INCLUIDOS: Célula fotoeléctrica de seguridad en puerta de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de emergencia (conexión a línea telefónica por el cliente). Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de acceso al hueco. Completamente instalado y funcionanado, incluso con autorizaciones administrativas pertinentes.			
P0ASCENSOR	1,000	UD	Ascensor eléct. 630 kg; 5 p.; s/especificaciones texto partida	22.276,98	22.276,98	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	22.277,00	222,77	
			TOTAL PARTIDA.....			**22.499,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 21 URBANIZACION						
21.01		**M3**	**HORMIGÓN VISTO EN FORMACIÓN GRADAS/ESCALONES**			
			Hormigón "in situ", a caras vistas, en formación de gradas y peldaños, a base de hormigón HA-25 ligeramente armado con acero B500S, incluso encofrado y desencofrado con tabla de pino o similar con forro interior de tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm. con cara melaminada y juntas selladas con mástic de poliuretano, así como colocación, vertido y vibrado, con p.p. de apuntalamientos y apeos, formación de con "berenjenos" de listón de madera de acuerdo a detalles de proyecto e indicaciones de la D.F., medios auxiliares, separadores y pequeño material, así como aditivo fluidificante "Sikament-300" o similar, ejecutado según la Instrucción EHE y según detalles de proyecto, así como pases y tubos para instalaciónn eléctrica de alumbrado bajo banco.			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	15,03	22,55	
O01OA070	1,500	h.	Peón ordinario	14,05	21,08	
O01OB030	1,000	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	15,86	
O01OB040	1,000	h.	Ayudante ferralla	15,37	15,37	
O01OB010	4,000	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	60,12	
O01OB020	4,000	h.	Ayudante encofrador	14,75	59,00	
M10HV220	0,400	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	1,13	
M12EF020	2,800	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,31	6,47	
M02GC110	0,500	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	24,23	
P01DC010	2,800	l.	Desencofrante p/encofrado	2,00	5,60	
P01UC030	0,350	kg	Puntas 20x100	0,69	0,24	
P03AC100	30,000	kg	Acero corrug. B 500 S pref.	0,63	18,90	
P03AA020	0,050	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,04	
P01HA010	1,050	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,25	59,06	
P0M0001	2,800	m2	Tablero aglom. 19mm. hidrófugo1cara melaminada	5,86	16,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**326,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

21.02		**ML**	**BARANDILLA REDONDO MAZ. ACERO GALVAN. ESMALT.; d= 20mm. h=1m.**			
			Barandilla de acero galvanizado en caliente, construida con pasamanos y pieza intermedia, así como pies derechos cada 100 cm. de perfiles de acero redondo macizo standar de diametro exterior 20 mm. con baño de galvanizado en caliente, incluso anclajes a soportes con chapas de acero soldadas y/o esparragos empotrados, con p.p. de acabado con lijado, base de "wash primer" y pintura férrica a dos manos, ejecutada según detalles de proyecto y de acuerdo a las indicaciones de la D.F.			
O01OB130	0,300	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	4,76	
O01OB140	0,300	h.	Ayudante cerrajero	15,37	4,61	
P13BT020	1,000	m2	Barandilla S/descripción partida, i/galv. caliente	43,99	43,99	
O01OB230	0,250	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	3,76	
O01OB240	0,250	h.	Ayudante pintura	14,75	3,69	
P25OU080	0,100	l.	Wash primer+catalizador	6,64	0,66	
P25JM010	0,300	l.	Esmalte metál.rugoso tipo Ferrum	8,02	2,41	
P25WW220	2,000	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	2,24	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	66,10	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			**66,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 22 VARIOS						
22.01		**UD**	**MESADO CONTROL PARKING C/MADERA MACIZA DE ROBLE e=50 mm.**			
			Mesado-mostrador de control de parking, construido con pieza de madera maciza de roble de 1.600x600x50 mm., fijado con escuadras de acero, con p.p. de tronillería y pequeño material, así como acabado con mano base de tapapores y dos de barniza trasparente mate. Colocado			
O01OB150	1,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	23,79	
O01OB160	1,500	h.	Ayudante carpintero	15,37	23,06	
O01OB230	0,750	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	11,27	
O01OB240	0,750	h.	Ayudante pintura	14,75	11,06	
P0TABROBLE	1,000	ud	Mesado madera roble 1.600x600x50mm	80,50	80,50	
P0ESCUADRAS	1,000	ud	p.p. escuadras, torn., etc.	18,61	18,61	
P25MA030	0,500	l.	Imprim.poro abierto fungicida incol.	5,92	2,96	
P25OS010	0,800	l.	Selladora	5,07	4,06	
P25JA025	2,254	l.	Esmalte satinado	5,13	11,56	
P25WW220	3,000	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	3,36	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	190,20	1,90	
			TOTAL PARTIDA.....			**192,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

22.02		**ML**	**BANCO FÁBR. LADRILLO Y FORRO TABLERO "DM" CHAP. PINO EUROPEO**			
			Banco interior con asiento y respaldo, ejecutado con estructura de fábrica de ladrillo H/D con nudillos empotrados y rastreles de pino tratado 50X50mm cada 30 cm., con forrado posterior de entablado de madera con "DM" hidrófugo de e=25 mm. en asiento frente bajo y respaldo, así como alamohadillos en asiento y respaldo a base de polipiel con relleno de espuma, con p.p. de acabado con una mano base de tapaporos y dos de barniz tasparente mate, ejecutado según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.			
O01OB150	1,500	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	23,79	
O01OB160	1,500	h.	Ayudante carpintero	15,37	23,06	
O01OB230	1,000	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	15,03	
O01OB240	1,000	h.	Ayudante pintura	14,75	14,75	
P0DMF25	1,500	m2	Tablero DMF chap. pino europeo 25mm.	9,76	14,64	
P0RASTPINO	1,700	ML	Rastrel-nudillo pino rojo 50x50mm	2,98	5,07	
P0POLIPIEL	2,000	ud	Almohadilla asiento/respando	11,17	22,34	
P25MA030	0,500	l.	Imprim.poro abierto fungicida incol.	5,92	2,96	
P25OS010	1,000	l.	Selladora	5,07	5,07	
P25JA025	1,500	l.	Esmalte satinado	5,13	7,70	
P25WW220	3,000	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	3,36	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	137,80	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			**139,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

22.03		**ML**	**MESADO BARRA CAFETERÍA C/TABL."DM" FORRADO CHAPA ACERO INOX. 3mm**			
			Mesado barra cafetería en esquina, construido con alma de doble tablero "DM" de e=2,5+2,5mm. y forrro de chapa plegada de acero inoxidable satinado de e=2mm adherída con cola de conctacto, fijado con escuadras de acero, con p.p. de soldaduras, pulimentados, tornillería y pequeño material. Colocado			
O01OB130	3,000	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	47,58	
O01OB140	3,000	h.	Ayudante cerrajero	15,37	46,11	
O01OB150	2,000	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	31,72	
O01OB160	2,000	h.	Ayudante carpintero	15,37	30,74	
P0TABLDM25	1,300	m2	Tablero "DM" hidrófugado e=25+25mm.	6,33	8,23	
P0ESCUADRAS	1,000	ud	p.p. escuadras, torn., etc.	18,61	18,61	
P0CHAPAINOX	1,300	m2	Chapa inox. 2mm. para barra caf., plegada	60,27	78,35	
P25WW220	5,000	ud	P.p. pletinas acero, accesorios y pequeño material	1,12	5,60	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	266,90	2,67	
			TOTAL PARTIDA.....			**269,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.04		**UD**	**BARRA APOYO MINUSVÁL. DOBLE PARED-PARED INOX. 85 cm**			
			Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	15,03	6,01	
P18CB250	1,000	ud	Barra apoyo acero inox. doble 85 cm.	86,92	86,92	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	92,90	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			**93,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.05		**UD**	**BARRA APOYO MINUSVÁL. ABATIBLE INOX. 85 cm**			
			Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	15,03	7,52	
P18CB260	1,000	ud	Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.	131,85	131,85	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	139,40	1,39	
			TOTAL PARTIDA.....			**140,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.06		**ud**	**DOSIFIC. JABÓN ACERO INOX. ENCAST.**			
			Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. encastrable en encimera. Instalado.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
P18CC030	1,000	ud	Dosificador jabón encast. 1 l. acero	95,09	95,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	98,10	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			**99,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

22.07		**ud**	**DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.**			
			Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguridad. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
P18CC040	1,000	ud	Disp. toallas acero c/cerradura	178,38	178,38	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	181,40	1,81	
			TOTAL PARTIDA.....			**183,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

22.08		**ud**	**PORTARROLLOS ACERO INOX.**			
			Portarrollos de acero inoxidable 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
P18CC050	1,000	ud	Portarrollos acero inox. (simple)	37,92	37,92	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	40,90	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			**41,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.09		**ud**	**PERCHA SIMPLE ACERO INOX.**			
			Percha simple de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	15,03	3,01	
P18CC140	1,000	ud	Percha acero inox.	14,43	14,43	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	17,40	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**17,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.10		**ud**	**RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO**			
			Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,150	h.	Peón especializado	14,26	2,14	
P23FJ340	1,000	ud	Recipiente para arena metálico	23,72	23,72	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	25,90	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			**26,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

22.11		**ud**	**RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA**			
			Recipiente para trapos metálico, de 26x20x20 cm., con tapa de cierre. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,150	h.	Peón especializado	14,26	2,14	
P23FJ350	1,000	ud	Recipiente para trapos metálico	28,09	28,09	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	30,20	0,30	
			TOTAL PARTIDA.....			**30,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.12		**UD**	**LIMPIEZA CASA ESPECIALIZADA P/ENTREGA DE OBRA**			
			Limpieza general y de detalle de espacios y elementos construidos, realizada por casa especializada, para la entrega de las obras. Medida proporcionalmente por planta.			
P0LIMP.01	1,000	UD	M. Obra+materiales limpieza	195,32	195,32	
% 0.01	1,000	%	Medios auxiliares	195,30	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			**197,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS