LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
M.O.	1,000	ud	MANO DE OBRA	706,91	706,91
			Grupo M.O.....		**706,91**
M01DS170	2,000	ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	573,90	1.147,80
M01MP040	65,894	h.	Equipo proyección mortero ignífugo	4,75	313,00
			Grupo M01.....		**1.460,80**
M02GC110	219,058	h.	Grúa celosía s/camión 30 t.	48,46	10.615,56
M02GE020	39,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	53,02	2.067,78
M02GE190	118,460	h.	Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.	69,94	8.285,09
M02GT002	0,113	h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	17,01	1,93
M02GT130	1,080	h	Grúa torre automontante 35 txm.	29,77	32,15
M02GT140	0,702	h.	Grúa torre automontante 40 txm.	32,15	22,57
			Grupo M02.....		**21.025,08**
M03HH020	197,272	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,68	331,42
M03HH070	60,002	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,78	106,80
M03HH090	19,650	h.	Batidera mecánica	0,62	12,18
			Grupo M03.....		**450,40**
M05RN020	1,240	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,23	42,45
			Grupo M05.....		**42,45**
M06BUJARDA	0,600	h	Martillina bujarda	9,58	5,75
M06CM010	3,600	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	2,10	7,56
M06CM030	750,402	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min	3,81	2.859,03
M06MI010	1.118,612	h.	Martillo manual picador eléctrico 5 kg	2,02	2.259,60
M06MI110	61,859	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,96	59,38
M06MR010	131,293	h.	Martillo manual rompedor eléct. 5 kg.	1,29	169,37
M06MR110	686,143	h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,73	500,88
			Grupo M06.....		**5.861,57**
M07AC010	2.120,033	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	3,85	8.162,13
M07CB020	66,890	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	30,75	2.056,87
M07CG020	0,500	h.	Camión con grúa 12 t.	53,42	26,71
M07N060	2.922,383	m3	Canon de vertido	6,00	17.534,30
			Grupo M07.....		**27.780,00**
M08RI010	17,280	h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,74	47,35
			Grupo M08.....		**47,35**
M09MR030	2,015	h.	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	5,39	10,86
M09PM010	7,557	h.	Motocultor 60/80 cm.	8,28	62,57
			Grupo M09.....		**73,43**
M10HV220	52,880	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	2,83	149,65
			Grupo M10.....		**149,65**
M11O010	2,400	h.	Equipo oxicorte	3,01	7,22
			Grupo M11.....		**7,22**
M12CP100	9,268	ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	13,86	128,45
M12EC140	5,427	m.	Encof.cartón liso pilar cir.D=25cm <4m	4,62	25,07
M12EF020	1.010,364	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,31	2.333,94
M12EM030	183,150	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,83	335,16
M12O160	369,464	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	142,73	52.733,53
			Grupo M12.....		**55.556,16**
M13AO010	7,000	sm	Alq.caballete.acero. plat.mad. h<2m.	26,04	182,28
			Grupo M13.....		**182,28**
MAT.	1,000	ud	MATERIALES DIVERSOS	418,57	418,57

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo MAT		418,57
			TOTAL.....		113.761,87