



**LOTE I Parque infantil Santa Bala:**

Eliminación de capa de terreo superficial para instalación de superficie amortiguadora.  
Subministro e instalación de 70 ml de bordillo prefabricado de formigón de 100x23x8  
Subministro e instalación de superficie amortiguadora a base de area para 290m<sup>2</sup>.  
Subministro e instalación dunha rede tridimensional.  
Subministro e instalación dun xogo múltiple composto como mínimo por tobogán, torre e escalada.  
Reparación dos elementos existentes (lixado, pintado, reposición de tornillería..)  
Subministro e instalación de cartel a dobre cara según modelo anexo  
Subministro e instalación de anticán según modelo adxunto.

**Importe: 26.700,00 €**

**Lote II Parque infantil Alameda San Andrés de Comesaña:**

Eliminación de capa de terreo superficial para instalación de superficie amortiguadora.  
Eliminación de valla de madeira existente e subministro e instalación de 42 ml de valla metálica según modelo adxunto  
Subministro e instalación de superficie amortiguadora a base de area para 320 m<sup>2</sup>.  
Recolocación e reparación dos elementos existentes (lixado, pintado, reposición de tornillería..).  
Subministro e instalación de 29 ml de bordillo prefabricado de formigón de 100x23x8.  
Subministro e instalación de cartel a dobre cara según modelo anexo.  
Subministro e instalación de anticán según modelo adxunto.  
Subministro e instalación de rede tridimensional.

**Importe: 20.000,00 €**

**Lote III Parque infantil Valadares:**

Eliminación de capa de terreo superficial para instalación de superficie amortiguadora.



CONCELLERÍA  
DE LIMPEZA, PARQUES  
E XARDINS

**ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO (Expte.: 5523/446)**  
**PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS**

Subministro e instalación de 36 ml de bordillo prefabricado de formigón de 100x23x8.  
Subministro e instalación de un xogo múltiple composto como mínimo por tobogán, torre e escalada.  
Subministro e instalación de bambán con asentos de bebé.  
Subministro e instalación de bambán con asentos planos.  
Subministro e instalación de superficie amortiguadora a base de area para 220 m<sup>2</sup>.  
Subministro e instalación de cartel a dobre cara según modelo anexo.  
Subministro e instalación de antican según modelo adxunto.

**Importe: 20.000,00 €**

**Lote IV Parque infantil Alameda de Matamá:**

Retirada de elementos existentes.  
Eliminación de capa de terreo superficial para instalación de superficie amortiguadora.  
Eliminación de 42,70 ml de bordillo prefabricado de formigón de 100x23x8.  
Subministro e instalación de 30,54 ml de bordillo prefabricado de formigón de 100x23x8.  
Subministro e instalación de superficie amortiguadora a base de area para 350 m<sup>2</sup>.  
Subministro e instalación de bambán con asentos de bebé.  
Subministro e instalación de bambán con asentos planos.

Subministro e instalación dun xogo de rede tridimensional.  
Subministro e instalación de cartel a dobre cara según modelo anexo.  
Subministro e instalación de antican según modelo adxunto.  
Subministro e instalación dun xogo múltiple composto como mínimo por tobogán, torre e escalada.  
Subministro e instalación de 2 xogos de moelle.  
Subministro e instalación de xogo dinámico xiratorio tipo supernova ou similar

**Importe: 40.000,00 €**

**Lote V Parque infantil R./ Camellas:**

Subministro e instalación de bambán con asentos de bebé.  
Subministro e instalación de bambán con asentos planos.

**ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTIS NOS DISTRITOS SUR DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO (Expte.: 5523/446)**  
**PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS**

Subministro e colocación de xogo múltiple composto como mínimo por tobogán, torre e escalada.  
Subministro e colocación de 115 m<sup>2</sup> de superficie amortiguadora a base de caucho continuo.

**Importe: 23.000,00 €**

**Lote VI Parque infantil Freixo (Valadares):**

Eliminación de capa de terreo superficial para instalación de superficie amortiguadora.  
Retirada de 11 ml de bordillo.  
Subministro e colocación de 34 ml de bordillo prefabricado de formigón de 100x23x8.  
Subministro e instalación de superficie amortiguadora a base de area para 367 m<sup>2</sup>.  
Reparación dos elementos existentes (lixado, pintado, reposición de tornillería..)  
Reubicación de dous bambás e dous xogos de moelle.  
Subministro e colocación de xogo múltiple composto como mínimo por tobogán, torre e escalada.  
Subministro e colocación de xogo de moelle  
Subministro e colocación de 34 ml de valla metálica según modelo adxunto  
Subministro e instalación de cartel a dobre cara según modelo anexo.

**Importe: 20.000,00 €**

**Lote VII Parque infantil C/Torrecedeira:**

Retirada de terras e eliminación de capa de terreo superficial para instalación de superficie amortiguadora.  
Retirada de 43 ml de bordillo.  
Retirada de instalación de punto de luz.  
Retirada de lousa de formigón de escaleras.  
Eliminación de valla perimétral existente.  
Eliminación de tobogán existente



CONCELLERÍA  
DE LIMPEZA, PARQUES  
E XARDÍNS



CONCELLERÍA  
DE LIMPEZA, PARQUES  
E XARDÍNS

**ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DO TERMO  
MUNICIPAL DE VIGO (Expte.: 5523/446)  
PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS**

Recuperación e reinstalación de dous xogos de moelle, dous bambás e un xogo múltiple  
Retirada de 2 asentos planos e substitución por asentos de bebé.

Execución de muro de gravidade con bloques de formigón (sistema Allan Block) (h= 1,4 +0,2)

Reparación de bordillo e rematado de escaleira e rampas.

Subministro e instalación de superficie amortiguadora a base de area para 178

m<sup>2</sup>.

Subministro e instalación de 2 ml de bordillo prefabricado de formigón de

100x23x8.

Subministro e colocación de casíña de xogo.

Subministro e instalación de un tobogán de terraplén ou ladeira (h=1,4 m)

Subministro e instalación dunha rede tridimensional.

Subministro e instalación de cartel a dobre cara según modelo anexo.

Subministro e instalación de dous antícan según modelo adxunto.

**Importe: 33.500,00 €**

**Lote VIII. Parque infantil Moledo:**

Eliminación de valla de madeira e metálica existentes.

Eliminación de xogos existentes

Subministro e instalación de superficie amortiguadora a base de cortiza de piñeiro (según norma UNE-EN 1177: 1998) para 426 m<sup>2</sup> e cun espesor de 40

cm.

Recuperación e reinstalación dun tobogán existente

Subministro e colocación 87 ml de bordillo prefabricado de formigón de

100x23x8 ou similar.

Subministro e instalación de 4 xogos de moelle

Subministro e instalación dun bambán con asentos planos.

Subministro e instalación de un bambán con asentos berce.

Subministro e colocación de xogo múltiple composto como mínimo por


tobogán, torre e escaleira.

**ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO (Expte.: 5523/446)**  
**PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS**

Subministro e instalación de cartel a dobre cara según modelo anexo.  
Subministro e instalación de antícan según modelo adxunto.

**Importe: 30.000,00 €**

GMC/xc

**Vigo 15 de outubro de 2010**  
**O Xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns**  
  
**Asdo. Gilberto Moldes Crespo**



**CONCELLERÍA  
DE LIMPEZA, PARQUES  
E XARDÍNS**